



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

ANEXO I -B
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	ID SIGA	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR GLOBAL
1	100946	SERVICO DE CLIMATIZACAO - DESCRICAO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO DE VENTILACAO E CLIMATIZACAO DE AMBIENTE - Código do Item: 0107.010.0002	SERVIÇO	1	R\$

Nº DA ETAPA	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANT.	VALOR POR ETAPA
ETAPA 1	Realizar a entrega e instalação no prazo de 30 dias corridos, conforme dados a seguir: Palácio Guanabara - Ala Fluminense Caixa Plenum - 1.000 x 300 x 200 mm - (2º conjunto) Caixa Plenum - 1.000 x 400 x 300 mm - (2º e 5º conjuntos) Caixa Plenum - 1.100 x 400 x 300 mm - (1º, 3º, 4º e 6º conjuntos) Caixa Plenum - 1.200 x 450 x 200 mm - (3º, 4º e 6º conjuntos) Caixa Plenum - 1.250 x 450 x 200 mm - (1º e 5º conjuntos) Caixa Plenum - 1.500 x 450 x 200 mm - (7º conjunto) Caixa Plenum - 1.700 x 400 x 300 mm - (7º conjunto) Caixa Plenum - 2.000 x 400 x 300 mm - (8º e 9º conjuntos) Caixa Plenum - 2.500 x 450 x 200 mm - (8º conjunto e 9º conjuntos) Total de Caixas Plenum Total de Dutos flexíveis de 250mm cada com 1m de comprimento e isolamento térmico dos plenum com lã de vidro 25mm	1 2 4 3 2 1 1 2 2 18 18	R\$ (*informar o valor referente a 40% do valor global)
ETAPA 2	Realizar a entrega e instalação no prazo de 15 dias corridos, conforme dados a seguir: Palácio Guanabara - Ala Central Caixa Plenum - 1.100 x 400 x 300 mm - (1º, 2º e 3º conjuntos) Caixa Plenum - 1.200 x 350 x 200 mm - (3º conjunto) Caixa Plenum - 1.200 x 400 x 300 mm - (4º conjunto) Caixa Plenum - 1.200 x 450 x 200 mm - (1º e 2º conjuntos) Caixa Plenum - 1.400 x 450 x 200 mm - (4º conjunto)	3 1 1 2 1	R\$ (*informar o valor referente a 20% do valor global)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

	Total de Caixas Plenum Total de Dutos flexíveis de 250mm cada com 1m de comprimento e isolamento térmico dos plenum com lã de vidro 25mm	8 8	
ETAPA 3	Realizar a entrega e instalação no prazo de 10 dias corridos, conforme dados a seguir: Palácio Guanabara - Ala Verde Caixa Plenum - 1.100 x 400 x 300 mm - (3º conjunto) Caixa Plenum - 1.200 x 400 x 300 mm - (1º conjunto) Caixa Plenum - 1.400 x 400 x 300 mm - (4º, 5º e 6º conjuntos) Caixa Plenum - 1.600 x 400 x 300 mm - (2º conjunto) Total de Caixas Plenum Total de Dutos flexíveis de 250mm cada com 1m de comprimento e isolamento térmico dos plenum com lã de vidro 25mm	 1 1 3 1 6 6	 R\$ (*informar o valor referente a 20% do valor global)
ETAPA 4	Realizar a entrega e instalação no prazo de 20 dias corridos, conforme dados a seguir: Prédio Anexo - Restaurante SENAC e Rádio Roquete Pinto Caixa Plenum para fan coil - 2000 x 400 x 300 mm Total de Caixas Plenum Total de Dutos rígidos com 2 ramais de 25m, totalizando o estimado de 50m lineares (400mm x 300mm) fabricados em chapa de aço carbono galvanizada com isolamento térmico em lã de vidro 25 mm.	 2 2 2	 R\$ (*informar o valor referente a 20% do valor global)