

Código	Seq.	Descrição	Tipo	Quantidade	%	Unitário	Ref.	Valor	Unidade	Reutilizável
05.051.0002-9		MARCO EM CONCRETO ARMADO, PADRÃO CEHAB-RJ, INCLUINDO PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO, PINTURA, CONCRETO ARMADO E PREPARO DO TERRENO.					02/2025	2,474.02	UN	
4	1	ARAME RECOZIDO Nº 18	M	0.75600	0.00	13.3800	02/2025	10.1153		
17	2	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	5.04000	0.00	7.1070	02/2025	35.8193		
18	3	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	5.04000	0.00	7.1465	02/2025	36.0184		
19	4	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	2.10000	0.00	7.3000	02/2025	15.3300		
21	5	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	4.20000	0.00	7.2300	02/2025	30.3660		
324	6	LIXA P/MADEIRA Nº100	M	2.00000	0.00	0.6901	02/2025	1.3802		
1637	7	CONCRETO FCK 20MPA	M	0.42000	0.00	410.6739	02/2025	172.4830		11.001.0006-1
1740	8	PREPARO CONCR. BETON. 600L, 7,0M3/H	M	0.42000	0.00	64.0224	02/2025	26.8894		11.002.0011-1
1762	9	LANCAMENTO CONC.S/ARM.7,0M3/H, HORIZ.	M	0.42000	0.00	90.7585	02/2025	38.1186		11.002.0033-1
1641	10	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 1,4 VEZES	M	5.88000	0.00	98.9241	02/2025	581.6737		11.004.0022-1
5844	11	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	4.20000	0.00	7.8476	02/2025	32.9599		
5845	12	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	5.04000	0.00	7.8532	02/2025	39.5801		
7416	13	TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVEN	M	1.01250	0.00	311.4800	02/2025	315.3735		
2928	14	PLACA DE INAUGURACAO, EM ALUMINIO DE (40X60)CI	M	1.00000	0.00	960.0000	02/2025	960.0000		
1999	15	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL	O	3.22050	3.00	20.1900	02/2025	66.9726		
1966	16	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SC	O	1.27500	3.00	27.9200	02/2025	36.6659		
1998	17	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO	O	2.58300	3.00	27.9200	02/2025	74.2809		
05.051.0002-R		MARCO EM CONCRETO ARMADO, PADRÃO CEHAB-RJ, INCLUINDO PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO, PINTURA, CONCRETO ARMADO E PREPARO DO TERRENO.					02/2025	2,418.04	UN	
4	1	ARAME RECOZIDO Nº 18	M	0.75600	0.00	13.3800	02/2025	10.1153		
17	2	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	5.04000	0.00	7.1070	02/2025	35.8193		
18	3	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	5.04000	0.00	7.1465	02/2025	36.0184		
19	4	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	2.10000	0.00	7.3000	02/2025	15.3300		
21	5	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	4.20000	0.00	7.2300	02/2025	30.3660		
324	6	LIXA P/MADEIRA Nº100	M	2.00000	0.00	0.6901	02/2025	1.3802		
30247	7	CONCRETO FCK 20MPA	M	0.42000	0.00	410.6739	02/2025	172.4830		11.001.0006-B
30252	8	PREPARO CONCR. BETON. 600L, 7,0M3/H	M	0.42000	0.00	59.2370	02/2025	24.8795		11.002.0011-B
30268	9	LANCAMENTO CONC.S/ARM.7,0M3/H, HORIZ.	M	0.42000	0.00	81.8086	02/2025	34.3596		11.002.0033-B
30283	10	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 1,4 VEZES	M	5.88000	0.00	93.4100	02/2025	549.2508		11.004.0022-B
5844	11	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	4.20000	0.00	7.8476	02/2025	32.9599		
5845	12	ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO	M	5.04000	0.00	7.8532	02/2025	39.5801		
7416	13	TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVEN	M	1.01250	0.00	311.4800	02/2025	315.3735		
2928	14	PLACA DE INAUGURACAO, EM ALUMINIO DE (40X60)CI	M	1.00000	0.00	960.0000	02/2025	960.0000		
20132	15	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL	O	3.22050	3.00	18.1700	02/2025	60.2720		
20118	16	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SC	O	1.27500	3.00	25.1300	02/2025	33.0020		
20015	17	MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO	O	2.58300	3.00	25.1300	02/2025	66.8581		

Total de Serviços Impressos : 4