

Tipo Item	Código do Item	Catálogo	Descrição	Unidade	Coeficiente	%	Valor Unitário	Valor Total
							RJ	RJ
	TOP01		LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA, COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSTEACAO, ARVORES, ETC	M2				R\$ 1,67
INSUMO	7252	SINAPI	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0,0022950		2,25	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	19.011.0019-C	EMOP	ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA, E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO RAPIDO, DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO, MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS, PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB, BATERIA RECARREGAVEL, EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA	H	0,0022950		1,05	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO	19.004.0035-C	EMOP	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,0048240		124,52	R\$ 0,60
COMPOSIÇÃO	88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0057750		22,28	R\$ 0,13
COMPOSIÇÃO	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0028875		27,17	R\$ 0,08
COMPOSIÇÃO	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0057750		25,32	R\$ 0,15
COMPOSIÇÃO	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0173683		13,47	R\$ 0,23
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008684		156,88	R\$ 0,14
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0115933		29,15	R\$ 0,34

Tipo Item	Código do Item	Catálogo	Descrição	Unidade	Coeficiente	%	Valor Unitário	Valor Total
							RJ	RJ
	PDR01		PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2, NO BAIRRO BALNEARIO DE SAO PEDRO DE ALDEIA.					
				M2				R\$ 0,13
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008250		156,88	R\$ 0,13

	PDR02		PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2, NO BAIRRO BALNEARIO DE SAO PEDRO DE ALDEIA.					
				M2				R\$ 0,31
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0019470		156,88	R\$ 0,31

	PDR03		LEGALIZAÇÃO DO PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO BALNEARIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DESTES PROJETO.					
				UN				R\$ 69.232,51
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	436,5280000		156,88	R\$ 68.482,51
COMPOSIÇÃO	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000		37,5	R\$ 750,00

Tipo Item	Código do Item	Catálogo	Descrição	Unidade	Coeficiente	%	Valor Unitário	Valor Total
							RJ	RJ
	PPV01		PROJETO BASICO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M, PARA O BAIRRO BALNEARIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE.	HA				R\$ 2.407,87
INSUMO	20027	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,4855500	9%	24,28	R\$ 224,57
INSUMO	20059	EMOP	MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,8905750	9%	24,28	R\$ 155,90
INSUMO	20074	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,6570250	9%	13,72	R\$ 84,60
INSUMO	20129	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,8905750	9%	44,3	R\$ 284,44
COMPOSIÇÃO	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,7413000		37,5	R\$ 477,80
COMPOSIÇÃO	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2557500		126,78	R\$ 539,54
COMPOSIÇÃO	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6607750		140,85	R\$ 233,92
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5949750		156,88	R\$ 407,10

Tipo Item	Código do Item	Catálogo	Descrição	Unidade	Coeficiente	%	Valor Unitário	Valor Total
							RJ	RJ
	PPV02		PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M, PARA O BAIRRO BALNEARIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE.	HA				R\$ 5.682,57
INSUMO	20027	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	20,0258980	9%	24,28	R\$ 529,99
INSUMO	20059	EMOP	MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	13,9017570	9%	24,28	R\$ 367,91
INSUMO	20074	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	13,3505790	9%	13,72	R\$ 199,66
INSUMO	20129	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	13,9017570	9%	44,3	R\$ 671,27
COMPOSIÇÃO	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0694680		37,5	R\$ 1.127,61
COMPOSIÇÃO	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0435700		126,78	R\$ 1.273,32
COMPOSIÇÃO	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9194290		140,85	R\$ 552,05
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1241410		156,88	R\$ 960,76

Tipo Item	Código do Item	Catálogo	Descrição	Unidade	Coeficiente	%	Valor Unitário	Valor Total
							RJ	RJ
	PPV03		LEGALIZAÇÃO DO PROJETO DE VIAS DO BAIRRO BALNEARIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DESTE PROJETO.	UN				R\$ 22.137,67
INSUMO	20027	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	54,0000000	9%	24,28	R\$ 1.429,12
INSUMO	20059	EMOP	MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	37,0000000	9%	24,28	R\$ 979,21
INSUMO	20074	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	36,0000000	9%	13,72	R\$ 538,37
INSUMO	20129	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	37,0000000	9%	44,3	R\$ 1.786,62
COMPOSIÇÃO	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	101,0000000		37,5	R\$ 3.787,50
COMPOSIÇÃO	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,0000000		126,78	R\$ 3.423,06
COMPOSIÇÃO	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000		140,85	R\$ 1.408,50
COMPOSIÇÃO	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,0000000		156,88	R\$ 8.785,28