


CDR. N.	DATA
1	7/03/18
2	7/03/18
3	7/03/18
4	7/03/18
5	7/03/18
6	7/03/18
7	03/18
8	03/18
9	03/18
10	03/18
11	03/18
12	03/18
13	03/18
14	03/18
15	03/18
16	03/18
17	03/18
18	03/18
19	03/18
20	03/18



PLANTA BAIXA

ESC: 1/10000

CANTAGALO

CORDEIRO

ETE CANTAGALO
Qi=25 l/s
Qf=29 l/s

EE1
Pot.=14cv

L=241

EE2
Pot.=5cv

L=475

SB-3

SB-2

SB-1

LEGENDAS

- LIMITE DE MUNICIPIO
- BACIA DE ESGOTAMENTO
- LINHA DE RECALQUE PROJETADA
- LINHA DE RECALQUE EXISTENTE
- COLETOR TRONCO PROJETADO
- COLETOR TRONCO EXISTENTE
- HIDROGRAFIA
- 5 - CURVA DE NIVEL PRINCIPAL
- 1 - CURVA DE NIVEL INTERMEDIÁRIA
- ELEVATÓRIA PROJETADA - EEB
- ELEVATÓRIA EXISTENTE - EEB
- ELEVATÓRIA A AMPLIAR/REFORMAR-EEB
- ETE PROJETADA
- ETE EXISTENTE
- ETE A AMPLIAR/REFORMAR
- ÁREA DE ALAGADO
- N° COLETOR
- DIÂMETRO (mm)
- EXTENSÃO (m)

REVISÃO	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	DESCRIÇÃO
1	08/2018	MCG	DMB	REVISÃO GERAL
0	06/2018	MCG	DMB	ENTREGA INICIAL

NOTAS:
1- COTAS E EXTENSÕES EM METROS,
DIÂMETROS EM MILÍMETROS.
2- A POTÊNCIA INFORMADA É POR EQUIPAMENTO
OPERACIONAL.

Nº DO CONTRATO:
OCS 004/2018
Nº DO DOCUMENTO:
300616-70-EP-700-DE-6214

REVISÃO: 1
DATA: 06/2018
ESC.: 1/10.000

CONSÓRCIO
fator
CONCREMAT
V&P

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE DESESTATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E
ESGOTO PRESTADOS PELA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROJETO: FASE 1 - ETAPA 3 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E DESENVOLVIMENTO
DE NÚCLEOS PRELIMINARES
PRODUTO 3.1 - PROJETO CONCEitual DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PLANTA DO LAYOUT GERAL