



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro  
Diretoria de Manutenção

**PROJETO BÁSICO**

**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**IMÓVEL: DEGASE - NOVA UNIDADE RIACHUELO**

**ENDEREÇO: RUA BANDEIRA DE GOUVEIA Nº203, BAIRRO RIACHUELO**

**MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO**

**CÓDIGO DO IMÓVEL: 03.101.880**

**PROPOSTA: P035/2024 - SISTEMA PLENO, e**

**D035/2024 - SISTEMA DESONERADO**

**ORÇAMENTO: P035.001/24 a 004/24 - SISTEMA PLENO, e**

**D035.001/24 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO**

**ORÇAMENTISTAS: Luiz Henrique F. Borges - ID: 513.2325 - 7**

**NATUREZA DOS SERVIÇOS: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL**

## **1. OBJETO**

**1.1.** Contratação de execução de obras de reforma e adaptação de imóvel residencial para instalação da Nova Unidade Riachuelo, vinculada ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**1.2.** O objeto da licitação refere-se à **execução de obras de reforma e adaptação de imóvel residencial para instalação da Nova Unidade Riachuelo, vinculada ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE, localizada na Rua Bandeira de Gouveia nº 203, bairro Riachuelo, no município do Rio de Janeiro/RJ.**

**1.3.** Os quantitativos e respectivos códigos dos itens de serviços são os discriminados no Anexo do Projeto Básico.

## 2. TIPO DE CONTRATAÇÃO

### 2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado é o de menor preço, pois proporciona o menor dispêndio para o Cliente, atendendo aos parâmetros mínimos de qualidade e segurança, bem como os prazos definidos nesta proposta.

### 2.2. Regime de Execução:

Será adotado o regime de execução de Empreitada por Preço Unitário, por não ser possível definir precisamente os quantitativos necessários para a execução contratual.

### 2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado ( ) Aberto

## 3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

A contratação se configura necessária para viabilizar o atendimento das demandas sob responsabilidade do DEGASE - Departamento Geral de Ações Socioeducativas, no que tange à implantação de novas unidades e a ampliação do número de vagas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade no Estado do Rio de Janeiro.

## 4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

**4.1. LOCALIZAÇÃO:** Rua Bandeira de Gouveia nº 203, bairro Riachuelo, no município do Rio de Janeiro/RJ.

### 4.2 ESPECIFICAÇÕES:

Pavimento	Ambiente	Área (m²)
Pavimento Térreo	Escritório	10,62
	Banheiro Social	5,04
	Sala de estar/jantar/TV	76,64
	Cozinha	18,66
	Despensa	5,74
	Lavabo	3,42
	Varanda	16,20
	Garagem	33,50
1º Pavimento	Suite	11,45
	Closet	6,04
	Banheiro da suite	9,55
	Varanda suite	7,95
	Quarto 1	10,86
	Varando quarto 1	7,45
	Quarto 2	11,56
	Sacada do quarto 2	2,33
	Quarto 3	12,05
	Sacada quarto 3	2,42

	Varanda	77,34
	Banheiro social	5,46

## 5. DOS PRAZOS

**5.1** O prazo de vigência do contrato é de **330 (trezentos e trinta) dias**, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei nº 13.303/2016.

**5.2.** O prazo para a execução dos serviços é de **180 (cento e oitenta) dias** corridos e ininterruptos contados a partir da emissão da ordem de início dos serviços, respeitando-se o cronograma físico-financeiro que acompanha esse instrumento.

**5.3.** No caso de se registrar algum óbice impeditivo para emissão da Ordem de Início dos Serviços, tal fato deverá ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

## 6. ESCOPO DOS SERVIÇOS

### 6.1 - PAVIMENTO TÉRREO:

#### 6.1.1 - Sala de Estar:

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nos Spots situados na parede junto a escada por lâmpadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação luminária fechada (refletor) com lâmpada LED de 100w no teto;
- Envernizamento da porta de entrada;
- Envernizamento da porta de acesso a Garagem;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza do piso cerâmico;
- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 60000 BTU;

#### 6.1.2 - Sala de TV:

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de todas as esquadrias;

- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Envernizamento da porta de acesso a Varanda dos fundos;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.1.3 - Sala de Jantar:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nas luminárias por lâmpadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.1.4 - Circulação:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição da lâmpada existente na luminária por lâmpada de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8" com pintura esmalte sintético acetinado;
- Envernizamento da janela existente;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza de vidros da esquadria;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.1.5 - Cozinha:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;

- Revisão de toda instalação de gás;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nas luminárias por lâmpadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;
- Envernizamento da porta de acesso a Área de Serviço;
- Envernizamento da janela;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do revestimento cerâmico das paredes;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.1.6 - Banheiro Social:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nas luminárias por lâmpadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;
- Envernizamento da porta de entrada;
- Envernizamento da janela;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do revestimento cerâmico das paredes;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.1.7 - Despensa:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição da lâmpada existente na luminária por lâmpada de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.1.8 - Lavabo:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição da lâmpada existente na luminária por lâmpada de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8" com pintura esmalte sintético acetinado;
- Envernizamento da porta de entrada;
- Envernizamento da janela;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.1.9 - Escritório:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;

- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;
- Execução de emboço no teto;
- Colocação de luminária de sobrepor, fixada na laje, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada LED tubular de 4 x 9w;
- Instalação de ponto de WI FI;
- Envernizamento da porta de entrada;
- Envernizamento da janela;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 12000 BTU;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.1.10 - Área de Serviço:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;
- Revisão do madeiramento e das telhas da cobertura;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Colocação de luminária de sobrepor, fixada na estrutura da cobertura, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada LED tubular de 4 x 9w;
- Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso em placas de concreto existente;

#### **6.1.11 - Garagem:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão do madeiramento e das telhas da cobertura;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nas luminárias fixadas na parede por lâmpadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de luminária de sobrepor, fixada na estrutura da cobertura, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada LED tubular de 4 x 9w;
- Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;

- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso em placas de concreto existente;

#### **6.1.12 - Varanda da Entrada Principal:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão do madeiramento e das telhas da cobertura;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição da lâmpada existente na luminária por lâmpada de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de luminária de sobrepor, fixada na estrutura da cobertura, tipo calha, chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada LED tubular de 4 x 9w;
- Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;
- Pintura de paredes com tinta cerâmica, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.1.13 - Varanda dos Fundos:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nas luminárias por lâmpadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.2 - 1º PAVIMENTO:**

#### **6.2.1 - Escada:**

- Colocação de guarda-corpo de tubos de aço galvanizado de 2", formando quadrados de 2,20m de comprimento e 1,10m de altura, com montantes soldados em chapa de aço de 15cm x 15cm x 5/16", fixados no piso, dotado de tela de arame galvanizado de fio ondulado nº 8 e malha quadrada de 20mm x 20mm fixada em perfis "L" de 1.1/2" x 1.1/2", com acabamento em barras de aço de 1" x 3/16", pintado com tinta esmalte sintético acetinado;

#### **6.2.2 - Circulação:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de todas as esquadrias;



- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição das lâmpadas existentes nas luminárias por lâmpada de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8" com pintura esmalte sintético acetinado;
- Colocação de grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2" x 3/8", horizontais de 2" x 3/8", com montantes de 1.1/2" x 1.1/2" a cada 2,00m, do piso ao teto em todo o seu perímetro, com pintura em tinta esmalte sintético;
- Substituição da porta de acesso a varanda frontal por porta de cela em barras verticais de 1", espaçadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4" x 1/2", contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4" x 1/4", com fecho e cadeado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Envernizamento da janela existente;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza de vidros da esquadria;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.2.3 - Quarto:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Retirada da porta de acesso a Sacada;
- Retirada da porta de acesso ao quarto;
- Execução de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, para a colocação de basculante de ferro (1,50m x 1,60m);
- Colocação de basculante de ferro (1,50m x 1,60m) em caixilho de cantoneira de 7/8" ou 3/4", em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4" ou 5/8", alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Colocação de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
- Colocação de quadro para proteção no basculante de ferro, formado de barras quadradas de ferro de 3/8" com pintura esmalte sintético acetinado;
- Substituição da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de 1", espaçadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4" x 1/2", contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4" x 1/4", com fecho e cadeado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

- Retirada do forro de madeira existente;
- Execução de emboço no teto;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 9000 BTU;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.4 - Quarto:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Retirada da porta de acesso a Sacada;
- Retirada da porta de acesso ao quarto;
- Execução de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, para a colocação de basculante de ferro (1,50m x 1,60m);
- Colocação de basculante de ferro (1,50m x 1,60m) em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Colocação de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
- Colocação de quadro para proteção no basculante de ferro, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;
- Substituição da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de 1”, espaçadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”, contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x 1/4”, com fecho e cadeado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Retirada do forro de madeira existente;
- Execução de emboço no teto;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 9000 BTU;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.2.5 - Banheiro Social:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;
- Revisão de todas as esquadrias;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição da lâmpada existente na luminária por lâmpada de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
- Retirada da janela existente;
- Colocação de basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8" ou 3/4", em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4" ou 5/8", alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Colocação de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8" com pintura esmalte sintético acetinado;
- Envernizamento da porta de entrada;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do revestimento cerâmico das paredes;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.2.6 - Suíte:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Retirada da porta de acesso a Varanda;
- Retirada da porta de acesso ao quarto;
- Substituição da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de 1", espaçadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4" x 1/2", contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4" x 1/4", com fecho e cadeado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Execução de emboço no teto;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;

- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 12000 BTU;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.7 - Varanda da Suíte:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Execução de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, para a colocação de basculante de ferro (1,50m x 2,20m);
- Colocação de basculante de ferro (1,50m x 2,20m) em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Colocação de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
- Colocação de quadro para proteção no basculante de ferro, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;
- Colocação de quadro formado de barras quadradas de 3/8” de ferro no teto;
- Colocação de forro estruturado monolítico com uma chapa de gesso acartonado, tipo ST (standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.8 - Closet:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Execução de emboço no teto;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;

- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 9000 BTU;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.9 - Banheiro da Suíte:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Revisão de toda instalação hidráulica;
- Revisão de toda instalação de esgoto sanitário;
- Retirada da janela existente;
- Colocação de basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8" ou 3/4", em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4" ou 5/8", alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Colocação de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
- Colocação de quadro para proteção na janela, formado de barras quadradas de ferro de 3/8" com pintura esmalte sintético acetinado;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do revestimento cerâmico das paredes;
- Limpeza de vidros das esquadrias;
- Limpeza dos aparelhos sanitários;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.10 - Quarto dos Fundos:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Retirada da porta de acesso a varanda;
- Retirada da porta de acesso ao quarto;
- Substituição da porta de acesso ao quarto por porta de cela em barras verticais de 1", com espaçamento de 10cm entre eixos, correndo 3 barras horizontais de 1.3/4" x 1/2", contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado nº 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4" x 1/4", com fecho e cadeado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Execução de emboço no teto;

- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 12000 BTU;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.11 - Varanda do Quarto dos Fundos:**

- Retirada de todos interruptores, tomadas, luminárias e fios existentes e fechamento das aberturas remanescentes;
- Execução de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, para a colocação de basculante de ferro (1,50m x 2,20m);
- Colocação de basculante de ferro (1,50m x 2,20m) em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, em um, dois ou três módulos, básculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;
- Colocação de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
- Colocação de quadro para proteção no basculante de ferro, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;
- Colocação de quadro formado de barras quadradas de 3/8” de ferro no teto;
- Colocação de forro estruturado monolítico com uma chapa de gesso acartonado, tipo ST (standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado;
- Instalação de ponto de luz embutido na parede para posterior colocação de luminária pelo DEGASE;
- Pintura de paredes e teto com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do piso cerâmico;

#### **6.2.12 - Varanda Frontal:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Revisão do madeiramento e das telhas da cobertura;
- Substituição de todos interruptores e tomadas existentes;
- Substituição da lâmpada existente na luminária por lâmpada de LED, bulbo,

A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

- Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;
- Pintura de paredes com tinta cerâmica, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento;
- Limpeza do piso cerâmico;

### **6.3 - FACHADAS:**

- Revisão de toda instalação elétrica;
- Pintura de paredes com tinta cerâmica, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento;

### **6.4 - MUROS DE DIVISA:**

#### **6.4.1 - Muro de Divisa Frontal:**

- Execução de elevação da altura do muro para 4,00m com a execução de alvenarias de blocos de concreto com dimensões de 20cm x 20cm x 40cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e a estrutura em concreto armado necessária;
- Demolição de trecho do muro para a instalação de portão de pedestres;
- Execução de emboço nos dois lados do muro com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura;
- Retirada do portão de entrada da garagem;
- Colocação de portão de chapa de ferro galvanizado de duas folhas, com espessura de 0,5mm, com altura de 2,15m e largura de 3,20m para a entrada da garagem e pintura em esmalte sintético acetinado;
- Colocação de portão de chapa de ferro galvanizado de uma folha, com espessura de 0,5mm, com altura de 2,15m e largura de 1,00m para a entrada de pedestres e pintura em esmalte sintético acetinado;
- Pintura com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;

#### **6.4.2 - Muro de Divisa dos Fundos:**

- Demolição de todo emboço danificado;
- Execução de emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura;
- Pintura com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;

#### **6.4.3 - Muro de Divisa junto a Garagem:**

- Pintura com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;

#### **6.4.4 - Muro de Divisa junto a Área de Serviço:**

- Pintura com tinta látex acetinado, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;

#### **6.5 - PISCINA:**

- Limpeza da piscina, inclusive desinfecção, seguindo as normas vigentes para tal fim definidas pelo INEA;
- Demolição de todo revestimento em pedra tipo São Tomé existente;
- Refazimento de todo revestimento em pedra tipo São Tomé;

#### **6.6 - CISTERNA:**

- Limpeza da cisterna, inclusive desinfecção, seguindo as normas vigentes para tal fim definidas pelo INEA;

#### **6.7 - COBERTURA:**

- Revisão do madeiramento e das telhas da cobertura;
- Impermeabilização da calha de captação de águas pluviais com manta asfáltica auto protegida na face externa com um filme de alumínio, atendendo a NBR 9952 como tipo III-B com espessura de 4mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico, base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m<sup>2</sup>;

#### **6.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS / ESGOTO SANITÁRIO:**

- Revisão de todas as instalações existentes;
- Prever a instalação de gerador de emergência, que entrará em funcionamento caso ocorra falta de energia elétrica;
- Solicitar a concessionária local, a ligação para fornecimento de água;
- Avaliar a capacidade do conjunto fossa/filtro existente;

#### **6.9 - BOTA FORA:**

- Execução de bota-fora de todo entulho proveniente de escavações, demolições, etc., em locais autorizados.



## 7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Não há previsão de projeto executivo no orçamento (035.001/24 a 004/24)

## 8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8.1. A Planilha Orçamentária a que se refere este Projeto Básico tem como data base o mês de abril de 2024.

### Observações:

1. A medição dos itens constantes dos Orçamentos P035.004/24 e D035.004/24 (Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente, aos Sistemas Pleno e Desonerado, deverá ter seus quantitativos determinados após apropriação e comprovação da mão-de-obra empregada na execução dos serviços;
2. O item de “Administração Local”, previsto no código 01.090.0695-6 do Orçamento P035.001/24 (Sistema Pleno), e no código 01.090.0695-G do Orçamento D035.001/24 (Sistema Desonerado) será pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de serviços executados, que poderá ser consultado no Orçamento nº 4037.001/24 (Sistema Pleno), e Orçamento nº 3037.001/24 (Sistema Desonerado).

## 9. REAJUSTE DE PREÇO

9.1. Os valores contratados dos serviços não medidos poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação da proposta pela licitante, de acordo com o índice geral da construção civil, código 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a fórmula abaixo:

$$R = \frac{I - I_0}{I_0} \times P_0$$

Onde:

**R** = Valor do reajustamento

**I<sub>0</sub>** = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos serviços especificados e relativo ao mês de apresentação da proposta pela licitante.

**I** = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos serviços especificados e relativo ao mês correspondente a um ou mais períodos de 12 (doze) meses, após a apresentação da proposta pela empresa licitante.

**P<sub>0</sub>** = Valor unitário constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento será objeto de fatura própria, separada daquele referente à medição dos serviços/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicação do índice ajustado contratualmente. O pedido deverá ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual será

autuado em Processo Administrativo próprio.

**9.4.** A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importará em decadência do seu direito de pleiteá-lo, relativo à correspondente anualidade.

**9.5.** Consideram-se “anualidades” os sucessivos períodos de 12 (doze) meses, contados a partir do mês de referência da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

**9.6.** A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA e sem culpa do CONTRATANTE, não ensejará reajuste ou correção.

**9.7.** Somente será objeto de reajuste o valor remanescente e ainda não pago.

## **10. GARANTIA**

**10.1.** A CONTRATADA apresentará, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de garantia, em quaisquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até o término da vigência contratual, devendo, se necessário, ser renovada a cada prorrogação.

**10.2.** A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

**10.3.** Nos casos de complementação ou recomposição do valor da garantia, será dado o prazo de 03 (três) dias úteis à contratada, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

## **11. ADMISSÃO DE CONSÓRCIO**

**11.1.** Considerando a natureza dos serviços previstos na obra ou serviços de engenharia, bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participação de Consórcios.

## **12. PARCELAMENTO DO OBJETO**

**12.1.** Não se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Básico. Diante da natureza dos serviços previstos, a atuação de mais de uma empresa contratada poderá ensejar transtornos logísticos, executivos e operacionais com reflexos indesejáveis ao

desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execução.

### **13. DA SUBCONTRATAÇÃO**

**13.1.** Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto a ser contratado.

### **14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE**

**14.1.** Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual nº 43.629/2012 e art. 32 da Lei nº 13.303/2016.

#### **14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:**

**14.2.1.** A CONTRATADA deverá providenciar o licenciamento ambiental, caso necessário, mantendo as condições originais.

**14.2.2.** A CONTRATADA deverá adotar as ações, como boas práticas na prestação de serviços, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diárias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

- i. Otimização de recursos materiais;
- ii. Redução do desperdício de materiais, energia e água por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diárias;
- iii. Adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
- iv. Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias, incluindo coleta seletiva;
- v. Observar o cumprimento das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil.

### **15. VISITA TÉCNICA**

**15.1.** Os interessados poderão agendar visita física para realização de vistoria técnica, na forma prevista no Edital de Licitação. As visitas físicas para a realização de visita técnica deverão ser agendadas isoladamente, em datas e horários distintos, de forma a impedir a reunião dos diversos interessados em participar da licitação.

**15.2.** O licitante que optar pela não realização da visita técnica, apresentará declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham onerar a Administração.

**15.3.** Necessário a formalização de declaração de quem participou da visita técnica, tanto da área técnica demandante quanto da empresa *licitante*.

### **16. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **16.1. Cabe à CONTRATADA:**

- a)** Manter atualizados todos os documentos de habilitação e licenças para funcionamento;
- b)** Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação ambientais aplicáveis;
- c)** Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
- d)** Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços especificados no presente Projeto Básico;
- e)** Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsáveis técnicos pela obra bem como pela empresa (cláusula 20, XVIII e XXVI).

## **17. PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA**

**17.1.** Comprovação de ter executado obra de reforma em edificação predial.

## **18. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE**

### **18.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL**

**18.1.1.** Poderão participar do certame as empresas que comprovarem atuação no ramo de atividade compatível com o objeto deste Caderno do Projeto Básico.

**18.1.2.** Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovação da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.

### **18.2. QUADRO DE INSTALAÇÕES/APARELHAMENTO/PESSOAL TÉCNICO**

**18.2.1.** A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, para execução dos serviços especificados, estendidas também às atividades complementares, não indicadas neste PROJETO BÁSICO e que poderão ser

autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.

**18.2.2.** As obras objeto deste PROJETO BÁSICO serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica de 01 (um) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estará à frente da execução dos serviços a serem contratados, primando pela qualidade e a boa técnica da execução dos serviços, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com a CONTRATANTE.

**18.2.3.** A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até a conclusão dos serviços objeto do contrato. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituído por outro com igual lastro de experiência e capacidade técnica, cuja concordância ficará a exclusivo critério da CONTRATANTE.

## **19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

### **19.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:**

- I.** realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;
- II.** fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
- III.** exercer a gestão e a fiscalização do contrato;
- IV.** receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas;
- V.** O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212/1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.
- VI.** O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
- VII.** Informar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- VIII.** Fornecer à CONTRATADA as recomendações e/ou instruções a serem seguidas durante a prestação dos serviços;

**IX.** Permitir a entrada dos funcionários da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os serviços contratados;

## **20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

### **20.1.** Constituem obrigações da contratada:

- I.** Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
- II.** Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
- III.** Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; manter durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
- IV.** Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
- V.** Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;
- VI.** Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços;
- VII.** Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;
- VIII.** Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
- IX.** Responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;
- X.** Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, quando houver, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
- XI.** Responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles;

**XII.** Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

**XIII.** Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras;

**XIV.** Não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.º 40.647 de 08/03/2007,

**XV.** Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos;

**XVI.** Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela fiscalização, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodação da fiscalização do CONTRATANTE,

**XVII.** Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo à obra;

**XVIII.** Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:

- a) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
- b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à obra;
- c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos;

**XIX.** Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

**XX.** Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art.11 do Decreto nº 5.296/2004”, constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ;

**XXI.** Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/1991; em consonância com a Lei Estadual nº 7.258/2016

**XXII.** Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual nº 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública; caso a contratada

ainda não tenha o Programa de Integridade instituído, compromete-se a implantá-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do presente contrato, na forma da Lei nº 7.753, de 17/10/2017.

**XXIII.** É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução dos serviços objeto do presente PROJETO BÁSICO, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos. A CONTRATADA deverá providenciar “Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolução Nº307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

**XXIV.** A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para que a consecução dos serviços objeto do presente PROJETO BÁSICO não decorra qualquer degradação ao meio ambiente;

**XXV.** A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabíveis para a correção dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorrência da execução dos serviços objeto do presente PROJETO BÁSICO;

**XXVI.** A CONTRATADA deverá adotar as ações, como boas práticas na prestação de serviços, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diárias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

- a) Otimização de recursos materiais;
- b) Redução do desperdício de materiais, energia e água por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diárias;
- c) Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias, incluindo coleta seletiva.
- d) Observar o cumprimento das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

**XXVII.** A CONTRATADA deverá providenciar, quando for o caso, junto às concessionárias de serviços públicos as ligações provisórias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensáveis à execução do serviço e de sua entrega em definitivo;

**XXVIII.** A CONTRATADA deverá apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços objeto do presente PROJETO BÁSICO;

**XXIX.** A CONTRATADA deverá providenciar relatório onde especifique, dimensione e situe cada serviço, com localização clara dos itens através de croquis e registro fotográfico do local, com fotos da configuração e características das edificações, equipamentos e instalações objeto do presente PROJETO BÁSICO, antes, durante, e após a execução (mostrando as transformações ocasionadas) dos serviços contratados, para cadastramento e efetivação das medições;



**XXX.** A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local dos serviços, um Livro de Ordem de Obras e Serviços que será preferencialmente eletrônico e estará vinculado à respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme instituído pela Resolução CONFEA nº 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serão obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

- a)** dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
- b)** as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- c)** as datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- d)** os relatos de visitas do responsável técnico;
- e)** o atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- f)** orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- g)** acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
- h)** nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas; quando não há restrição no presente PROJETO BÁSICO.

**XXXI.** Na execução dos diversos serviços objeto do presente PROJETO BÁSICO, a CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e Norma Brasileira - NBR, específicas para cada natureza e tipo de serviço.

## **21. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**21.1.** A execução do contrato será acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissão de Gestão e Fiscalização a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que determinará o que for necessário para o fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

**21.2.** A Comissão de Gestão e Fiscalização deverá adotar providências para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigações.

**21.3.** No Livro de Ordem de Obras e Serviços, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos serviços, a Comissão de Gestão e Fiscalização deverá anotar:

- a)** O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
- b)** O juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
- c)** As observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
- d)** As respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
- e)** As restrições que lhes pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos

ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) Outros fatos ou observações cujos registros se tornem convenientes aos trabalhos de Fiscalização;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Serviços referido será de propriedade do CONTRATANTE.

**21.4.** A Comissão de Gestão e Fiscalização deverá executar, mensalmente, a medição dos serviços, baseada no relatório apresentado pela CONTRATADA.

## **22. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO**

**22.1.** A medição será executada mensalmente, após a aferição pela Comissão de Gestão e Fiscalização, quanto à realização das etapas e serviços.

**22.2.** O Cronograma de desembolso e os prazos de execução serão estabelecidos no instrumento contratual.

**22.3.** Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Básico.

**22.4.** A CONTRATANTE só deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos serviços aprovados pela Comissão de Gestão e Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no presente Projeto Básico.

**22.5.** Os pagamentos das faturas estão condicionados à análise e aprovação pela Comissão de Gestão e Fiscalização quanto aos produtos apresentados.

## **23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES**

**23.1.** A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

**23.2.** A sanção administrativa deverá ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

**23.3.** Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverá ser considerado para a sua fixação.

**23.4.** A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

**23.5.** A advertência e a multa, previstas em 23.1 "a" e "b" acima, serão impostas pelo Diretor da área, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP.

**23.6.** A suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 23.1 será imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ.

**23.7.** A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea “d” do item 21.1 deste capítulo, serão impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida à apreciação do Secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

**23.8.** A referência aos valores e formas de aplicação, serão pormenorizados no contrato.

**23.9.** Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o direito ao contraditório e ampla defesa.

## **24. MATRIZ DE RISCOS**

**24.1.** A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Básico obedecerá aos seguintes critérios:

<b>Categoria de Risco</b>	<b>Descrição do Evento Causador do Risco</b>	<b>Consequência na Execução do Objeto</b>	<b>Consequência na Execução do Objeto</b>	<b>Responsável pelo Tratamento do Risco</b>
Operacional	Fatos retardadores ou que impeçam a execução do Contrato.	Atraso na execução do objeto.	Definir reuniões periódicas visando manter comunicação sobre tratamento de impedimentos para execução e resolução de conflitos.	EMOP-RJ, DEGASE e CONTRATADA

Operacional	Eventos naturais e outros, não controláveis ou imprevisíveis, que possam comprometer a execução dos serviços.	Aumento de custo e/ou atraso na execução do objeto.	Propor ações para lidar com as consequências desses eventos. Comunicar ao DEGASE caso existam impactos no prazo e/ou custo.	EMOP-RJ e CONTRATADA
Operacional	Comunicação deficiente entre as partes	Atraso na execução do objeto.	Definir reuniões periódicas visando manter comunicação sobre o projeto, incluindo tratamento de dúvidas e resolução de conflitos.	EMOP-RJ, DEGASE e CONTRATADA
Operacional	Ambiente de trabalho inseguro, propiciando a ocorrência de acidentes.	Atraso na execução do objeto.	Adotar as medidas de segurança do trabalho previstas em contrato.	EMOP-RJ e CONTRATADA
Técnico	Falta ou atraso na mobilização de recursos humanos e/ou materiais por parte da CONTRATADA.	Atraso na execução do objeto.	Monitorar o avanço físico da obra. Sinalizar desvios e propor medidas corretivas tempestivamente.	EMOP-RJ e CONTRATADA
Tempo e Qualidade	Falta de descentralização de crédito prevista no Termo de Cooperação Técnica.	Atraso no cronograma da Obra. Paralisação da Obra.	Oficializar o DEGASE da necessidade urgente da descentralização de crédito. Emitir termo aditivo de suspensão de contagem de prazo ou, rescisão contratual.	E M O P - R J e DEGASE

Tempo e Qualidade	Atraso ou falta de pagamento das faturas/notas fiscais de responsabilidade do DEGASE.	Atraso no cronograma da Obra. Paralisação da Obra.	Oficializar o DEGASE da necessidade urgente de pagamento das faturas/notas fiscais de crédito. Emitir termo aditivo de suspensão de contagem de prazo ou, rescisão contratual.	EMOP-RJ e DEGASE
Tempo e Qualidade	Acidente de trabalho	Atraso na execução dos serviço	Treinamento da Mão-de-Obra, Utilização de EPI, Organização do canteiro de obras	CONTRATADA
Tempo e Qualidade	Fatos retardadores ou que impedem a execução do Contrato próprios de riscos ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço	Planejamento Empresarial	CONTRATADA

## 25. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

**25.1.** O presente Projeto Básico foi elaborado em conformidade com a Resolução CONFEA nº 361/1991, combinado com a Decisão Normativa CONFEA nº 106 de 17/04/2015, a Lei Federal nº 13.303/2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual nº 46.188/2017 e 46.642/2019.

**25.2.** Os serviços serão executados em estrito atendimento às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Segurança do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU;
- Código, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
- Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilância Sanitária, entre outros;
- Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
- Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato

## **26. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**26.1.** Cabe à empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos para a obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo.

**26.2.** O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejável precisão dos preços oferecidos.

## **27. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO**

**27.1.** O objeto será recebido provisoriamente, mediante emissão pela Comissão de Gestão e Fiscalização/EMOP do Termo de Recebimento Provisório de Obra ou Serviço, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicação formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

**27.2.** O objeto será recebido definitivamente, mediante emissão pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Serviço, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisório.

**27.3.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato.

**27.4.** No caso de obras e serviços de engenharia, o órgão demandante e descentralizador de recursos receberá o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Serviço pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissão de Gestão e Fiscalização e pelo representante do órgão descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construção de prédios novos, junto com o mencionado termo será efetuada a entrega das chaves.

**27.5.** Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa execução do objeto do contrato, correrão por conta da CONTRATADA.

**27.6.** A EMOP rejeitará, no todo ou em parte, a obra, o serviço ou o fornecimento que estiver executado em desacordo com o contrato.

## **28. INTEGRAM ESTE PROJETO BÁSICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTE DOCUMENTOS:**

Memória de cálculo de orçamento

Especificação Técnica

Planilha orçamentária

Cronograma Físico–financeiro

Composição de Preços

Acordo de Nível de Serviço (Anexado abaixo)

## **29. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO**

Carlos Eduardo Marçal  
Assistente I  
ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva  
Diretor de Manutenção  
ID 5115772 -1

## **ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS**

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO é acordo firmado entre prestador de serviço e cliente com a condição que determinado serviço precisa atender para ser considerado satisfatório, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequências para o não cumprimento das condições estipuladas.**

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de sistema de pontuação, explicitado **no item 4**, os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Níveis de Serviço serão objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado;

1.3) As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos metodologia de avaliação durante a execução contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA.

## **2. DO ESCOPO DO SERVIÇO**

### **2.1) Descrição do Serviço:**

O objeto do presente ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS é **para execução de obras de reforma e adaptação de imóvel residencial para instalação da Nova Unidade Riachuelo, vinculada ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE, localizada na Rua Bandeira de Gouveia nº 203, bairro Riachuelo, no município do Rio de Janeiro/RJ**, em conformidade com as especificações do presente PROJETO BÁSICO, do Edital de Licitação, e seus anexos

### **2.2) Objetivos:**

O objetivo, portanto, do Acordo de Nível de Serviço é a continuidade da prestação do serviço com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produção essenciais à prestação do serviço à EMOP.

### **2.3) Análise de Desempenho do Serviço (Relatórios):**

A contratante, através da contratação, objetiva o reestabelecimento das condições de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuários e atendimento ao público,

### **2.4) Comunicação:**

As comunicações entre a contratada e a EMOP-RIO poderão ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as mais relevantes deverão ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverá fornecer idênticos meios de contato à contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

## **3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATADO**

### **3.1) Da fiscalização do contrato**

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o Fiscal do Contrato notificará o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da reincidência do fato, ficando a critério da fiscalização;

3.1.4) Constatando irregularidade passível de notificação por escrito, o Fiscal do Contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de pontuação, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificação será imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorrência, deverá atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficará sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditório e ampla defesa será concedido à CONTRATADA através do registro pelo preposto da CONTRATADA, no próprio termo de notificação;

3.1.5.2) A contratada poderá apresentar justificativas para a prestação do serviço em menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante



exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Será emitida, pela fiscalização, decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias úteis anteriores à apresentação da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informará à CONTRATADA o resultado da avaliação mensal do serviço.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informações repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os

descontos relativos à aplicação do Acordo de Nível de Serviços.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntará a estas **os termos de notificação** produzidos no período, e os encaminhará para pagamento.

#### INDICADOR Nº1

Prazo para atendimento durante a execução do contrato.

Finalidade: Garantir sanar **não conformidades ou intercorrências** do serviço a que se destina o contrato.

Critério de Medição: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do **termo de notificação**.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cálculo: Cada comunicação será registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuação do Indicador para atendimento as <b>intercorrências</b> :	Pontos
Tempo até 6 horas	0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive)	2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive)	4
Tempo superior a 18 horas	6

Critérios de pontuação Indicador para atendimento as <b>não conformidades</b> :	Pontos
Tempo até 3 dias	0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)	2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive)	4
Tempo superior a 9 dias	6

#### INDICADOR Nº 2

PARA OS ITENS SEGUINTE:	Pontos
-------------------------	--------

Manter, em serviço, empregado sem uniforme e/ou identificação, por empregado e por dia.	1
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em condições inadequadas de uso, por empregado e por dia.	1
Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigações pactuadas ou previstas em lei, para as quais não se comine outra penalidade.	4
Deixar de credenciar junto à contratante um representante para prestar esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessárias para boa execução do contrato	2
Atrasar na implantação de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou na execução de outras obrigações contratuais, por dia.	1
Deixar de fornecer a relação nominal dos empregados em serviço por dia	1
Atrasar o pagamento dos salários ou acréscimos salariais decorrentes de lei, contrato ou dissídio, por dia	1
Não fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia.	1

#### 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento será definida:

Soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período **multiplicado** por 0,5%. O desconto calculado será aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o máximo de 12% no período, conforme exemplo abaixo:

01 ponto	Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal
02 pontos	Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal
03 pontos	Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal
04 pontos	Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal
05 pontos	Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
	E assim por diante até o máximo de 12%

**Observação:** Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importância deverá ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo máximo de cinco dias, contados a partir da emissão da GRE.

Termo de Notificação (ANS)		
1. Cumprimento da Ordem de Serviço Nº _____		Data ____ / ____ / ____ Horas: _____
TIPO	Intercorência <input type="checkbox"/> Não conformidade <input type="checkbox"/> outros <input type="checkbox"/>	
COMUNICAÇÃO	Livro de obras <input type="checkbox"/> email <input type="checkbox"/> outro <input type="checkbox"/>	
Data da Solicitação	Data: ____/____/____ Hora: _____	
Início do Atendimento	Data: ____/____/____ Hora: _____	
Término do Atendimento	Data: ____/____/____ Hora: _____	
Solicitação:		
Observação da contratada:		
Indicador do atendimento	Pontos:	
Mecanismo de cálculo	Cada Ordem de Serviço será valorada individualmente	
Início da vigência	Data do início da vigência contratual	
Sanções	Desconto sobre o valor total da fatura mensal	
Assinatura da Contratante		Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 02 agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Marçal, Assistente**, em 02/08/2024, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rony Adriano da Silva, Diretor**, em 02/08/2024, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **80165500** e o código CRC **82387FAD**.

---

Referência: Processo nº SEI-030022/011939/2021

SEI nº 80165500

Campo de São Cristóvão, 138, - Bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440  
Telefone: