

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P069.001/23 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 04/23 ***

Imovel : 12101102 PRACA DA FLORESTA/CAIXA D'AGUA

Endereco: Travessa Cambuca da Floresta - nº 21 - Itanhangá

Natureza: ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

Município: RIO DE JANEIRO

N.ORD.	COMPOSICAO	D E S C R I C A O	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
**** 01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO							
0001 01.090.0775-6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº 4070.001/23,							
	PARA OBRA DE REFORMA NA PRAÇA DA FLORESTA.							
			UN	100,00			25,00	
##### VALOR DA CATEGORIA ACIMA:								

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P								
*** No. ORCAMENTO: P069.002/23 ***			*** MES BASE DE PRECOS: 04/23 ***					
Imovel : 12101102 PRACA DA FLORESTA/CAIXA D'AGUA								
Endereco: Travessa Cambuca da Floresta - nº 21 - Itanhangá			Município: RIO DE JANEIRO					
Natureza: REFORMA DA PRAÇA RUA DA FLORESTA								
N.ORD.	COMPOSICAO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
**** 01 -	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO							
0001 01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEndo ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO		M2	297,11			25,00	
0002 01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAA,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR		M	77,07			25,00	
**** 02 -	CANTEIRO DE OBRA							
0003 02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA		M2	118,80			25,00	
0004 02.004.0005-0	BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"x3",PAREDES DE TABUAS D E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM ,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SEND O REAPR OVEITADO 2 VEZES		M2	15,00			25,00	
0005 02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA		UNXMES	4,00			25,00	
0006 02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR		UN	1,00			25,00	
0007 02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		M2	2,40			25,00	
**** 03 -	MOVIMENTO DE TERRA							
0008 03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		M3	0,24			25,00	
**** 04 -	TRANSPORTES							
0009 04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAIN E R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS		UN	6,00			25,00	
**** 05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES							
0010 05.001.0001-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO		M3	0,36			25,00	
0011 05.001.0138-0	ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA		M	17,40			25,00	

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P069.002/23 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 04/23 ***

Imovel : 12101102 PRACA DA FLORESTA/CAIXA D'AGUA

Endereco: Travessa Cambuca da Floresta - nº 21 - Itanhangá

Natureza: REFORMA DA PRAÇA RUA DA FLORESTA

Municipio: RIO DE JANEIRO

N.ORD.	COMPOSICAO	D E S C R I C A O	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
**** 05 -		SERVICOS COMPLEMENTARES						
0012	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	145,13			25,00	
0013	05.001.0187-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSI						
		VE CARGA A PA,EM FAVELAS	M3	31,00			25,00	
0014	05.001.0392-0	LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PEDRAS(LAVAGEM COM SOLUCAO A						
		CIDA),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE A						
		NDAIMES	M2	35,00			25,00	
0015	05.054.0079-6	PLACA ORIENTATIVA,EM TUBO DE ACO CARBONO,PINTURA ELETROSTATI						
		CA-ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00			25,00	
**** 08 -		BASES E PAVIMENTOS						
0016	08.020.0024-0	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA						
		DAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO						
		DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBL						
		EITO E BASE	M2	52,63			25,00	
0017	08.020.0030-0	ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-						
		PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODO						
		S OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO,INCLUSIVE RE						
		JUNTAMENTO	M2	52,63			25,00	
**** 09 -		SERVICOS DE PARQUES E JARDINS						
0018	09.001.0020-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM						
		ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O						
		MATERIAL PARA ESTE	M2	5,00			25,00	
0019	09.001.0082-0	PLANTIO DE CERCA VIVA CONSTITUIDA DE MURTA,ACALIFA VERMELHA						
		OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E						
		PLANTIO	UN	8,00			25,00	
0020	09.006.0003-0	ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL	M3	0,50			25,00	
0021	09.006.0030-0	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	0,50			25,00	
0022	09.007.0010-0	RETIRADA DE GRAMINEAS EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA,UTILIZANDO						
		ROCADEIRA COSTAL	M2	18,30			25,00	
0023	09.009.0003-0	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO ARENOSO,EM CAMADAS DE 10C						
		M,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA	M2	86,35			25,00	
0024	09.010.0001-0	CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NO						
		LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	22,38			25,00	
0025	09.012.0001-0	BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DE						
		LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATE						
		RIAL,COM SECAO DE 10X30CM	UN	2,00			25,00	
0026	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,						
		REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. A						
		MESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO						
		E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	4,00			25,00	
0027	09.015.0200-0	TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC,FIO 12,MALHA LOS						
		ANGULAR DE 7,5CM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACAO TUBU						
		LAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E COLOC						
		ACAO	M2	145,13			25,00	

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P069.002/23 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 04/23 ***

Imovel : 12101102 PRACA DA FLORESTA/CAIXA D'AGUA
Endereco: Travessa Cambuca da Floresta - nº 21 - Itanhangá
Natureza: REFORMA DA PRAÇA RUA DA FLORESTA

Município: RIO DE JANEIRO

N.ORD.	COMPOSICAO	D E S C R I C A O	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
**** 09 -		SERVICOS DE PARQUES E JARDINS						
0028 09.026.0025-0		PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(D IN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50x34,50x43,50)CM.FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	3,00			25,00	
**** 13 -		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
0029 13.301.0080-1		PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	12,60			25,00	
0030 13.301.0130-1		CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM	M2	12,60			25,00	
0031 13.301.0500-0		RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR EIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO	M2	68,13			25,00	
0032 13.302.0010-0		CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL	M2	52,63			25,00	
**** 14 -		ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA						
0033 14.002.0213-0		GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2",FORMANDO QUADRAD OS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16",FIXADOS NO PISO OU PAREDE, DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MA LHA QUADRADA(20X20)MM FIXADA EM PERFIS "L" (1.1/2"x1.1/2"), C/ACABAMENTO EM BARRAS DE ACO DE(1"x3/16").FORN. E COLOCACAO	UN	2,00			25,00	
0034 14.002.0220-0		CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOC ACO	M	2,90			25,00	
**** 17 -		PINTURA						
0035 17.013.0030-0		PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	72,33			25,00	
0036 17.017.0350-0		PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMIN IO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMA LTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO	M2	106,10			25,00	
**** 18 -		APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR						
0037 18.200.0029-6		ROTACAO VERTICAL,APARELHO TRIPLO CONJUGADO,EM TUBO DE ACO CARBONO,PINTURA ELETROSTATICA-ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00			25,00	
0038 18.200.0130-6		SIMULADOR DE CAMINHADA,TRIPLO CONJUGADO,EM TUBO DE ACO CARBO NO,PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00			25,00	

VALOR DA CATEGORIA ACIMA:

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

LISTAGEM DE ORCAMENTOS SEM PRECO COM BDI PLENO - P

*** No. ORCAMENTO: P069.003/23 ***

*** MES BASE DE PRECOS: 04/23 ***

Imovel : 12101102 PRACA DA FLORESTA/CAIXA D'AGUA
Endereco: Travessa Cambuca da Floresta - nº 21 - Itanhangá
Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES

Municipio: RIO DE JANEIRO

N.ORD.	COMPOSICAO	D E S C R I C A O	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
****	05 -	SERVICOS COMPLEMENTARES						
0001	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	264,00			20,00	
0002	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	264,00			20,00	

VALOR DA CATEGORIA ACIMA:

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *****

* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados