



QUADRO DE ÁREAS	
NOME	ÁREA (m²)
GALPÃO 01 – L	197,91m²
GALPÃO 02 E 03	215,20m²
ADMINISTRAÇÃO – TERREO	56,05m²
ADMINISTRAÇÃO – PRIMEIRO ANDAR	56,05m²
ÁREA TOTAL EDIFICADA:	527,08m²
ESPAÇO DA CRIANÇA	170,93m²
ESTACIONAMENTO	431,84m²
ÁREA DO TERRENO:	2.170,00m²

QUADRO DE ÁREAS DO PISO EXTERNO	
NOME	ÁREA (m²)
ASFALTO ECOLÓGICO (ESTACIONAMENTO)	420,15m²
INTERTRAVADO NATURAL	592,57m²
INTERTRAVADO VERMELHO	258,31m²
CONCRETO (RAMPAS)	
GALPÃO 1	63,18m²
GALPÃO 2 E 3	12,60m²
ADMINISTRAÇÃO	7,57m²
ESPAÇO CRIANÇA	10,84m²



ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:

Nº PISO	
01	PREPARO MECÂNICO DO TERRENO – PREPARO COM REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM TRATOR COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E AFASTAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE – NÃO UTILIZADO.
02	PREPARO MANUAL DO TERRENO – PREPARO MANUAL DE TERRENO COM ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO EXISTENTE.
03	DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE – ROÇADO À FOICE E MACHADO DE VEGETAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, DESLOCAMENTO INCLUSIVE DAS RAÍZES PROFUNDAS E SUA REMOÇÃO MECÂNICA – NÃO UTILIZADO.
04	ESCAVAÇÃO MANUAL – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA); – NÃO UTILIZADO.
05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA – ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA; – NÃO UTILIZADO.
06	REATERRO UTILIZANDO MATERIAL ESCAVADO QUANDO ADEQUADO – REATERRO DE VALA/CAVA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, MANUALMENTE COMPACTADA A MAÇO OU COMPACTAÇÃO VIBRATORIA (MÉCANICA);
07	ATERRO DO TERRENO PARA INCLUSIVE DA OBRA – ATERRO DE TERRENO COM ESPALHAMENTO MECÂNICO (COM RETRO ESCAVADEIRA) E COMPACTAÇÃO TAMBÉM MECÂNICA COM PÉ DE CARNEIRO, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE; – NÃO UTILIZADO.
08	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO – DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO COM EMPILHAMENTO LATERAL NO CANTO DE SERVIÇO E POSTERIOR RETIRADA; – NÃO UTILIZADO.
09	DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE (VER DIMENSÕES NO PROJETO) – DEMOLIÇÃO MANUAL DE MURO, COMPREENDENDO SUA FUNDAÇÃO, BLOCOS/SAPATAS, CINTAS, PILARETES, VIGAS, ALVENARIA COM SEU RESPECTIVO REVESTIMENTO, EMPILHAMENTO NO CANTO DE POSTERIOR RETIRADA; – NÃO UTILIZADO.
10	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR CINZA NATURAL – PISO INTERTRAVADO COM ARTICULAÇÃO VERTICAL, PRÉ-FABRICADOS, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, ASSENTE SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA/AREIA COM AS JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO.
11	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR VERMELHO – PISO INTERTRAVADO COM ARTICULAÇÃO VERTICAL, PRÉ-FABRICADOS, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, ASSENTE SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA/AREIA COM AS JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO.
12	PAVIMENTO EM ASFALTO ECOLÓGICO – PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO/CONCRETO ECOLÓGICO COM REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE PNEUS EM SUA COMPOSIÇÃO;
13	PÁTIO EM CONCRETO PARA USO DE PESSOAS E VEÍCULOS LEVES – PÁTIO EM CONCRETO, FCK 25MPA, COM ESPESURA DE 15CM DUPLAMENTE BRITADO, SOBRE TERRENO PREPARADO, COMPACTADO E COM LASTRO DE BRITA ALISADO COM REGUA VIBRATORIA COMO ACABAMENTO. VER PROJETO ESPECÍFICO PARA O PREPARO DO TERRENO E ARMADURA (DETALHES);
14	PÁTIO EM CONCRETO PARA USO DE VEÍCULOS PESADOS – PÁTIO EM CONCRETO, FCK 25MPA, COM ESPESURA DE 25CM DUPLAMENTE BRITADO, COM JUNTAS TOMADAS COM SOLUÇÃO BETUMINOSA, SOBRE TERRENO PREPARADO, COMPACTADO E COM LASTRO DE BRITA ALISADO COM REGUA VIBRATORIA COMO ACABAMENTO. VER PROJETO ESPECÍFICO PARA O PREPARO DO TERRENO E ARMADURA (DETALHES); – VER DETALHES – NÃO UTILIZADO.
15	GRAMA SINTÉTICA;
16	MÉDIO FIO EM CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO DE 1:3,5, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO;
17	CORDÃO DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESURA – CORDÃO DE CONCRETO SIMPLES COM SEÇÃO DE 10x25CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO;
18	GRAMA TIPO SÃO CARLOS OU BATATIS – PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, OU BATATIS, INCLUSIVE RETIRADA DO LOCAL DE ORIGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO COM SABRO E TERRA ADUBADA;
19	ARBUSTOS DE FORNECIMENTO PORTE – FORNECIMENTO, PREPARO DOS BERÇOS E PLANTIO DE ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE COMO: LANTANA CAMARÁ, ALPINEA JURUPURATÁ, HIBISCO, DRACENA FRAGANS, TECOMA STANS, RHODODENDRON, IXORA;
20	FORMAÇÃO – FORNECIMENTO, PREPARO DOS BERÇOS E PLANTIO DE VEGETAÇÃO DE FORMAÇÃO COMO: ASPIDRUM, GANSPIDRUM, IMPATIUM, MUCUNA, MENTHA, LYBIDIA, TAGETIS, PATULA, PORTULACA GRANDIFLORA;
21	ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, EM MUDAS – FORNECIMENTO, PREPARO DOS BERÇOS E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORE COMO: BALAUHIA, MANGUEIRA;
22	RAMPA EM CONCRETO COM ACABAMENTO DESEMPENHADO;
23	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRÍLICA PRÓPRIA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PRÓPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA – 17.040.0021-0.
Nº DIVERSOS	
01	GANGORRA DE 5/10ANOS C/ 2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESP. PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMÓS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 09.015.0330-0;
02	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ ALTURA DE 1,57m MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESP. PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMÓS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 09.015.0324-0;
03	CANCELADO
04	CANCELADO
05	BALANÇO DE 5/10ANOS COMPOSTO C/ 2 CADEIRAS PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXADAS P/ MEIO DE BRAÇADEIRA C/ TRAVESSA, TUBOS FERRO GALV. (EXT E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUPENSAS EM CAVALITES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBELOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS;
06	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJ. CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,8M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO;
07	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO, NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE MADEIRA EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PES (MESA E BANCOS) DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO FPI, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – PJ 24.05.0153(B);
08	BANCO PARA JARDIM COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI, SEÇÃO DE 5,5x2,2CM E COMPRIMENTO DE 2M, PRESAS COM PARAFUSOS DE PORA NOS PÉS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14x6, BARRA DE FERRO AO CONTRIO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPAÇO DE FIXAÇÃO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15x15x30CM, E PREPARO DA MADEIRA PARA RECEBIMENTO DE VERNIZ INCLOR – 09.013.0002-0;
09	FODE DE ÁRVORES (MEDIDA CONFORME PROJETO) – NÃO UTILIZADO;
10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM 2 ALTURAS (0,70 E 0,92) FIXADO NO PISO;

NOTAS GERAIS:

- AS MEDIDAS INDICADAS NOS DESENHOS ESTÃO EM METROS.
- OS DESENHOS DO PROJETO DE ARQUITETURA DEVEM SER LIDOS EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ONDE CONSTAM DETALHADOS MATERIAIS E ACABAMENTOS, QUE SÃO IDENTIFICADOS POR CÓDIGOS. PORÉM AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DA PARTE EXTERNA ENCONTRAM-SE NAS PRANCHAS DO PROJETO EM QUESTÃO.
- O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER LIDO EM CONJUNTO COM TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURA, INSTALAÇÕES, INFRA-ESTRUTURA E OUTROS).
- PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO, VER DESENHOS DE AMPLIAÇÕES E DETALHES EM CONJUNTO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES.
- CASO HAJA DIVERGÊNCIAS ENTRE INFORMAÇÕES CONTIDAS EM DIFERENTES DESENHOS DO PROJETO, CONSIDERAR O QUE ESTIVER INDICADO EM DETALHES E AMPLIAÇÕES.

REV-01	Julho/2022	MODIFICAÇÃO DAS MODULAÇÕES DOS EIXOS DOS PILARES E DA ALTURA DAS VIGAS DOS GALPÕES CONFORME PROJETO
		ESTRUTURAL
00	Maio/2022	EMIÇÃO INICIAL
NÚMERO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA	
IMÓVEL:	MERCADO AGROPECUÁRIO	
ENDEREÇO:	RUA ALICE MONÇÃO	
NATUREZA DA OBRA:	CONSTRUÇÃO	
TÍTULO DA PRANCHA:	ESCALA:	PRANCHA Nº:
IMPLANTAÇÃO - PLANTA BAIXA GERAL	1/125	03/09
ÁREAS:	DO TERRENO: 2.170,00m²	CONSTRUÍDA: -
AUTOR DO PROJETO:	DESENHISTA: KIARA COSME	APROVAÇÃO DO PROJETO:
S E I N F R A – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
E M O P – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		