



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE

P6N = P7N

DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	CÓDIGO
25/04/2018	ALEXA	DEORC	UN.	044/18	14.008.0904-6

PORTA (PN6) MADEIRA COMPENSADA, 1 FL DIM.(0,60X1,60)M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, INCL. ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO ANEXO, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO (PRANCHA DETALHAMENTO Nº03 - DESENHO 11). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRA DE ESCOLAS DIVERSAS.

lo = 02/18

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA

FONTE: CADERNO EMOP ITEM 14.006.0088-0 E INSUMOS EMOP

INSUMOS	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	02/18	VALOR
PORTA LISA SEMI-OCA P/ PINTURA DIM(0,60X2,10)M	00762	UN.	1,00	R\$	58,00	R\$ 58,00
(14.007.0085-0) FERRAGENS P/ PORTA EM DIVISÓRIA						
MARMORE/GRANITO	--	UN.	1,00	R\$	173,39	R\$ 173,39
(17.017.0010-0) PREPARO SUPERF. DE MAD. P/ PINT.	--	M²	2,11	R\$	19,22	R\$ 40,55
(17.017.0020-0) PINTURA ESMALTE INT. 2 DEMÃOS	--	M²	2,11	R\$	5,84	R\$ 12,32
M.O. CARPINTEIRO	01967	H	4,00	R\$	21,21	R\$ 84,84
M.O. SERVENTE	01999	H	4,00	R\$	14,27	R\$ 57,08
DESGASTE DE FERRAMENTAS	--	%	3,00	R\$	141,92	R\$ 4,26
-						


OBSERVAÇÕES:

10 = 02/18


R\$	430,44
-----	--------

*** MEMÓRIA DE CÁLCULO:**


ÁREA DA PORTA 0,96 X 2 FACES = 1,92 C/ 10% PERDA **2,11 M2**




01 VISTA P1
ESC. 1:25




03 VISTA P2
ESC. 1:25




05 VISTA P3 - SANIT. FEMININO
ESC. 1:25




07 VISTA P4 - PNE
ESC. 1:25




09 VISTA P5 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




11 VISTA P6 - SANIT. FEM.
ESC. 1:25




13 VISTA P7 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




15 VISTA P8
ESC. 1:25




02 PLANTA BAIXA P1
ESC. 1:25




04 PLANTA BAIXA P2
ESC. 1:25




06 PLANTA BAIXA P3 - SANIT. FEMININO
ESC. 1:25




08 PLANTA BAIXA P4 - PNE
ESC. 1:25




10 PLANTA BAIXA P5 - SANIT. MASCULINO
ESC. 1:25




12 PLANTA BAIXA P6 - SANIT. FEM.
ESC. 1:25




14 PLANTA BAIXA P7 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




16 PLANTA BAIXA P8
ESC. 1:25




17 VISTA P9
ESC. 1:25




19 VISTA P10
ESC. 1:25




21 VISTA P11
ESC. 1:25




23 VISTA P12
ESC. 1:25




25 VISTA P13
ESC. 1:25




27 VISTA P17
ESC. 1:25




18 PLANTA BAIXA P9
ESC. 1:25




20 PLANTA BAIXA P10
ESC. 1:25




22 PLANTA BAIXA P11
ESC. 1:25




24 PLANTA BAIXA P12
ESC. 1:25




26 PLANTA BAIXA P13
ESC. 1:25




28 PLANTA BAIXA P17
ESC. 1:25




29 VISTA P18
ESC. 1:25




31 VISTA P19
ESC. 1:25




30 PLANTA BAIXA P18
ESC. 1:25




32 PLANTA BAIXA P19
ESC. 1:25




33 DET. 1 BATENTE TIPO - PINTURA / PINTURA
ESC. 1:5




34 DET. 2 BATENTE TIPO - CERÂMICA / CERÂMICA
ESC. 1:5




35 DET. 3 PORTA DE CORRER - CORTE
ESC. 1:5




36 DET. 4 BATENTE TIPO - PINTURA / PINTURA
ESC. 1:5




37 DET. 2 BATENTE TIPO - PINTURA / CERÂMICA
ESC. 1:5



38 DET. 4 BATENTE SIMPLES TIPO
ESC. 1:5



39 DET. 6 PORTA CORRER - PLANTA BAIXA
ESC. 1:5



40 DET. 8 PORTA VENEZIANA - CORTE
ESC. 1:5

REV. / Nº	DATA	ASSUNTO	VISTOS
02	03/09/2013	REVISÃO GERAL NAS ESQUADRIAS	
01	07/12/2012	ACRÉSCIMO DE P3/N	
00	15/05/2012	EMISSÃO INICIAL	
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			DATA: NOVEMBRO 2012
IMÓVEL: COLÉGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA			CORRIDA: 03.101.758
ENDEREÇO: ESTRADA DA COVACA Nº56 - JACAREPAGUÁ / RIO DE JANEIRO			MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO / RJ
NATUREZA DA OBRA: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO			PROJETO DE ARQUITETURA
TÍTULO DA FRONTEIRA: DETALHE TÍPICO - PORTAS			ESCALA: INDICADA
ÁREAS: DO TERRENO: 4.251,27m²			TOTAL: 8.337,97m²
CONSTRUÇÃO: 4.251,27m²			REVISÃO: 02
APROVAÇÃO: CELSO GIRAFA			DESENHO: JONAS GODINHO
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			EMPRESA: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROJETO: AROHJ			DET 03

Composicao/Insumos	Unid.	Quantidade	Percentual	Preco Unit.	Total Item

Composicao : 14.006.0088-0	UN				
Descricao : PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM, FOLHEADAS NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO					
Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI					
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	KG	0.0600000		8,4000	0,5040
00709 58.002.0412-1 TACO DE ALVENARIA (2,5 X 10 X 20)CM	UN	6.0000000		0,9994	5,9964
00762 PORTA LISA, SEMI-OCAL PARA PINTURA, DE (60X210X3,5)CM	UN	1.0000000		58,0000	58,0000
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.0000000	3.0000000	21,2100	87,3852
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.0000000	3.0000000	14,2700	58,7924
02260 MARCO EM MADEIRA DE LEI, DE (7X3)CM, GRUPO V	M	4.0000000		12,3000	49,2000
Valor Total da Composicao :					259,87

Relatorio de Composicao de Precos Analitico - Si comp

Pag.: 1

Composicao/Insumos	Unid.	Quantidade	Percentual	Preco Unit.	Total Item
<hr/>					
Composicao : 14.007.0085-0	UN				
Descricao : FERRAGENS PI PORTAS MAD. COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCR. ATE 3CM ESP. CONSTANDO FORN. SI COLOC. DE: -2 DOBRADILHAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE; - FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANG., EM ZAMAK OU LATAO, ACAB. CROMADO; - BATENTE EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE					
00895 PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	12.0000000		4,4200	53,0400
00974 FECHO SOBREPOR, LIVRE-OCUPADO, LATAO FUNDIDO CROMADO, INCLUSIVE TARJETA COM TRANCA FIXA	UN	1.0000000		31,0200	31,0200
05560 DOBRADILHA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	2.0000000		33,7500	67,5000
14463 BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	1.0000000		21,8300	21,8300
Valor Total da Composicao :					173,39