



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE


P6N = P7N

DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE


DATA 25/04/2018	AUTOR ALEXA	SOLICITANTE DEORC	UNIDADE UN.	CÓDIGO 044/18	NÚMERO 14.006.0904-G	
PORTA (PN6) MADEIRA COMPENSADA, 1 FL DIM.(0,60X1,60)M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, INCL. ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO ANEXO, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO (PRANCHA DETALHAMENTO Nº03 - DESENHO 11). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRA DE ESCOLAS DIVERSAS.						
IO = 02/18						
OBRA: C.E. STELLA MATUTINA						
FIRMA: CADERNO EMOP ITEM 14.006.0088-A E INSUMOS EMOP						
INSUMOS	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	02/18	VALOR
PORTA LISA SEMI-OCA P/ PINTURA DIM(0,60X2,10)M	00762	UN.	1,00	R\$	58,00	R\$ 58,00
(14.007.0085-A) FERRAGENS P/ PORTA EM DIVISÓRIA MARMORE/GRANITO	--	UN.	1,00	R\$	173,39	R\$ 173,39
(17.017.0010-A) PREPARO SUPERF. DE MAD. P/ PINT.	--	M²	2,11	R\$	17,00	R\$ 35,87
(17.017.0020-A) PINTURA ESMALTE INT. 2 DEMÃOS	--	M²	2,11	R\$	5,37	R\$ 11,33
M.O. CARPINTEIRO	20045	H	4,00	R\$	18,38	R\$ 73,52
M.O. SERVENTE	20132	H	4,00	R\$	12,37	R\$ 49,48
DESGASTE DE FERRAMENTAS	--	%	3,00	R\$	123,00	R\$ 3,69
OBSERVAÇÕES:						
IO = 02/18					R\$ 405,28	

*** MEMÓRIA DE CÁLCULO:**


ÁREA DA PORTA 0,96 X 2 FACES = 1,92 C/ 10% PERDA **2,11 M2**




01 VISTA P1
ESC. 1:25




03 VISTA P2
ESC. 1:25




05 VISTA P3 - SANIT. FEMININO
ESC. 1:25




07 VISTA P4 - PNE
ESC. 1:25




09 VISTA P5 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




11 VISTA P6 - SANIT. FEM.
ESC. 1:25




13 VISTA P7 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




15 VISTA P8
ESC. 1:25




02 PLANTA BAIXA P1
ESC. 1:25




04 PLANTA BAIXA P2
ESC. 1:25




06 PLANTA BAIXA P3 - SANIT. FEMININO
ESC. 1:25




08 PLANTA BAIXA P4 - PNE
ESC. 1:25




10 PLANTA BAIXA P5 - SANIT. MASCULINO
ESC. 1:25




12 PLANTA BAIXA P6 - SANIT. FEM.
ESC. 1:25




14 PLANTA BAIXA P7 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




16 PLANTA BAIXA P8
ESC. 1:25




17 VISTA P9
ESC. 1:25




19 VISTA P10
ESC. 1:25




21 VISTA P11
ESC. 1:25




23 VISTA P12
ESC. 1:25




25 VISTA P13
ESC. 1:25




27 VISTA P17
ESC. 1:25




18 PLANTA BAIXA P9
ESC. 1:25




20 PLANTA BAIXA P10
ESC. 1:25




22 PLANTA BAIXA P11
ESC. 1:25




24 PLANTA BAIXA P12
ESC. 1:25




26 PLANTA BAIXA P13
ESC. 1:25




28 PLANTA BAIXA P17
ESC. 1:25




29 VISTA P18
ESC. 1:25




31 VISTA P19
ESC. 1:25




33 VISTA P20
ESC. 1:25




35 VISTA P21
ESC. 1:25




37 VISTA P22
ESC. 1:25



39 VISTA P23
ESC. 1:25



41 VISTA P24
ESC. 1:25



30 PLANTA BAIXA P18
ESC. 1:25



32 PLANTA BAIXA P19
ESC. 1:25



34 PLANTA BAIXA P20
ESC. 1:25



36 PLANTA BAIXA P21
ESC. 1:25



38 PLANTA BAIXA P22
ESC. 1:25



40 PLANTA BAIXA P23
ESC. 1:25



42 PLANTA BAIXA P24
ESC. 1:25

REV. / Nº	DATA	ASSUNTO	VISTOS
02	03/09/2013	REVISÃO GERAL NAS ESQUADRIAS	
01	07/12/2012	ACRÉSCIMO DE P3/N	
00	15/05/2012	EMISSÃO INICIAL	
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			DATA: NOVEMBRO 2012
IMÓVEL: COLÉGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA			CORRIGIDO: 03.101.758
ENDEREÇO: ESTRADA DA COVACA Nº56 - JACAREPAGUÁ / RIO DE JANEIRO			MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO / RJ
NATUREZA DA OBRA: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO			PROJETO DE ARQUITETURA
TÍTULO DA FRANCHA: DETALHE TÍPICO - PORTAS			ESCALA: INDICADA
ÁREAS: DO TERRENO: 4.251,27m²			TOTAL: 8.337,97m²
CONSTRUÇÃO: 4.251,27m²			REVISÃO: 02
APROVAÇÃO: AROHJ			
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PROJETO: AROHJ			
DET 03			

Composicao/Insumos	Unid.	Quantidade	Percentual	Preco Unit.	Total Item

Composicao : 14.006.0088-A	UN				
Descricao : PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO					
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30	KG	0.0600000		8,4000	0,5040
00762 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (60X210X3,5)CM	UN	1.0000000		58,0000	58,0000
02260 MARCO EM MADEIRA DE LEI, DE (7X3)CM, GRUPO V	M	4.0000000		12,3000	49,2000
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4.0000000	3.0000000	18,3800	75,7256
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	4.0000000	3.0000000	12,3700	50,9644
30998 58.002.0412-B TACO DE ALVENARIA (2,5 X 10 X 20)CM	UN	6.0000000		0,9994	5,9964
Valor Total da Composicao :					240,39

Relatorio de Composicao de Precos Analitico - Si comp

Pag.: 1

Composicao/Insumos	Unid.	Quantidade	Percentual	Preco Unit.	Total Item

Composicao : 14.007.0085-A	UN				
Descricao : FERRAGENS P/ PORTAS MAD. COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCR. ATE 3CM ESP. CONSTANDO FORN. SI COLOC. DE: -2 DOBRADILHAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE; - FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANG., EM ZAMAK OU LATAO, ACAB. CROMADO; - BATENTE EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE					
00895 PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	12.0000000		4,4200	53,0400
00974 FECHO SOBREPOR, LIVRE-OCUPADO, LATAO FUNDIDO CROMADO, INCLUSIVE TARJETA COM TRANCA FIXA	UN	1.0000000		31,0200	31,0200
05560 DOBRADILHA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	2.0000000		33,7500	67,5000
14463 BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	1.0000000		21,8300	21,8300
Valor Total da Composicao :					173,39