



DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE	NÚMERO			
03/05/2018	ATUAL. MARIA		M²		14.003.0334-6			
BRISE EM ALUMÍNIO COMPOSTO PAINÉIS LINEARES HORIZONTAIS DE 30CM, FIXADOS POR PORTA PAINEL.								
EXCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
lo = 11/17								
OBRA: C.E. PEDRO ALEIXO								
FIRMA: REFAX TEL.: (11) 4035-0000								
FONTE: INFORMATIVO SBC (112690)								
INSUMOS			CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	02/18	VALOR
BRISE EM ALUMÍNIO COMPOSTO POR PAINÉIS								
LINEARES HORIZONTAIS DE 30CM, FIXADOS POR								
PORTA PAINEL.MODELO BSM-B30 DA SULMETAIS			----	M²	1,00	143,00		143,00
FRETE			----	%	3,00	143,00		4,29
SERRALHEIRO			06913	H	1,78	21,2100		37,75
SERVENTE			01999	H	1,79	14,2700		25,49
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			----	%	3,00	63,24		1,90

CADRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, BRISES E REVESTIMENTOS METALICOS LTDA
AV. DEPUTADO RUBENS GRANJA, 451 – VILA VERMELHA – SÃO PAULO/SP – BRASIL CEP: 04298-000
TELEFONE: (11) 2066-2800 | (11) 3389-7925
CNPJ: 03.305.220/0001-11 I.E: 149467890112

VENDEDOR: Adriana da Silva Oliveiraadriana.silva@sulmetais.com.br

(11) 3389-7925 | 2066-2800

Empresa: EMOP**Contato: Maria Melo****E-mail:** mlimaemelo@gmail.com**Tel.:** (21) 2332-4346**Obra:** Não destacada**Cidade / Estado:** Rio de Janeiro

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor unitário	Total
1	54,00	m²	Brise BSM B30 em alumínio, liso, composto por lâminas lineares de secção retangular, com altura de 30mm, espaçamento de 30mm, pintadas na cor Branco Puro SM 1026, fixadas em porta paineis por pressão pintados na cor Branco Puro SM 1026. (Eixo a eixo de 60mm)	R\$ 167,57	R\$ 9.048,78
					R\$ 9.048,78

Condições de pagamento:	Material - 25% de sinal 25% contra embarque Saldo 28ddl - ou Faturamento pelo Cartão BNDES		
	Instalação - não se aplica		
Prazo de Entrega:	Material - até 35 dias após aprovação do pedido de venda		
	Instalação - não se aplica		
Frete: material posto fábrica - FOB		Impostos:	Garantia: de acordo com a legislação vigente
Validade da proposta: 10 dias úteis		ICMS 18%	Todos os pedidos estão sujeitos a avaliação de crédito

Observações:**orçamento conforme medidas informadas pelo cliente sem verificação de projetos***caso necessário estrutura auxiliar será por conta do cliente***os valores acima são válidos para cores sólidas do catálogo Sulmetais, exceto Padrão Madeira***Condições gerais****Fornecimento de material:**

- a) Após confirmação do pedido de venda será elaborado projeto de fabricação para acerto de metragens e, consequentemente, ajuste nos valores finais;
b) Os valores são válidos para as cores do catálogo Sulmetais, outros padrões sujeitos à consulta prévia;
c) Não incluso, calhas, rufos, telhas, bocais e/ou outros itens que não estejam discriminados na proposta;
d) Caso necessário estrutura auxiliar, se não destacada nos itens acima, será por conta do contratante;

Instalação (quando aplicável):

- a) Não estão previstos quaisquer custos com prêmios de seguros, notadamente os de Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia e Seguros de Vida e Acidentes Pessoais;
b) Não previstos custos para taxas de condomínio de construção da obra, assim como limpeza e descarte de resíduos de materiais;
c) Os serviços de montagem, serão executados em dias úteis, em horário comercial;
d) Fornecimento e instalação de andaimes e/ou balancim elétrico e demais acessórios, seguindo a norma NR 18, são por conta do contratante;
e) A instalação será executada e faturada por empresa terceirizada;

Responsabilidade do Contratante**Fornecimento de materiais:**

Disponibilizar, em tempo hábil, elementos necessários à elaboração do projeto de fabricação;

Instalação (quando aplicável):

Fornecer, livre de ônus, energia elétrica e água;

Fornecer, livre de ônus, local seguro, coberto e suficiente para armazenamento dos materiais a serem aplicados;

CONFIRMAÇÃO PARA EMISSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Proposta aprovada de acordo com os itens e condições de fornecimento acima

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo com CNPJ



Maria Lima <mlimaemelo@gmail.com>

RES: COTAÇÃO DE VENDA - BRISE RB30 270m2

1 mensagem

armandadias@refax.com.br <armandadias@refax.com.br>
Para: Maria Lima <mlimaemelo@gmail.com>

4 de maio de 2018 08:17

Bom dia Maria Lima,

Estou fazendo orçamento para a mesma área orçada anteriormente, caso seja diferente favor me informar.

Em anexo foto e boletim tecnico.

Segue abaixo cotação de venda para o Brise LC100 em laminas perfuradas, conforme boletim tecnico em anexo:

Item	Produto	Área (m2)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	SISTEMA LINEAR RB30 LISO REFAX , composto por painéis lisos lineares com largura de 30mm, encaixados ao porta-painel auto-trava, com distância de 30mm entre painéis e espaçamento de 60mm de eixo a eixo. Fabricado em ALUMÍNIO pré-pintado com esmalte poliéster, em processo contínuo de cura em alta temperatura (Sistema Coil-coating) pintado na cor Branco.	270	143,00	38.610,00

Condições Comerciais:

1. Entrega: 02 a 04 semanas - Fob. Fábrica;
2. Faturamento: 25% sinal no pedido, 25% c/ordem de embarque e o saldo 28/56ddl (sujeito a aprovação cadastral) ou faturamento via BNDES;
3. Valores sujeitos a variação mediante apresentação de projeto ou conferência in loco;
4. Estrutura auxiliar e instalação não incluídas aos preços acima; Aproximadamente R\$ 70,00/m2
5. Impostos e taxas inclusas;
6. Validade desta: 10 dias.

Fico a disposição para esclarecer possíveis dúvidas.

Att,

Armanda Dias

Dpto. Vendas

armandadias@refax.com.br

Skype: armandadias

Tel: 55 11 4035-0000

55 11 9 8408-4445

**Refax Produtos Arquitetônicos**

Rod. João Hermenegildo de Oliveira, 800
Bragança Paulista - SP - Dist. Industrial I
CEP 12929-365 www.refax.com.br



Fechar

Usuário / Assinante: EMOP-EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS

Consulta Cadastro de Composições

Informativo SBCRegião: **RJO - Rio de Janeiro** Data de atualização: **01/02/2018**Composição: **112690 - BRISE SOLAR EXTERNO 150x24mm ALCAN D-53 - M2**

Insumo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
15927	BRISE ALUMINIO ALCAN D53	M2	1.0000	350,00	350,00
99230	SERRALHEIRO	H	1.7800	8,35	14,86
99450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1.7860	6,50	11,61
--	LEIS SOCIAIS (120.30%)	--	--	--	31,84
VALOR TOTAL :					408,31



Copyright © 2014 - Informativo SBC. Todos os direitos reservados. Desenvolvido e mantido pela Exeplan

Cliente: Empresa de Obras Públicas - EMOP
Endereço: Campo de São Cristóvão, 138 -
São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20930-380

OBRA: JACAREPAGUÁ
Rio de Janeiro - RJ

Sistema Construtivos: Brise AS288
Data: 28/05/2018
Vendedor: Selma Silva
Cel. (21): 983-635-617

e-mail: mlimaemelo@gmail.com
Contato: Maria Lima

Tel (21): 2332-4346

Prezado(a) Senhor(a),
Temos a grata satisfação de encaminhar nossa proposta para o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra especializada necessários à execução do(s) serviço(s) acima referenciado(s).

01 . MATERIAIS E SERVIÇOS

Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Unit	Total
1	Fornecimento de materiais para instalação de BRISE AS288 , composto por painéis curvos retráteis com 288 mm de largura, fixados sobre eixos tubulares de alumínio, unidos através de uma haste que permite o acionamento em conjunto. Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla com cura em alta temperatura (sistema coil coating) na Branco Base. NÃO INCLUSA ESTRUTURA AUXILIAR	m²	54,00	R\$ 460,30	R\$ 24.856,20
2	Fornecimento de mão de obra especializada, e acessórios para fixação, para instalação de BRISE AS288 , composto por painéis curvos retráteis com 288 mm de largura, fixados sobre eixos tubulares de alumínio, unidos através de uma haste que permite o acionamento em conjunto. Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla com cura em alta temperatura (sistema coil coating) na Branco Base. NÃO INCLUSA ESTRUTURA AUXILIAR	m²	54,00	R\$ 92,80	R\$ 5.011,20
Subtotal				R\$	29.867,40
Aluguel de Escada					
Desconto					
Frete					
TOTAL				R\$	29.867,40

NOTA: NÃO CONSIDERADA ESTRUTURA AUXILIAR

FRETE POR CONTA DO CLIENTE, sendo informado no fechamento da compra

02 . CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% de sinal no pedido, 30% para 28 dias, 20% para 42 dias, 20% para 56 dias

03 . PRAZO DE EXECUÇÃO

Conforme cronograma a ser apresentado e combinado com o cliente.

04 . VALIDADE DA PROPOSTA :

10 Dias

05. CONDIÇÕES GERAIS:

- Qualquer divergência nos quantitativos, serão utilizados os valores unitários para ajuste, sendo as quantidades menores que as contratadas ; os valores unitários poderão sofrer alterações.
- Fornecimento de andaimes e madeiramento, transporte vertical , carga e descarga e retirada de entulho por conta do CONTRATANTE.
- Caso sejam exigidos os serviços da CONTRATADA, fora do expediente normal, sábados , domingos ou feriados , haverá alterações nos valores unitários (não computados para esta situação).
- Detalhes de projetos , revisões , modificações feitas após proposta fechada, serão objeto de negociação.
- Havendo paralisações , por motivos não imputáveis a CONTRATADA, tais como falta de frente de trabalho , devido as interfaces como os outros serviços, falta de definição pela CONTRATANTE ou FISCALIZAÇÃO , serão negociados valores referentes as mobilizações das equipes alocadas no canteiro de obras.
- O pagamento dos materiais , independe de sua instalação.
- A CONTRATANTE deverá disponibilizar : água potável , vestiário, sanitários e refeitório. Quando necessário, área para armazenamento de materiais.
- A CONTRATANTE, providenciará energia de 220V , no máximo a 50,0m da área de serviço.
- Condições de Faturamento é de 80% referente aos materiais e 20% à mão de obra especializada
- Estão inclusos nos preços informados:** encargos sociais, assistência técnica e impostos.
- Não estão inclusos no preço proposto:** Ponto de energia, liberação do local, parte civil, elétrica e pintura, escadas e andaimes. A responsabilidade pela legalização da obra junto aos órgãos competentes será de responsabilidade da contratante
- Caso haja necessidade de estrutura auxiliar, a mesma será fornecida por v.sas.
- Demolições ou desmontagens que venham a ser necessárias para execução dos serviços, são cobradas separadamente. Consideradas somente se descritas na proposta.
- Trechos inferiores a 1,00 m de extensão são considerados iguais a 1,00 m.
- Considerada mão-de-obra especializada para execução de serviços em horário administrativo. Caso seja necessária a execução de serviços em horário extraordinário será cobrado os valores de R\$ 530,00/dia de supervisor, R\$ 380,00/dia de montador (ou acabador) e R\$ 230,00/dia de ajudante de 2ª a sábado, e, R\$ 690,00/dia de supervisor, R\$ 495,00/dia de montador (ou acabador) e R\$ 300,00/dia de ajudante nos domingos e feriados.**
- O não pagamento na data de vencimento acarretará em um acréscimo de 2,5%. Não recebendo o Boleto de Cobrança até 5 dias úteis antes do vencimento, entrar em contato com a empresa. É de total liberdade da contratada, aceitar ou não prorrogar a data de vencimento, não isentando a contratada das cobranças de mora/multa.

GESILVA EXPRESS
Contato: Selma O. do A. Silva

Aprovação do cliente

____/____/____

____/____/____