



EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE  
DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

**P6N = P7N**

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	CÓDIGO	NÚMERO	
21/09/2018	ALEXA	DEORC	UN.	059/18	14.006.0904-G	
PORTA (PN6) MADEIRA COMPENSADA, 1 FL DIM.( 0,60X1,60)M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, INCL. ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO ANEXO, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO (PRANCHA DETALHAMENTO Nº03 - DESENHO 11). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRA DE ESCOLAS DIVERSAS.						
IO = 11/17						
OBRA: C.E. LAGOMAR						
FIRMA: CADERNO EMOP ITEM 14.006.0088-0 E INSUMOS EMOP						
INSUMOS	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	11/17	VALOR
PORTA LISA SEMI-OCA P/ PINTURA DIM(0,60X2,10)M	00762	UN.	1,00	R\$	58,00	R\$ 58,00
(14.007.0085-A) FERRAGENS P/ PORTA EM DIVISÓRIA						
MARMORE/GRANITO	--	UN.	1,00	R\$	173,37	R\$ 173,37
(17.017.0010-A) PREPARO SUPERF. DE MAD. P/ PINT.	--	M²	2,11	R\$	16,71	R\$ 35,26
(17.017.0020-A) PINTURA ESMALTE INT. 2 DEMÃOS	--	M²	2,11	R\$	5,37	R\$ 11,33
M.O. CARPINTEIRO	20045	H	4,00	R\$	18,38	R\$ 73,52
M.O. SERVENTE	20132	H	4,00	R\$	12,37	R\$ 49,48
DESGASTE DE FERRAMENTAS	--	%	3,00	R\$	123,00	R\$ 3,69
					</	

**\* MEMÓRIA DE CÁLCULO:**

**ÁREA DA PORTA**      0,96      X 2 FACES      =      1,92    C/ 10% PERDA :    **2,11    M2**

## Relatorio de Composicao de Precos Analitico - Si comp

Pag.: 1

Composicao/Insumos	Unid.	Quantidade	Percentual	Preco Unit.	Total Item
<hr/>					
Composicao : 14.007.0085-A	UN				
Descricao : FERRAGENS P/ PORTAS MAD. COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCR. ATE 3CM ESP. CONSTANDO FORN. S/ COLOC. DE: -2 DOBRADILHAS C/ UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE; - FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANG., EM ZAMAK OU LATAO, ACAB. CROMADO; - BATENTE EM "U", EM LATAO, ACAB. CROMADO, PARA DIVISORIAS DE MARMORE					
00895 PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, D E 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	12.0000000		4,4200	53,0400
00974 FECHO SOBREPOR, LIVRE-OCUPADO, LATAO FUNDIDO CROMADO, INCLUSIVE TARJETA COM TRANCA FIXA	UN	1.0000000		31,0000	31,0000
05560 DOBRADILHA COM UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	2.0000000		33,7500	67,5000
14463 BATENTE EM "U", EM LATAO, ACABAMENTO CRO	UN				

1.0000000 21,8300 21,8300  
MADO, DE 30MM, PARA DIVISÓRIAS DE MARMOR  
E

Valor Total da Composicao : 173,37

Composicao : 17.017.0010-A

M2

Descricao : PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO D  
E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOÇÃO DOPO RESIDUAL

00324	LIXA PI MADEIRA Nº100	UN	1.0000000	0,4600	0,4600
03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	UN	0.0270000	49,3100	1,3313
07182	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR	GL	0.0300000	18,4600	0,5538
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0.6000000 3.0000000	17,0700	10,5492
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0.3000000 3.0000000	12,3700	3,8223

Valor Total da Composicao : 16,71


Composicao : 17.017.0020-A

M2


Descricao : PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS  
DEMAOS SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO

00124	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	GL	0.0500000	46,5800	2,3290
20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0.1300000 3.0000000	17,0700	2,2856
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0.0600000 3.0000000	12,3700	0,7644


Valor Total da Composicao : 5,37




01 VISTA P1  
ESC. 1:25




03 VISTA P2  
ESC. 1:25




05 VISTA P3 - SANIT. FEMININO  
ESC. 1:25




07 VISTA P4 - PNE  
ESC. 1:25




09 VISTA P5 - SANIT. MASC.  
ESC. 1:25




11 VISTA P6 - SANIT. FEM.  
ESC. 1:25




13 VISTA P7 - SANIT. MASC.  
ESC. 1:25




15 VISTA P8  
ESC. 1:25




02 PLANTA BAIXA P1  
ESC. 1:25




04 PLANTA BAIXA P2  
ESC. 1:25




06 PLANTA BAIXA P3 - SANIT. FEMININO  
ESC. 1:25




08 PLANTA BAIXA P4 - PNE  
ESC. 1:25




10 PLANTA BAIXA P5 - SANIT. MASCULINO  
ESC. 1:25




12 PLANTA BAIXA P6 - SANIT. FEM.  
ESC. 1:25




14 PLANTA BAIXA P7 - SANIT. MASC.  
ESC. 1:25




16 PLANTA BAIXA P8  
ESC. 1:25




17 VISTA P9  
ESC. 1:25




19 VISTA P10  
ESC. 1:25




21 VISTA P11  
ESC. 1:25




23 VISTA P12  
ESC. 1:25




25 VISTA P13  
ESC. 1:25




27 VISTA P17  
ESC. 1:25




18 PLANTA BAIXA P9  
ESC. 1:25




20 PLANTA BAIXA P10  
ESC. 1:25




22 PLANTA BAIXA P11  
ESC. 1:25




24 PLANTA BAIXA P12  
ESC. 1:25




26 PLANTA BAIXA P13  
ESC. 1:25




28 PLANTA BAIXA P17  
ESC. 1:25




29 VISTA P18  
ESC. 1:25




31 VISTA P19  
ESC. 1:25




30 PLANTA BAIXA P18  
ESC. 1:25




32 PLANTA BAIXA P19  
ESC. 1:25




33 DET. 1 BATENTE TIPO - PINTURA / PINTURA  
ESC. 1:5




34 DET. 2 BATENTE TIPO - CERÂMICA / CERÂMICA  
ESC. 1:5




35 DET. 3 PORTA DE CORRER - CORTE  
ESC. 1:5




36 DET. 4 BATENTE TIPO - PINTURA / PINTURA  
ESC. 1:5




37 DET. 5 BATENTE TIPO - PINTURA / CERÂMICA  
ESC. 1:5



38 DET. 6 BATENTE TIPO - PINTURA / CERÂMICA  
ESC. 1:5



39 DET. 7 PORTA DE CORRER - PLANTA BAIXA  
ESC. 1:5



40 DET. 8 PORTA VENEZIANA - CORTE  
ESC. 1:5

REV. / Nº	DATA	ASSUNTO	VISTOS
02	03/09/2013	REVISÃO GERAL NAS ESQUADRIAS	
01	07/12/2012	ACRÉSCIMO DE P3/N	
00	15/05/2012	EMISSÃO INICIAL	
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			DATA: NOVEMBRO 2012
IMÓVEL: COLÉGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA			CORRIDA: 03.101.758
ENDEREÇO: ESTRADA DA COVACA Nº56 - JACAREPAGUA / RIO DE JANEIRO			MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO / RJ
NATUREZA DA OBRA: DEMOLICÃO E CONSTRUÇÃO			PROJETO DE ARQUITETURA
TÍTULO DA FRANCHA: DETALHE TÍPICO - PORTAS			ESCALA: INDICADA
ÁREAS: DO TERRENO: 4.251,27m²			TOTAL: 8.337,97m²
CONSTRUÇÃO: 4.251,27m²			REVISÃO: 02
APROVAÇÃO: AROHJ			
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PROJETO: AROHJ			
DET 03			

.....  
ALTERACAO DE SERVIÇO

Codigo.....: 14.006.0904-G

Descricao.: PORTA(P6) MADEIRA COMPENSADA DIM(0.60X1.60)M, ACABAMENTO EM  
PINTURA ESMALTE, INCL. ACESSORIOS CONFORME PROJETO DA SECRET.  
EDUCACAO (PR.DET.03 DES.11). FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA  
OBRAS DE ESCOLAS DIVERSAS.

Unidade...: UN

Preco.....: 404,65

Obra.....: C.21/09/18-C.E.STELLA MATUTINA-ALEXA/VFS  
.....