
[illegible]



**EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**  
**COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE**  
**DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPAPE**

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPAPRE Nº		CÓDIGO	
22/10/2020	VFS	DEORC	M	120/2020		18.013.1013-6	
RALO LINEAR COM GRELHA EM AÇO INOX DIM.(10X100)CM, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRA DO PRPTC ARARUAMA							
lo= 08/20							
OBRA: PRPTC- ARARUAMA							
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	08/20	VALOR
RALO LINEAR COM GRELHA EM AÇO INOX DIM.(10X100)CM, COMPLETO.			M	1,000000			
MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO		01993	H	1,5000			
MÃO DE OBRA DE SERVENTE		01999	H	1,5000			
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			%	3,0000			
OBSERVAÇÕES: MÃO DE OBRA BASEADO TCPO 412762					lo = 08/20		



DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPAPRE Nº		CÓDIGO			
21/10/2020	REGINA	DEORC	UN	0121/2020		18.007.0969-6			
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.									
lo = 08/20									
OBRA: PRPTC - ARARUAMA									
INSUMOS			CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	08/20	VALOR	
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR (INSUMO-10504/ORSE)			ORSE	UN	1,000				
FITA VEDA ROSCA 18mm			05100	UN	0,0168				
MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO HIDRAÚLICO			01993	H	1,0000				
DESGATE DE FERRAMENTAS E EPI			--	%	3,0000				
OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM ORSE 10041						lo = 08/20		R\$	-



**EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**  
**COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE**  
**DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPAPRE**

**13ª EDIÇÃO**

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPAPRE Nº	CÓDIGO		
22/10/2010	ADILSON		UN		15.007.1038-6		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 500A DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES NORMA DIN (EXCLUSIVE ESTES), COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
Io = 08/20							
OBRA: PRPTC ARARUAMA							
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	08/20	VALOR
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 500A DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES NORMA DIN (EXCLUSIVE ESTES), COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO		14715	UN	1,0000			R\$ -
COBRE ELETROLÍTICO - BARRA		00089	KG	15,3000			R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCL. ENC.		01983	H	6,5000			R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCL. ENC.		01999	H	6,5000			R\$ -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			%	3,0000			R\$ -
OBSERVAÇÕES: Base de cálculo conforme item de serviço EMOP 15.007.0518					Io = 08/20	R\$	-



**EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**  
**COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE**  
**DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPAPE**

[illegible]

