

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	CÓDIGO	
14/08/2020			M		14.003.0456-6	
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 6MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, PARA A OBRA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ.						
lo= 06/20						
OBRA: RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ.						
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	06/20
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=3/8" (9,53MM, 74,69KG/M2 - 1332		SINAPI	KG	1,4000		R\$ -
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50MM - 11002		SINAPI	KG	0,0030		R\$ -
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM - 11964		SINAPI	UN	3,3330		R\$ -
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM PORCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - 13246		SINAPI	UN	5,0000		R\$ -
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO 12X15 MM, PARA ESQUADRIAS - 20259		SINAPI	M	3,1490		R\$ -
PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO		11073	KG	3,4090		R\$ -
VIDRO COMUM LAMINADO, ESPESSURA 6MM		11373	M2	0,9980		R\$ -
SILICONE ACETICO USO GERAL, INCOLOR 280G - 39961		SINAPI	UN	0,8550		R\$ -
MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO		06913	H	3,3530		R\$ -
MÃO DE OBRA DE AJUDANTE		01999	H	2,7540		R\$ -
DESGATE DE FERRAMENTAS E EPI		--	%	3,0000	R\$ -	R\$ -
OBSERVAÇÃO: CONFORME ITEM SINAPI 99841					IO = 06/20	R\$ -

 EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE						
DATA 14/08/2020	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE M	DEPRE Nº	CÓDIGO 14.003.0456-G	
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 6MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, PARA A OBRA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ.						
Io= 06/20						
OBRA: RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ.						
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	06/20 VALOR
CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=3/8" (9,53MM, 74,69KG/M2 - 1332		SINAPI	KG	1,4000		R\$ -
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50MM - 11002		SINAPI	KG	0,0030		R\$ -
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM - 11964		SINAPI	UN	3,3330		R\$ -
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM PORCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - 13246		SINAPI	UN	5,0000		R\$ -
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO 12X15 MM, PARA ESQUADRIAS - 20259		SINAPI	M	3,1490		R\$ -
PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO		11073	KG	3,4090		R\$ -
VIDRO COMUM LAMINADO, ESPESSURA 6MM		11373	M2	0,9980		R\$ -
SILICONE ACETICO USO GERAL, INCOLOR 280G - 39961		SINAPI	UN	0,8550		R\$ -
MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO		20131	H	3,3530		R\$ -
MÃO DE OBRA DE AJUDANTE		20132	H	2,7540		R\$ -
DESGATE DE FERRAMENTAS E EPI		--	%	3,0000		R\$ -
OBSERVAÇÃO: CONFORME ITEM SINAPI 99841					IO = 06/20	R\$ -



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE
DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE


DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	CÓDIGO
14/08/2020		DEORC	M	S/ CI	14.003.0457-G

GRELHA LINEAR EM ALUMÍNIO, PARA CALHA 20CM (EXCL. ESTA) E INCLUSIVE CAIXILHO E ACESSÓRIOS (PARAFUSOS). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PARA OBRA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE DA PMERJ


Io= 06/20

OBRA: RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ.


INSUMOS	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	06/20	VALOR
GRELHA LINEAR 20X100CM, EM ALUMÍNIO, COM ARO DE FIXAÇÃO .	COTAÇÃO	M	1,0000			R\$ -
MÃO DE OBRA DE SERVENTE	20132	H	0,1500			R\$ -
DESGATE DE FERRAMENTAS E EPI	--	%	3,0000	R\$ -		R\$ -
OBSERVAÇÃO: CONFORME ITEM ORSE 10830				I0 = 06/20		R\$ -




DATA 14/08/2020	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE UN	DEPRE Nº	CÓDIGO 18.027.0773-6
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18w, COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA > 0,99 - SUPER LED PREMIUM, MATERIAL ACRÍLICO E ALUMÍNIO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE 22,5cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
Io = 06/20					
OBRA: RESID~ENCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ					
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO 06/20 VALOR
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18w					
COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA > 0,99 - SUPER					
LED PREMIUM, MATERIAL ACRÍLICO E ALUMÍNIO, BI-					
VOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE					
22,5cm. FORNECIMENTO			UN	1,0000	R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCL.ENCARGOS		01983	H	0,2231	R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCL.ENCARGOS		01999	H	0,5355	R\$ -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			%	3,0000	R\$ -
OBSERVAÇÕES: BASE PARA INSTALAÇÃO (ORSE/SINAPI 97589)				Io = 06/20	R\$ -



DATA 14/08/2020	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE UN	DEPRE Nº	CÓDIGO 18.027.0773-G
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18w, COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA > 0,99 - SUPER LED PREMIUM, MATERIAL ACRÍLICO E ALUMÍNIO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE 22,5cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
Io = 06/20					
OBRA: RESID~ENCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ					
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO 06/20 VALOR
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18w					
COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA > 0,99 - SUPER					
LED PREMIUM, MATERIAL ACRÍLICO E ALUMÍNIO, BI-					
VOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE					
22,5cm. FORNECIMENTO			UN	1,0000	R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCL.ENCARGOS		20060	H	0,2231	R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCL.ENCARGOS		20132	H	0,5355	R\$ -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			%	3,0000	R\$ -
OBSERVAÇÕES: BASE PARA INSTALAÇÃO (ORSE/SINAPI 97589)				Io = 06/20	R\$ -



DATA 14/08/2020	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE UN	DEPRE Nº	CÓDIGO 18.027.0774-6		
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 32w, COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA 0,6 - SUPER LED PREMIUM, MATERIAL PVC E ALUMÍNIO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE 30,0cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
Io = 06/20							
OBRA: RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ							
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	06/20	VALOR
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 32w							
COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA 0,6 - SUPER LED							
PREMIUM, MATERIAL PVC E ALUMÍNIO, BIVOLT AU-							
TOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE 30,0cm							
FORNECIMENTO			UN	1,0000			R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCL.ENCARGOS		01983	H	0,2231			R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCL.ENCARGOS		01999	H	0,5355			R\$ -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			%	3,0000			R\$ -
OBSERVAÇÕES: BASE PARA INSTALAÇÃO (ORSE/SINAPI 97589)					Io = 06/20		R\$ -



DATA 14/08/2020	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE UN	DEPRE Nº	CÓDIGO 18.027.0774-G
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 32w, COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA 0,6 - SUPER LED PREMIUM, MATERIAL PVC E ALUMÍNIO, BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE 30,0cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
lo = 06/20					
OBRA: RESIDÊNCIA OFICIAL DO COMANDANTE GERAL DA PMERJ					
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO 06/20 VALOR
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 32w					
COR BRANCO, FATOR DE POTÊNCIA 0,6 - SUPER LED					
PREMIUM, MATERIAL PVC E ALUMÍNIO, BIVOLT AU-					
TOMÁTICO (110v - 220v), DIMENDÕES DE 30,0cm					
FORNECIMENTO			UN	1,0000	R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCL.ENCARGOS		20060	H	0,2231	R\$ -
MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCL.ENCARGOS		20132	H	0,5355	R\$ -
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			%	3,0000	R\$ -
OBSERVAÇÕES: BASE PARA INSTALAÇÃO (ORSE/SINAPI 97589)				lo = 06/20	R\$ -