




PLANTA NÍVEL BARRILETE



PLANTA NÍVEL INTERNO RESERVATÓRIOS



PLANTA LAJES DE COBERTURA



LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO(SECUNDÁRIO) TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO (SECUNDÁRIO) TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO (VENTILAÇÃO) TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- CAXA DE GORDURA PEQUENA, 18 LITROS, CÓDIGO 100019323, TIGRE OU EQUIVALENTE.
- RALO SIFONADO GRAFÁCIL TIGRE 150x170x75mm/100x140x50mm (COM GRELHA CEGA REDONDA).
- RALO SIFONADO GRAFÁCIL TIGRE 150x170x75mm/100x140x50mm (COM GRELHA REDONDA).
- RALO SIFONADO TIGRE 150x150x50mm/150x185x75mm (COM GRELHA REDONDA).
- RALO CÔNICO 100x53x40mm, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- RALO SECO 100x53x40mm TIGRE OU EQUIVALENTE.
- PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CÔNCAVO OU RETO, EM F.F., 200x200mm OU INDICADO, FABRICAÇÃO CAST IRON OU EQUIVALENTE.
- CANALETA EM CONCRETO ARMADO, COM 2,60m DE COMPRIMENTO x 0,20m DE LARGURA, COM GRELHA EM F.F. OU AÇO, DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE INDICADAS.
- SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO COPO BRANCO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- TE DE INSPEÇÃO (TUBO OPERCULADO) TIGRE SÉRIE NORMAL, ATÉ DIÂMETRO DE 100mm, AGMA DE 100mm E ATÉ O DIÂMETRO 150mm, SÉRIE NORMAL, FABRICAÇÃO AMANCO.
- PLUG DE FECHAMENTO TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- CAXA DE INSPEÇÃO (IN LOCO, EM ANIS DE CONCRETO COM 860 cm) E/OU CAXA MÓDULA DE INSPEÇÃO TIGRE OU EQUIVALENTE.
- REATOR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) (Ref. SANEFIBRA, BAKOF TEC ou EQUIVALENTE)
- BIOFILTRO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) (Ref. SANEFIBRA, BAKOF TEC ou EQUIVALENTE)
- TUBO DE QUEDA
- TUBO DE VENTILAÇÃO PRIMÁRIA
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- DIÂMETRO DA COLUNA
- TUBULAÇÃO QUE SOBE.
- TUBULAÇÃO QUE DESCE.
- TUBULAÇÃO QUE PASSA.

NOTAS DE ESGOTO SANITÁRIO:

- O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ LIGADO A REDE PÚBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CEDAE POR CAIXAS DE INSPEÇÃO, FORMADAS POR ANIS DE CONCRETO (IN LOCO), COM 80cm DE DIÂMETRO. OS ANIS SERÃO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO O FUNDO DAS MESMAS REVESTIDO COM ARGAMASSA LISA.
 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE PVC, SÉRIE NORMAL, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. TODAS AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NO PASSADO, SERÃO DE PVC, SÉRIE "R", REFORÇADAS, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
 - TODAS AS CONEXÕES SERÃO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS PROJETOS INSTALAÇÕES.
 - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO E/OU VENTILAÇÃO PRIMÁRIA, DEVERÃO FICAR COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm, AGMA DO TELHADO OU COBERTURA, COM TERMINAL APROPRIADO OU DOS JOELHOS, 90° + 45°, PARA EVITAR A ENTRADA DE DEBRITOS OU ÁGUAS PLUVIAIS.
 - OS RALOS SIFONADOS, SERÃO DE PVC, DO TIPO ARTICULADO, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE E QUANDO NECESSÁRIO SER FIXADOS EM LAJES, USAR FITAS DE AÇO, DISPOSTAS EM FORMA DE CRUZ.
 - OS RALOS TIPO CÔNICO, 100x53x40mm E/OU TIPO SECO, 100x53x40mm, SERÃO DE FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
 - AS CAIXAS DE GORDURA SERÃO FABRICAÇÃO TIGRE, CORPO CINZA, TAMPAS PRETA, CÓDIGO 100019323, OU EQUIVALENTE.
 - DIMENSÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBOS E CONEXÕES EM MILÍMETRO.
 - A IMPERMEABILIZAÇÃO NAS ÁREAS QUE LEVARÃO ÁGUA DEVERÁ SER FEITA, QUANDO NECESSÁRIO, COM MANTA ASFÁLTICA.
 - OS TAMPORES DE FERRO FUNDIDO SERÃO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMÓVEIS OU SERÃO DO TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRÃO CEDAE, FABRICAÇÃO DA FUNDAÇÃO SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.
- OBSERVAÇÃO: FOI ADOPTADO O DIÂMETRO MÍNIMO DE 150mm PARA OS RAMAIS DE ESGOTO COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O CIMENTO DAS TUBULAÇÕES.
- PARA PLANILHA COM AS CONTRIBUIÇÕES UHC, VER PLANTA DO 1º PAVIMENTO (ESG-04/06).

02	REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEPINS N° 002/21	25/02/21		
01	REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEPINS N° 009/20	29/12/20		
00	EMISSIONAL INICIAL	05/11/20		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO

Archi 5
arquitetos associados

Rua Santo Amaro, 18 - Glória, Rio de Janeiro - RJ.
(21) 2242-5966 - e-mail: archi5@terra.com.br

SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE SANTA CRUZ



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55-SANTA CRUZ/RJ

ETAPA:	EXECUTIVO	TÍTULO:	PLANTA BAIXA TELHADO	Nº PRONÓCIO:	ESG-06/06
DISCIPLINA:	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO	PROJETO:			
ISSUE:	1/50	DEZ/2018	ELABORADO:	DESENHO:	APROVADO:
			J. WILSON	J. WILSON	06-0950_P1_ESG-TELHADO