



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE
DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	NÚMERO
26/02/2018	MARIA - ATUAL		UNID.		05.015.0078-G
TOTEM MEDINDO (120X600)CM, DIMENSÃO TRANSVERSAL DE BASE ELÍPTICA COM 30CM DE LARGURA NA LATERAL E 40CM NO CENTRO, COM ESTRUTURA INTERNA FORMADA POR CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO GALVANIZADAS, TRELIÇADA EM DOIS ESTÁGIOS (INF. E SUP.), REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO GALV. MÓDULO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO (124X62,4)CM COM A LOGOMARCA EM AMBAS AS FACES EM VINIL ADESIVO, PINTADA ELETRONICAMENTE, ACABAMENTO VERNIZ PROTEÇÃO UV PINTURA COM 3 CAMADAS DE ZARCÃO EPÓXI ISOCIANATO, ANTICORROSIVO A BASE DE RESINAS ALQUÍMICAS E NITROCELULOSE MONOCOMPONENTE E COM TINTA AUTOMOTIVA A BASE DE RESINAS DE POLIÉSTER, COR ALUMÍNIO OU PRATA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA A OBRA DAS ESCOLAS NOVAS.					
IO = 11/17					
OBRA: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C.E.PEDRO ALEIXO)					
*** FIRMA: CRIATIVE					
TEL: (21) 3411-4924					
INSUMOS		CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO
TOTEM MED.(120X600)CM, ESTRUT.INT.FORMADA					
POR CANTONEIRAS DE AÇO CARB.GALV.TRELIÇADA					
EM DOIS ESTÁGIOS, REVEST.C/CHAPA DE AÇO GALV.					
TRELIÇADA EM DOIS ESTÁGIOS, REVEST.C/CHAPA					
AÇO GALV.MÓD.IDENTIF. RELEVO C/LOGOMARCA EM					
AMBAS AS FACES.		----	UNID	1,000	8.107,012
					R\$ 8.107,01
INDICE DA CATEGORIA 05.015					
lo = 11/17	2215	1,120951417			
lo = 05/16	1976				
1,120951417	R\$ 7.232,26	R\$ 8.107,01			
DESONERAÇÃO					
BDI PLENO - 18%					
BDI DESONERADO - 24%					
LOGO: 1.18 / 1.24 = 0,9516129					
ENTÃO: R\$ 7.600,00 X 0,9516129 = R\$ 7.232,26					
OBSERVAÇÕES: ADOTADA A PROPOSTA DE 25/05/2016 ATUALIZADA POR INDICE PARA 11/2017				lo = 11/17	8.107,01

Orçamento:



CNPJ.05.385.581/0001-40

Cliente: Arquiteta Celi Camargo

Nº 0146/16

Produto:

Totem Moderno (conforme descrições passadas pelo cliente)

Valor: R\$ 7.600,00

Totem Bandeira (conforme descrições passadas pelo cliente)

Valor: R\$ 4.900,00

Pagamento: 50% de sinal + 50% na entrega

Entrega: até 15 dias úteis.

Família 05.015 — 11/2017 = 2.255
— 05/2016 = 2014

Rio, 25 de maio de 2016.

PROPOSTA	C0067-16
----------	----------

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2016.

EMOP - Empresa de obras públicas do RJ

a.c. Celi Camargo - Arquiteta

Encaminhamos a proposta comercial com custos para fornecimento de materiais para Comunicação Visual o Colégio Estadual Sulacap.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Material				
	Totem Moderno medindo aproximadamente 120cm de largura, 600cm de altura, dimensão transversal de base elíptica com 30cm será formada por cantoneiras de aço carbono galvanizada e treliçadas em dois estágios: primeiro estágio: inferior - revestido com chapa de aço galvanizado 1,2mm e em emendas de chapa viradas, com espaçamento entre as mesmas, limitado a 2mm, calandrada e pintada na cor prata;				
1.1	segundo estágio: superior - na cor branco neve ou similar, com texto em vinil preto com garantia de 2 anos para adesividade estabilidade de cor, recortado em plotter, com proteção em verniz fosco com alta resistência a raios uv. sobreposta ao primeiro estágio inferior, haverá um módulo de identificação em relevo, med. aprox.124cm de largura, 62,4cm de altura, com a logomarca do estado, em ambas as faces, eletronicamente.	CJ	01	R\$ 19.630,00	R\$ 19.630,00
1.2	Totem bandeira com poste de sustentação em tubo de aço carbono galvanizado, com 600cm de altura, 22cm de diâmetro, proteção anticorrosiva, base composta de flange, 50cm de largura, 50cm de comprimento, 2" de espessura, com letreiro medindo (210x123x35)cm, formato de caixa retangular duas faces em lona tipo back light (translúcida). ambos com acabamento em pintura 3 camadas zarcão epóxi anticorrosivo e pintura com tinta automotiva semi brilho.	CJ	01	R\$ 7.686,00	R\$ 7.686,00
2	Serviço				
2.1	Transporte e instalação	SV	01	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
TOTAL				R\$	29.616,00

PRAZOS

Fabricação: em até 20 dias (úteis), após recebimento do pedido e sinal.

Instalação: em até 05 dias, após liberação da área e concretagem da fundação.

Obs: O prazo de conclusão poderá ser alterado, devido a condições climáticas adversas.

Pagamento: Depósito em Conta - 40% de sinal + saldo de 60% (pagos por medição quinzenal) até 15 dias após emissão da nota fiscal.

CONDIÇÕES

A escavação, ferragem e concretagem da fundação, ocorrerá por conta da contratante.

A Six Brasil, fornecerá chumbador metálico (espera) para ser concretado junto a fundação.

Transporte e instalação: custos inclusos acima.

Impostos: Inclusos (Empresa inscrita no Simples Nacional)

Validade da Proposta: 30 dias.

Aguardamos seu retorno, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente