

ITENS DE SERVIÇO NÃO DISPONÍVEIS NO SINAPI/ SICRO

Endereço: Rodovia RJ-130 - Duas Pedras
Município: Nova Friburgo - RJ
Natureza: Obra de Geotecnia

RELAÇÃO DE ITENS PRÓPRIOS UTILIZADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO CONTEMPLADOS NO SISTEMA DE CUSTO SINAPI				
ITEM PRÓPRIO	CATÁLOGO DE ORIGEM	CÓDIGO DE ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÃO
ADM001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADM001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	Percentual de Administração Local inserido conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário
COM002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	Composição baseada nos itens 04.005.0300-0 e 04.013.0015-0 do Sistema EMOP de Custos Unitários, considerando DMT = 30 km.
COM003	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM003	MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR MESA 2200 X 1100MM, BANCOS E TAMBORETES.	Composição baseada nos itens 00063, 00064 e 00065/ORSE do Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe.
COM011	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM011	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SAIBRO COM 8% DE CIMENTO - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	Composição baseada no item 1513940 do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO
COM015	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM015	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Caderno Técnico do Serviço - Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto - 03/2022
COM016	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM016	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Caderno Técnico do Serviço - Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto - 03/2022
COM017	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM017	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Caderno Técnico do Serviço - Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto - 03/2022
COM018	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM018	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Caderno Técnico do Serviço - Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto - 03/2022
COM021	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM021	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	Caderno Técnico do Serviço - Estaca Raiz - 07/2024
COM022	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM022	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	Caderno Técnico do Serviço - Estaca Raiz - 07/2024
COM024	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM024	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - COM PERFURAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M	Composição baseada no item 2003614 do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO
COM028	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM028	EXECUÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 32 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_07/2016	Composição baseada no item 03.DROP.TIRT.003/0195056 - SINAPI dos Cadernos Técnicos de Composição para Execução de Tirantes - 02/2023 - SINAPI
COM029	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM029	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM030	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM030	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM031	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM031	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRRO / CORTE DE CONCRETO - VPA / VPC 04 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM032	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM032	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM033	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM033	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS - DCD 01 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM034	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM034	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM035	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM035	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM036	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM036	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM037	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM037	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM038	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM038	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM039	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM039	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM040	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM040	CAIXA COLETORES DE SARJETA - CCS 027 - INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE.	Composição Baseada - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª Edição, 2018 - Publicação IPR-736 - DNIT
COM041	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM041	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Composição baseada no item 03.DROP.BCPB.013/01102739 - SINAPI dos Cadernos Técnicos de Composição para Bocas para Bueiro - 06/2022 - SINAPI
COM047	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM047	CONCRETAGEM DE BARREIRA, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	Composição baseada no item 10349 - SINAPI
COM051	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM051	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	Composição baseada no item 05.008.0008-1 do Sistema EMOP de Custos Unitários, utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra), tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;

ITENS DE SERVIÇO NÃO DISPONÍVEIS NO SINAPI/ SICRO

Endereço: Rodovia RJ-130 - Duas Pedras
Município: Nova Friburgo - RJ
Natureza: Obra de Geotecnia

RELAÇÃO DE ITENS PRÓPRIOS UTILIZADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO CONTEMPLADOS NO SISTEMA DE CUSTO SINAPI				
ITEM PRÓPRIO	CATÁLOGO DE ORIGEM	CÓDIGO DE ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÃO
COM052	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM052	ELABORAÇÃO DE LAUDOS CAUTELARES DAS CONSTRUÇÕES NOS ENTORNOS	Composição baseada no item 01.050.0230-0 do Sistema EMOP de Custos Unitários, utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra), tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;
COM057	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM057	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	Composição baseada no item 05.001.0185-0 do Sistema EMOP de Custos Unitários, utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra), tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;
COM058	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM058	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, EM CARRINHOS, INCLUSIVE CARGA E DECARGA	Composição baseada no item 05.001.0189-0 do Sistema EMOP de Custos Unitários, utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra), tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;
COM059	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM059	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO ATÉ 0,20 M	Composição baseada no item 98529 - SINAPI
COM060	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM060	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO ATÉ 0,20 M	Composição baseada no item 98526 - SINAPI
COM061	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM061	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM	Trata-se de composição especial criada, utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra) e EMOP (insumos) com base na Composição EMOP 01.008.0050-A, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;
COM062	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COM062	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM	Trata-se de composição especial criada, utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra) e EMOP (insumos) com base na Composição EMOP 01.009.0050-A, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;
COT001	COTAÇÃO	COT001	MONITORAMENTO DE OBRAS 24HS VIA TIMELAPSE E DRONE	Custo cotado conforme proposta em anexo.
PRO001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PRO001	ELABORAÇÃO DE AS BUILT DE OBRA	Composição baseada no item 01.050.0230-0 do Sistema EMOP de Custos Unitários
TOP001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TOP001	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	Composição apropriada utilizando itens da tabela SINAPI (mão de obra), tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO;
01.003.0001-0	EMOP	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
01.004.0004-0	EMOP	01.004.0004-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
01.005.0001-0	EMOP	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
01.009.0200-0	EMOP	01.009.0200-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
01.016.0070-0	EMOP	01.016.0070-0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
02.006.0050-0	EMOP	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
02.015.0001-0	EMOP	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
02.016.0001-0	EMOP	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
02.016.0006-0	EMOP	02.016.0006-0	ENTRADA DE SERVIÇO AEREA,EM MEDIA TENSÃO(15KV),PARA 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
04.005.0350-1	EMOP	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
04.014.0091-1	EMOP	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;

ITENS DE SERVIÇO NÃO DISPONÍVEIS NO SINAPI/ SICRO

Endereço: Rodovia RJ-130 - Duas Pedras
Município: Nova Friburgo - RJ
Natureza: Obra de Geotecnia

RELAÇÃO DE ITENS PRÓPRIOS UTILIZADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO CONTEMPLADOS NO SISTEMA DE CUSTO SINAPI				
ITEM PRÓPRIO	CATÁLOGO DE ORIGEM	CÓDIGO DE ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÃO
04.018.0015-0	EMOP	04.018.0015-0	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
04.020.0122-0	EMOP	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
04.021.0010-0	EMOP	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
05.005.0012-1	EMOP	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1*,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
05.005.0018-0	EMOP	05.005.0018-0	ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
05.014.0009-0	EMOP	05.014.0009-0	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,75KVA	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
09.010.0002-0	EMOP	09.010.0002-0	CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE (6X25)CM,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
11.004.0061-0	EMOP	11.004.0061-0	REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
11.004.0065-0	EMOP	11.004.0065-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
11.004.0069-1	EMOP	11.004.0069-1	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
11.024.0001-1	EMOP	11.024.0001-1	CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO, SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
14.002.0098-0	EMOP	14.002.0098-0	PORTAO DE FERRO,2 FOLHAS,MEDINDO (4,30X2,73)M,C/QUATRO BARRAS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMOSDE CADA FOLHA,TODAS C/1.1/2"X1.1/2". ENTRE OS MONTANTES EXTREMOS DE CADA FOLHA ONZE BARRAS DE 3/4" EQUIDISTANTES,NO TERCO INFERIOR DE CADA FOLHA BARRAS CHATAS 3/4"X1/2" DOBRADAS NOFORMATO "S",INCL.PINTURA E FECHADURA,FORNECIMENTO E COLOC.	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
15.028.0010-0	EMOP	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
18.021.0035-0	EMOP	18.021.0035-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
18.032.0040-0	EMOP	18.032.0040-0	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (85X40X30)CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCLUSIVE FIXACAO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
20.004.0045-0	EMOP	20.004.0045-0	REMOCAO (CARGA) DE TERRA OU ENTULHO COM RETROESCAVADEIRA COMCACAMBA DE 0,76M3 EM CONDICoes ESPECIAIS,GIRO DE 180°	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
20.104.0001-0	EMOP	20.104.0001-0	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
20.175.0002-1	EMOP	20.175.0002-1	BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,40M NA BASE E 0,77M DE ALTURA,INCLUINDO FERROS DE LIGACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
22.030.0060-0	EMOP	22.030.0060-0	REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
22.030.0065-0	EMOP	22.030.0065-0	REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM	Mantida a composição da tabela EMOP, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;

ITENS DE SERVIÇO NÃO DISPONÍVEIS NO SINAPI/ SICRO

Endereço: Rodovia RJ-130 - Duas Pedras
Município: Nova Friburgo - RJ
Natureza: Obra de Geotecnia

RELAÇÃO DE ITENS PRÓPRIOS UTILIZADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO CONTEMPLADOS NO SISTEMA DE CUSTO SINAPI				
ITEM PRÓPRIO	CATÁLOGO DE ORIGEM	CÓDIGO DE ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÃO
AD 20.10.0050	SCO	AD 20.10.0050	GALPÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPÓSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO	Mantida a composição da tabela SCO-RJ, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
PJ 40.05.0210	SCO	PJ 40.05.0210	TRANSPLANTE DE ARVORES/PALMEIRAS COM DAP ENTRE 5CM A 10CM E ALTURA ENTRE 3,00M A 5,00M, INCLUINDO ARRANCAMENTO, REPLANTIO CONSIDERANDO ABERTURA DE COVA DE (100 X 100 X 80)CM, TERRA ESTRUMADA, ESCORAMENTO COM ESTACA DE MADEIRA E RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE, IRRIGACAO 1 VEZ/DIA DURANTE 30 DIAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ESPECIE, TENTO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO.	Mantida a composição da tabela SCO-RJ, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
PJ 40.05.0215	SCO	PJ 40.05.0215	TRANSPLANTE DE ARVORES/PALMEIRAS COM DAP ENTRE 10CM A 20CM E ALTURA ENTRE 4,00M A 8,00M, INCLUINDO ARRANCAMENTO, REPLANTIO CONSIDERANDO ABERTURA DE COVA DE (140 X 140 X 80)CM, TERRA ESTRUMADA, ESCORAMENTO COM ESTACA DE MADEIRA E RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE, IRRIGACAO 1 VEZ/DIA DURANTE 30 DIAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ESPECIE, TENTO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO.	Mantida a composição da tabela SCO-RJ, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;
TC 10.05.0701	SCO	TC 10.05.0701	SERVICO DE DISPOSICAO FINAL DE MATERIAL INERTE, PROVENIENTE DE ESCAVACAO EM GERAL, EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.	Mantida a composição da tabela SCO-RJ, tendo em vista que não existe item igual ou similar nas tabelas SINAPI e SICRO, bem como não se obteve insumos dessas tabelas;