

PROPOSTA DE PREÇOS

**SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL - SEHIS**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
OBRAS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BEIRA RIO,
MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - RJ**

**EMERGENCIAL N° 01 - ID 157121
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° SEI-490001/000281/2024**

À

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS
Campo de São Cristóvão, nº 138 – 5º andar – São Cristóvão
Rio de Janeiro / RJ

Emergencial nº 01 – ID 157121 – Dispensa de Licitação
Processo nº SEI-490001/000281/2024

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

A DRV ENGENHARIA LTDA, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, nº 700 – bl. 8 sl. 204U – Barra da Tijuca, vem apresentar proposta para **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BEIRA RIO, MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – RJ** constante dos Anexos integrantes deste Edital, como descritos e especificados no Edital em epígrafe.

Para tanto propõe a prestação dos serviços sob o regime de empreitada por preço unitário, pelo valor de R\$ 12.687.330,74 (doze milhões seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

O preço proposto inclui as despesas com encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais, que sejam necessários para o desempenho dos serviços no estágio da arte mais atual, bem como lucro.

Cumpre-nos informa-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em concordância aos referidos documentos, declaramos que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da entrega da mesma

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2024.



DRV ENGENHARIA LTDA
34.551.839/0001-30

1/5



PLANILHA ONERADA ANALÍTICO

EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA BEIRA RIO (CASTELO) - AO LADO

Processo: 0
Endereço: BEIRA RIO
Município: Nilópolis
Natureza: Execução de contenção
Mês base: Jan/2024

BDI: 19%
Prazo da Obra: 6 meses

ITEM	código	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
A								
					TOTAL	R\$	R\$	R\$
					67.240,98	TOTAL	80.016,77	
001	02.020.0020-0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	M2	16,00	R\$ 265,66	R\$ 4.250,56	R\$ 516,04	R\$ 5.036,64
002	01.016.0200-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TIPO BANNER/LOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCADO.	UN	2,00	R\$ 9.677,93	R\$ 19.355,86	R\$ 11.516,74	R\$ 23.033,47
003	01.003.0201-0	TERRENO DE OROGRAFIA IDENTADA, VEGETAÇÃO DENSA E EDIFICAÇÃO LEVE CUBITO PARA ÁREA ATE 500M2 (ESCALA 1:250/500).	M	120,00	R\$ 137,64	R\$ 16.516,80	R\$ 163,79	R\$ 19.654,99
004	01.002.0201-0	SONDAGEM ROTATIVA COM CORÇA DE WDMA EM ALTEAÇÃO DE ROCHA DIAMETRO INCLUSIVE DEBLOQUEAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FLURO.	M	30,00	R\$ 226,44	R\$ 6.793,20	R\$ 269,46	R\$ 8.083,91
005	01.002.0201-0	SONDAGEM ROTATIVA COM CORÇA DE WDMA EM ROCHA SA DIAMETRO INCLUSIVE DEBLOQUEAMENTO DENTRO DO CANTIEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FLURO.	M	9,00	R\$ 360,73	R\$ 2.885,64	R\$ 429,27	R\$ 3.434,15
006	01.005.0202-0	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VISTORIAS, LAUDOS, TÉCNICO ANTI PROJETOS DE INTERVENÇÕES LOCALIZADAS QUANTITATIVAS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECÍFICAS COM ÁREAS DE PROJEÇÃO HORIZONTAL ENTRE 100M2 E 200M2 PARA OS PRIMEIROS 100M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE.	M2	1.000,00	R\$ 17,44	R\$ 17.440,00	R\$ 20,75	R\$ 20.753,60
					TOTAL	R\$	R\$	R\$
					27.048,62	TOTAL	32.187,96	
B								
007	02.006.0201-0	ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO (CAVEL) PRESCRITO MEDIDA APROX 2,30M LARGURA 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VDE ITEM 04.013.0015).	UN/MES	12,00	R\$ 860,00	R\$ 10.320,00	R\$ 1.033,40	R\$ 12.260,80
008	02.006.0202-0	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO (CAVEL) PRESCRITO C/VC MED APROX 2,30M LARG 6,00M COMPR E 2,50M ALT CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VDE ITEM 04.013.0015).	UN/MES	12,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.428,00	R\$ 17.136,00
009	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VDE ITEM 04.013.0015).	UN/KM	60,00	R\$ 36,66	R\$ 2.199,60	R\$ 42,46	R\$ 2.547,55
010	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	2,00	R\$ 93,91	R\$ 187,82	R\$ 117,75	R\$ 223,51
					TOTAL	R\$	R\$	R\$
					10.329.063,94	TOTAL	12.291.686,18	
C								
011	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO TIPO DIESEL 150KVA COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMÁTICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10 HORAS POTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA) EXCLUSIVE OPERADOR	H	2.016,00	R\$ 93,24	R\$ 187.971,84	R\$ 110,96	R\$ 223.666,49
012	19.011.0007-4	GRUPO GERADOR ABERTO TIPO DIESEL 150KVA COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMÁTICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 100L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10 HORAS POTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA) EXCLUSIVE OPERADOR	H	864,00	R\$ 5,28	R\$ 4.561,92	R\$ 6,28	R\$ 5.428,68
013	01.005.0201-0	ROCADO EM VEGETAÇÃO ESPERSSA COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESÍDUOS	M2	3,90	R\$ 1,19	R\$ 4,64	R\$ 1,42	R\$ 5,52

2/5



042	06.004.0007-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 CONFORME ABNT NBR 6890 PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS COM DIAMETRO DE 400MM ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO. CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PRELIMINARMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT.	M	36,00	R\$	241,26	R\$	8.685,36	R\$	287,10	R\$	10.335,56
043	06.015.00010-0	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (120X20X40CM) PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M. P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. C/IM. AREIA TRACO 1:4 SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES. TAMPA DE CONCR. ARMADO DE GRAUS FERRO FUNDIDO INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS.	UN	2,00	R\$	2.775,47	R\$	5.556,94	R\$	3.306,38	R\$	6.612,78
044	20.026.0007-0	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO FUNDO LÍBRO MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M. DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINAÇÃO DO TERRENO MEDIDA DO SEU COMPRIMENTO REAL DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACÃO.	M	36,00	R\$	469,80	R\$	16.912,80	R\$	559,05	R\$	20.128,23
F		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			TOTAL	R\$	R\$	186.961,36	TOTAL	R\$	R\$	233.182,12
045	01.050.0715-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	6,00	R\$	32.655,08	R\$	195.951,36	R\$	38.863,69	R\$	233.182,12

Somatório Final R\$ 10.661.622,38

R\$ 12.687.330,74

4/5



