

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Queimados	Mês Base	01/2026
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	BDI S/ DES.	21,31%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	Prazo	420 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
		SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%	SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 853.571,19	R\$ 1.035.467,16	1,60%	R\$ 807.090,41	R\$ 1.008.862,98	1,52%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 311.060,09	R\$ 377.346,94	0,58%	R\$ 304.250,18	R\$ 380.312,69	0,57%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.865.454,03	R\$ 3.476.082,23	5,38%	R\$ 2.767.902,09	R\$ 3.459.877,57	5,23%
4	TRANSPORTE	R\$ 5.430.999,36	R\$ 6.588.345,30	10,20%	R\$ 5.367.322,88	R\$ 6.709.153,58	10,14%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.942.858,81	R\$ 3.521.814,00	5,45%	R\$ 2.839.185,77	R\$ 3.498.594,32	5,29%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 13.926.961,00	R\$ 16.894.796,31	26,15%	R\$ 13.739.071,50	R\$ 17.173.839,32	25,95%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 6.231.406,15	R\$ 7.462.054,44	11,55%	R\$ 6.199.678,85	R\$ 7.647.851,59	11,56%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 7.005.610,46	R\$ 8.498.506,02	13,15%	R\$ 7.358.374,98	R\$ 9.197.968,71	13,90%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 1.208.243,60	R\$ 1.465.720,29	2,27%	R\$ 1.156.429,96	R\$ 1.445.537,45	2,18%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 10.924.687,12	R\$ 12.191.628,57	18,87%	R\$ 10.898.660,22	R\$ 12.513.312,62	18,91%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.594.155,76	R\$ 1.933.870,35	2,99%	R\$ 1.499.558,41	R\$ 1.874.448,01	2,83%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 954.542,40	R\$ 1.157.955,38	1,79%	R\$ 1.016.515,36	R\$ 1.270.644,20	1,92%
TOTAL		R\$ 54.249.549,97	R\$ 64.603.586,99	100,00%	R\$ 53.954.040,61	R\$ 66.180.403,04	100,00%

PLANILHA COM MENOR VALOR		R\$ 64.603.586,99	R\$ 66.180.403,04
		Sem Desoneração	Com Desoneração
VALOR TOTAL S/ BDI:		R\$ 54.249.549,97	R\$ 53.954.040,61
BDI:	21,31%	R\$ 9.324.804,67	25,00% R\$ 10.865.593,45
BDI DIFERENCIADO:	9,81%	R\$ 1.029.232,35	12,97% R\$ 1.360.768,98
VALOR TOTAL C/ BDI:		R\$ 64.603.586,99	R\$ 66.180.403,04
EXTENSÃO DE VIA		17,66 km	
VALOR POR KM:		R\$ 3.657.528,45	
PRAZO DA OBRA:	420 DIAS		

Responsável Técnico

Nome: Marcio Ribeiro de Souza
 Título: Engenheiro Civil
 CREA / CAU: 2017106594
 ART / RRT: 2020220030176

Atesto do Comitê Gestor do PGPC | SECID

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
1		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				R\$ 807.090,41		R\$ 1.008.862,98
1.1	01.017.0010-A	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDOCOM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOESEDE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA	KM	17,66	R\$ 14.469,51	R\$ 255.577,57	25,00%	R\$ 319.471,96
1.2	01.001.0075-B	PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"	M	45,00	R\$ 15,34	R\$ 690,30	25,00%	R\$ 862,87
1.3	01.001.0060-A	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	45,00	R\$ 603,54	R\$ 27.159,30	25,00%	R\$ 33.949,12
1.4	01.001.0004-A	ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIIMENTACAO (PENEIRAMENTO)	UN	45,00	R\$ 225,46	R\$ 10.145,70	25,00%	R\$ 12.682,12
1.5	01.001.0002-A	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	45,00	R\$ 199,93	R\$ 8.996,85	25,00%	R\$ 11.246,06
1.6	01.001.0001-A	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	45,00	R\$ 199,93	R\$ 8.996,85	25,00%	R\$ 11.246,06
1.7	01.001.0011-A	COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	45,00	R\$ 436,26	R\$ 19.631,70	25,00%	R\$ 24.539,62
1.8	01.001.0020-A	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	45,00	R\$ 3.192,33	R\$ 143.654,85	25,00%	R\$ 179.568,56
1.9	01.050.0201-F	REVISÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO	MÊS	6,00	R\$ 15.889,74	R\$ 95.338,44	25,00%	R\$ 119.173,05
1.10	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	UN	115,00	R\$ 2.059,99	R\$ 236.898,85	25,00%	R\$ 296.123,56
2		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 304.250,18		R\$ 380.312,69
2.1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	24,00	R\$ 540,07	R\$ 12.961,68	25,00%	R\$ 16.202,10
2.2	02.006.0035-A	ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO	UNXMES	28,00	R\$ 1.837,00	R\$ 51.436,00	25,00%	R\$ 64.295,00
2.3	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	56,00	R\$ 1.350,00	R\$ 75.600,00	25,00%	R\$ 94.500,00

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
2.4	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMS	28,00	R\$ 885,10	R\$ 24.782,80	25,00%	R\$ 30.978,50
2.5	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	R\$ 4.937,62	R\$ 4.937,62	25,00%	R\$ 6.172,02
2.6	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 2.608,11	R\$ 2.608,11	25,00%	R\$ 3.260,13
2.7	02.016.0004-A	ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO (15KV), PARA 45KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	UN	1,00	R\$ 19.264,44	R\$ 19.264,44	25,00%	R\$ 24.080,55
2.8	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	242,00	R\$ 41,07	R\$ 9.938,94	25,00%	R\$ 12.423,67
2.9	02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3°, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM, FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº2007/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	96,00	R\$ 468,43	R\$ 44.969,28	25,00%	R\$ 56.211,60
2.10	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	60,00	R\$ 357,03	R\$ 21.421,80	25,00%	R\$ 26.777,25
2.11	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	71,00	R\$ 106,37	R\$ 7.552,27	25,00%	R\$ 9.440,33
2.12	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	477,71	R\$ 57,68	R\$ 27.554,31	25,00%	R\$ 34.442,88
2.13	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	477,71	R\$ 2,56	R\$ 1.222,93	25,00%	R\$ 1.528,66
3		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 2.767.902,09		R\$ 3.459.877,57

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
3.1	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	38.095,70	R\$ 0,87	R\$ 33.143,26	25,00%	R\$ 41.429,07
3.2	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	2.225,60	R\$ 4,09	R\$ 9.102,70	25,00%	R\$ 11.378,37
3.3	03.025.0010-A	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, COM TRATOR DE LAMINA COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE A 50,00M	M3	41.597,72	R\$ 11,17	R\$ 464.646,55	25,00%	R\$ 580.808,18
3.4	03.020.0060-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	34.460,64	R\$ 25,14	R\$ 866.340,48	25,00%	R\$ 1.082.925,60
3.5	03.020.0065-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	9.891,97	R\$ 28,90	R\$ 285.877,93	25,00%	R\$ 357.347,41
3.6	03.020.0070-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1.207,61	R\$ 39,80	R\$ 48.062,87	25,00%	R\$ 60.078,58
3.7	03.020.0080-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3,25	R\$ 9,56	R\$ 31,07	25,00%	R\$ 38,83
3.8	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	21.172,53	R\$ 27,05	R\$ 572.716,93	25,00%	R\$ 715.896,16
3.9	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATÉ UMA ALTURA MÁXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	5.298,95	R\$ 92,09	R\$ 487.980,30	25,00%	R\$ 609.975,37
4	TRANSPORTE					R\$ 5.367.322,88		R\$ 6.709.153,58
4.1	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00	R\$ 93,47	R\$ 747,76	25,00%	R\$ 934,70
4.2	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXKM	350,20	R\$ 35,31	R\$ 12.365,56	25,00%	R\$ 15.456,95

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
4.3	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	113.267,33	R\$ 1,37	R\$ 155.176,24	25,00%	R\$ 193.970,30
4.4	04.012.0076-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	113.267,33	R\$ 3,67	R\$ 415.691,10	25,00%	R\$ 519.613,87
4.5	04.005.0160-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T	T X KM	5.664.989,55	R\$ 0,64	R\$ 3.625.593,30	25,00%	R\$ 4.531.991,62
4.6	TC09.05.0702	Serviço de disposição final de resíduos de construção civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. (Desonerado)	t	113.267,33	10,00	R\$ 1.132.673,30	25,00%	R\$ 1.415.841,62
4.7	04.005.0170-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA, COM CAPACIDADE UTIL DE 30T	T X KM	52.240,88	R\$ 0,48	R\$ 25.075,62	25,00%	R\$ 31.344,52
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.839.185,77		R\$ 3.498.594,32
5.1	05.002.0001-A	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	1.271,74	R\$ 199,72	R\$ 253.991,91	25,00%	R\$ 317.489,88
5.2	05.001.0142-A	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M	10.597,90	R\$ 22,51	R\$ 238.558,72	25,00%	R\$ 298.198,40
5.3	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	11.614,26	R\$ 30,81	R\$ 357.835,19	25,00%	R\$ 447.293,98
5.4	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	16.144,80	R\$ 41,07	R\$ 663.066,93	25,00%	R\$ 828.833,66
5.5	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	1.526,71	R\$ 24,58	R\$ 37.526,53	25,00%	R\$ 46.908,16
5.6	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	8.022,24	R\$ 34,84	R\$ 279.494,98	25,00%	R\$ 349.368,72
5.7	05.077.0001-A	ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL, EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"x6". REUTILIZADOS EM 5 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLOCACAO E RETIRADA	M2	750,00	R\$ 336,55	R\$ 252.413,17	25,00%	R\$ 315.516,46
5.8	05.010.0001-A	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA, DIAMETRO DESUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M	M3	13.669,04	R\$ 0,90	R\$ 12.302,13	25,00%	R\$ 15.377,66

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
5.9	ST69.05.0100	Placa de sinalização de alumínio com fundo pintado, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644, inclusive elementos de fixação, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)	m2	115,86	1215,00	R\$ 140.769,90	12,97%	R\$ 159.027,75
5.10	ST69.15.0050	Instalação e retirada de placas em postes simples, CET-RIO ou postes RIOLUZ.(desonerado)	un	455,00	49,46	R\$ 22.504,30	25,00%	R\$ 28.130,37
5.11	ST64.05.0400	Poste tipo G7, de 2" de diâmetro, altura de 3500mm, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)	un	378,00	365,56	R\$ 138.181,68	12,97%	R\$ 156.103,84
5.12	ST64.15.0050	Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso.(desonerado)	un	378,00	85,08	R\$ 32.160,24	25,00%	R\$ 40.200,30
5.13	05.020.0010-A	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS, EM VIAS RODOVIARIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 15405 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	1.766,31	R\$ 53,74	R\$ 94.921,49	25,00%	R\$ 118.651,86
5.14	05.020.0025-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	3.098,94	R\$ 51,01	R\$ 158.076,92	25,00%	R\$ 197.596,15
5.15	ST59.05.0550	Bloco semafórico repetidor com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro à led, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)	un	43,00	3100,00	R\$ 133.300,00	12,97%	R\$ 150.589,01
5.16	ST59.20.0050	Instalação e teste de funcionamento de blocos semafóricos.(desonerado)	un	43,00	258,24	R\$ 11.104,32	25,00%	R\$ 13.880,40
5.17	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	88,00	R\$ 72,47	R\$ 6.377,36	25,00%	R\$ 7.971,70
5.18	09.003.0065-A	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPURUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA. FORNECIMENTO	UN	88,00	R\$ 75,00	R\$ 6.600,00	12,97%	R\$ 7.456,02

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS					R\$ 13.739.071,50		R\$ 17.173.839,32	
6.1	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENT.	M	8.811,91	R\$ 262,59	R\$ 2.313.919,44	25,00%	R\$ 2.892.399,30
6.2	06.004.0066-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENT.	M	1.590,30	R\$ 397,39	R\$ 631.969,31	25,00%	R\$ 789.961,63

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.3	06.004.0070-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	2.846,80	R\$ 796,87	R\$ 2.268.529,51	25,00%	R\$ 2.835.661,88
6.4	06.004.0074-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	1.165,40	R\$ 1.256,24	R\$ 1.464.022,09	25,00%	R\$ 1.830.027,61
6.5	06.004.0078-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	856,60	R\$ 1.829,05	R\$ 1.566.764,23	25,00%	R\$ 1.958.455,28
6.6	06.004.0080-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	512,80	R\$ 2.711,02	R\$ 1.390.211,05	25,00%	R\$ 1.737.763,81
6.7	06.004.0084-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	119,10	R\$ 5.415,19	R\$ 644.949,12	25,00%	R\$ 806.186,40
6.8	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	2.854,79	R\$ 212,03	R\$ 605.301,12	25,00%	R\$ 756.626,40
6.9	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	260,00	R\$ 2.893,77	R\$ 752.380,20	25,00%	R\$ 940.475,25

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.10	06.015.0011-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA.TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS	UN	86,00	R\$ 3.036,24	R\$ 261.116,64	25,00%	R\$ 326.395,80
6.11	06.015.0013-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	38,00	R\$ 3.816,40	R\$ 145.023,20	25,00%	R\$ 181.279,00
6.12	06.015.0015-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	28,00	R\$ 4.707,08	R\$ 131.798,24	25,00%	R\$ 164.747,80
6.13	06.015.0016-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	14,00	R\$ 6.122,43	R\$ 85.714,02	25,00%	R\$ 107.142,52
6.14	DR19.10.0072	Poço de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,50x2,50x2,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais de 2,00m de diâmetro, exclusive a escavação e reaterro.(desonerado)	un	3,00	8744,75	R\$ 26.234,25	25,00%	R\$ 32.792,81
6.15	06.016.0007-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	467,00	R\$ 601,26	R\$ 280.788,42	25,00%	R\$ 350.985,52
6.16	06.017.0080-A	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	M	127,91	R\$ 714,80	R\$ 91.430,06	25,00%	R\$ 114.287,57

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.17	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	874,00	R\$ 1.127,88	R\$ 985.767,12	25,00%	R\$ 1.232.208,90
6.18	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	6,67	R\$ 1.896,10	R\$ 12.650,77	25,00%	R\$ 15.813,46
6.19	06.085.0045-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	310,50	R\$ 259,27	R\$ 80.502,71	25,00%	R\$ 100.628,38
8	BASES E PAVIMENTOS					R\$ 6.199.678,85		R\$ 7.647.851,59
8.1	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	18.862,43	R\$ 200,54	R\$ 3.782.671,61	25,00%	R\$ 4.728.339,51
8.2	20.009.0001-B	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	93.190,13	R\$ 0,59	R\$ 54.982,17	25,00%	R\$ 68.727,71
8.3	20.108.0012-A	ASFALTO DILUIDO,TIPO CM-30,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	121,15	R\$ 6.981,40	R\$ 845.776,84	12,97%	R\$ 955.474,09
8.4	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	104.612,76	R\$ 1,78	R\$ 186.210,71	25,00%	R\$ 232.763,38
8.5	08.040.0015-A	MEIO-FIO E SARJETA(LINHA D'AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3.COM FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	35.326,36	R\$ 37,65	R\$ 1.330.037,52	25,00%	R\$ 1.662.546,90
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					R\$ 7.358.374,98		R\$ 9.197.968,71
13.1	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	52.989,54	R\$ 20,46	R\$ 1.084.166,04	25,00%	R\$ 1.355.207,55
13.2	RV14.25.0106	Piso de concreto armado, 8cm de espessura, com resistência característica a compressão de 25Mpa, formando quadrados de até (1,50x1,50)m de junta serrada, inclusive tela telcon Q92, exclusive preparo de terreno. (Desonerado)	m2	52.989,54	91,28	R\$ 4.836.885,48	25,00%	R\$ 6.046.106,85
13.3	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	2.815,22	R\$ 159,75	R\$ 449.731,39	25,00%	R\$ 562.164,23
13.4	13.333.0010-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	6.182,11	R\$ 159,75	R\$ 987.592,07	25,00%	R\$ 1.234.490,08
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					R\$ 1.156.429,96		R\$ 1.445.537,45

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
15.1	15.075.0010-A	LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO, COM 0,10M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAODE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M	UN	556,00	R\$ 1.431,17	R\$ 795.730,52	25,00%	R\$ 994.663,15
15.2	15.069.0001-A	INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"	UN	556,00	R\$ 323,73	R\$ 179.993,88	25,00%	R\$ 224.992,35
15.3	15.069.0010-A	INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"	UN	556,00	R\$ 325,01	R\$ 180.705,56	25,00%	R\$ 225.881,95
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS					R\$ 10.898.660,22		R\$ 12.513.312,62
20.1	20.008.0001-A	BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	16.997,59	R\$ 16,47	R\$ 279.950,35	25,00%	R\$ 349.937,93
20.2	20.097.0010-A	BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	24.363,21	R\$ 142,10	R\$ 3.462.012,14	12,97%	R\$ 3.911.035,11
20.3	20.009.0027-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMEN TO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	4.533,74	R\$ 242,46	R\$ 1.099.251,62	25,00%	R\$ 1.374.064,52
20.4	20.009.0002-B	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	12.576,23	R\$ 0,39	R\$ 4.904,72	25,00%	R\$ 6.130,90
20.5	20.108.0005-A	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA, TIPO RR-1C,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	6,92	R\$ 3.356,40	R\$ 23.215,97	12,97%	R\$ 26.227,08
20.6	20.108.0017-A	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	636,10	R\$ 4.130,70	R\$ 2.627.542,88	12,97%	R\$ 2.968.335,19
20.7	20.093.0001-A	CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	KG	294.693,37	R\$ 0,61	R\$ 179.762,95	12,97%	R\$ 203.078,20
20.8	20.116.0008-A	PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	1.828,35	R\$ 113,60	R\$ 207.700,52	12,97%	R\$ 234.639,27
20.9	20.116.0007-A	PEDRA BRITADA Nº1,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	2.553,89	R\$ 104,40	R\$ 266.625,73	12,97%	R\$ 301.207,08
20.10	20.116.0020-A	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	2.742,76	R\$ 101,40	R\$ 278.115,63	12,97%	R\$ 314.187,22
20.11	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	22.400,18	R\$ 1,53	R\$ 34.272,27	25,00%	R\$ 42.840,33

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Com Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,00%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	12,97%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
20.12	20.009.0012-A	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE GRANULOMETRIA ABERTA, TIPO "BINDER", DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ, COMPREENDENDO: PREPARO, ESPALHAMENTO COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	503,05	R\$ 328,39	R\$ 165.196,33	25,00%	R\$ 206.495,41
20.13	08.017.0006-A	REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE, DE 35MPA, DE ACORDO EM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO" DO DER-RJ, OCUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS, BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA, E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO	M3	139,35	R\$ 541,73	R\$ 75.490,07	25,00%	R\$ 94.362,58
20.14	20.067.0080-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	2,00	R\$ 4.979,46	R\$ 9.958,92	25,00%	R\$ 12.448,65
20.15	20.067.0072-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 1.031,74	R\$ 1.031,74	25,00%	R\$ 1.289,67
20.16	20.067.0074-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 1.566,96	R\$ 1.566,96	25,00%	R\$ 1.958,70
20.17	20.097.0005-A	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADA RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO	M3	15.304,12	R\$ 142,58	R\$ 2.182.061,42	12,97%	R\$ 2.465.074,78
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 1.499.558,41		R\$ 1.874.448,01
22.1	01.090.0000-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 14.995,58	R\$ 1.499.558,41	25,00%	R\$ 1.874.448,01
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.016.515,36		R\$ 1.270.644,20
23.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 10.165,15	R\$ 1.016.515,36	25,00%	R\$ 1.270.644,20
TOTAIS						TOTAL S/BDI		TOTAL C/BDI
						R\$ 53.954.040,61		R\$ 66.180.403,04

Responsável Técnico

Nome: Marcio Ribeiro de Souza
 Título: Engenheiro Civil
 CREA / CAU: 2017106594
 ART / RRT: 2020220030176

Atesto do Comitê Gestor do PGPC | SECID

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
1		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				R\$ 853.571,19		R\$ 1.035.467,16
1.1	01.017.0010-0	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDOCOM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOESE DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA	KM	17,66	R\$ 15.203,12	R\$ 268.535,46	21,31%	R\$ 325.760,36
1.2	01.001.0075-1	PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"	M	45,00	R\$ 16,45	R\$ 740,25	21,31%	R\$ 897,99
1.3	01.001.0060-0	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	45,00	R\$ 630,40	R\$ 28.368,00	21,31%	R\$ 34.413,22
1.4	01.001.0004-0	ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)	UN	45,00	R\$ 235,50	R\$ 10.597,50	21,31%	R\$ 12.855,82
1.5	01.001.0002-0	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	45,00	R\$ 208,83	R\$ 9.397,35	21,31%	R\$ 11.399,92
1.6	01.001.0001-0	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	45,00	R\$ 208,83	R\$ 9.397,35	21,31%	R\$ 11.399,92
1.7	01.001.0011-0	COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	45,00	R\$ 455,68	R\$ 20.505,60	21,31%	R\$ 24.875,34
1.8	01.001.0020-0	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	45,00	R\$ 3.334,43	R\$ 150.049,35	21,31%	R\$ 182.024,86
1.9	01.050.0201-5	REVISÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO	MÊS	6,00	R\$ 17.025,58	R\$ 102.153,48	21,31%	R\$ 123.922,38
1.10	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	UN	115,00	R\$ 2.207,19	R\$ 253.826,85	21,31%	R\$ 307.917,35
2		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 311.060,09		R\$ 377.346,94
2.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	24,00	R\$ 557,45	R\$ 13.378,80	21,31%	R\$ 16.229,82
2.2	02.006.0035-0	ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO	UNXMES	28,00	R\$ 1.837,00	R\$ 51.436,00	21,31%	R\$ 62.397,01
2.3	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	56,00	R\$ 1.350,00	R\$ 75.600,00	21,31%	R\$ 91.710,36

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
2.4	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	28,00	R\$ 885,10	R\$ 24.782,80	21,31%	R\$ 30.064,01
2.5	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	R\$ 5.024,90	R\$ 5.024,90	21,31%	R\$ 6.095,70
2.6	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW.20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 2.692,16	R\$ 2.692,16	21,31%	R\$ 3.265,85
2.7	02.016.0004-0	ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO (15KV), PARA 45KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	UN	1,00	R\$ 19.624,22	R\$ 19.624,22	21,31%	R\$ 23.806,14
2.8	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	242,00	R\$ 42,21	R\$ 10.214,82	21,31%	R\$ 12.391,59
2.9	02.004.0004-0	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3º, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM, FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº2007/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	96,00	R\$ 493,49	R\$ 47.375,04	21,31%	R\$ 57.470,66
2.10	02.010.0001-0	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	60,00	R\$ 376,82	R\$ 22.609,20	21,31%	R\$ 27.427,22
2.11	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	71,00	R\$ 111,29	R\$ 7.901,59	21,31%	R\$ 9.585,41
2.12	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	477,71	R\$ 61,11	R\$ 29.192,85	21,31%	R\$ 35.413,84
2.13	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	477,71	R\$ 2,57	R\$ 1.227,71	21,31%	R\$ 1.489,33
3		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 2.865.454,03		R\$ 3.476.082,23

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
3.1	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	38.095,70	R\$ 0,87	R\$ 33.143,26	21,31%	R\$ 40.206,08
3.2	02.020.0005-0	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	2.225,60	R\$ 4,29	R\$ 9.547,82	21,31%	R\$ 11.582,46
3.3	03.025.0010-0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, COM TRATOR DE LAMINA COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE A 50,00M	M3	41.597,72	R\$ 11,23	R\$ 467.142,41	21,31%	R\$ 566.690,45
3.4	03.020.0060-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	34.460,64	R\$ 25,55	R\$ 880.469,35	21,31%	R\$ 1.068.097,36
3.5	03.020.0065-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	9.891,97	R\$ 29,38	R\$ 290.626,07	21,31%	R\$ 352.558,48
3.6	03.020.0070-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1.207,61	R\$ 40,46	R\$ 48.859,90	21,31%	R\$ 59.271,94
3.7	03.020.0080-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	3,25	R\$ 9,72	R\$ 31,59	21,31%	R\$ 38,32
3.8	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	21.172,53	R\$ 28,93	R\$ 612.521,29	21,31%	R\$ 743.049,57
3.9	03.009.0004-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATÉ UMA ALTURA MÁXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	5.298,95	R\$ 98,72	R\$ 523.112,34	21,31%	R\$ 634.587,57
4	TRANSPORTE					R\$ 5.430.999,36		R\$ 6.588.345,30
4.1	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00	R\$ 96,90	R\$ 775,20	21,31%	R\$ 940,39
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXKM	350,20	R\$ 35,89	R\$ 12.568,67	21,31%	R\$ 15.247,05

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
4.3	04.010.0047-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	113.267,33	R\$ 1,39	R\$ 157.441,58	21,31%	R\$ 190.992,38
4.4	04.012.0076-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDEDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	113.267,33	R\$ 3,71	R\$ 420.221,79	21,31%	R\$ 509.771,05
4.5	04.005.0160-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	5.664.989,55	R\$ 0,65	R\$ 3.682.243,20	21,31%	R\$ 4.466.929,22
4.6	TC10.05.0702	Serviço de disposição final de resíduos de construção civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	113.267,33	10,00	R\$ 1.132.673,30	21,31%	R\$ 1.374.045,98
4.7	04.005.0170-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T	T X KM	52.240,88	R\$ 0,48	R\$ 25.075,62	21,31%	R\$ 30.419,23

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.942.858,81	R\$ 3.521.814,00	
5.1	05.002.0001-0	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	M3	1.271,74	R\$ 207,86	R\$ 264.343,87	21,31%	R\$ 320.675,54
5.2	05.001.0142-0	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	M	10.597,90	R\$ 24,13	R\$ 255.727,32	21,31%	R\$ 310.222,81
5.3	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	11.614,26	R\$ 32,12	R\$ 373.049,87	21,31%	R\$ 452.546,79
5.4	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	16.144,80	R\$ 42,94	R\$ 693.257,71	21,31%	R\$ 840.990,92
5.5	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	1.526,71	R\$ 25,59	R\$ 39.068,50	21,31%	R\$ 47.393,99
5.6	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	8.022,24	R\$ 36,40	R\$ 292.009,68	21,31%	R\$ 354.236,94
5.7	05.077.0001-0	ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3º E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA	M2	750,00	R\$ 347,79	R\$ 260.843,19	21,31%	R\$ 316.428,87
5.8	05.010.0001-0	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA,DIAMETRO DESUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M	M3	13.669,04	R\$ 0,93	R\$ 12.712,20	21,31%	R\$ 15.421,16

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
5.9	ST70.05.0100	Placa de sinalização de alumínio com fundo pintado, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644, inclusive elementos de fixação, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.	m2	115,86	1215,00	R\$ 140.769,90	9,81%	R\$ 154.579,42
5.10	ST70.15.0050	Instalação e retirada de placas em postes simples, CET-RIO ou postes RIOLUZ.	un	455,00	51,70	R\$ 23.523,50	21,31%	R\$ 28.536,35
5.11	ST65.05.0400	Poste tipo G7, de 2" de diâmetro, altura de 3500mm, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.	un	378,00	365,56	R\$ 138.181,68	9,81%	R\$ 151.737,30
5.12	ST65.15.0050	Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso.	un	378,00	91,44	R\$ 34.564,32	21,31%	R\$ 41.929,97
5.13	05.020.0010-0	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS, EM VIAS RODOVIARIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 15405 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	1.766,31	R\$ 54,40	R\$ 96.087,26	21,31%	R\$ 116.563,45
5.14	05.020.0025-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	3.098,94	R\$ 51,84	R\$ 160.649,04	21,31%	R\$ 194.883,35
5.15	ST60.05.0550	Bloco semafórico repetidor com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro à led, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento.	un	43,00	3100,00	R\$ 133.300,00	9,81%	R\$ 146.376,73
5.16	ST60.20.0050	Instalação e teste de funcionamento de blocos semafóricos.	un	43,00	269,19	R\$ 11.575,17	21,31%	R\$ 14.041,83
5.17	09.002.0001-0	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	88,00	R\$ 74,95	R\$ 6.595,60	21,31%	R\$ 8.001,12
5.18	09.003.0065-0	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPURUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA. FORNECIMENTO	UN	88,00	R\$ 75,00	R\$ 6.600,00	9,81%	R\$ 7.247,46
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS					R\$ 13.926.961,00		R\$ 16.894.796,31
6.1	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERROE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENT.	M	8.811,91	R\$ 267,25	R\$ 2.354.982,94	21,31%	R\$ 2.856.829,80
6.2	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERROE SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENT.	M	1.590,30	R\$ 404,27	R\$ 642.910,58	21,31%	R\$ 779.914,82

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.3	06.004.0070-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	2.846,80	R\$ 805,90	R\$ 2.294.236,12	21,31%	R\$ 2.783.137,83
6.4	06.004.0074-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	1.165,40	R\$ 1.269,53	R\$ 1.479.510,26	21,31%	R\$ 1.794.793,89
6.5	06.004.0078-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	856,60	R\$ 1.846,10	R\$ 1.581.369,26	21,31%	R\$ 1.918.359,04
6.6	06.004.0080-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	512,80	R\$ 2.732,60	R\$ 1.401.277,28	21,31%	R\$ 1.699.889,46
6.7	06.004.0084-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	119,10	R\$ 5.444,26	R\$ 648.411,36	21,31%	R\$ 786.587,82
6.8	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	2.854,79	R\$ 214,97	R\$ 613.694,20	21,31%	R\$ 744.472,43
6.9	06.015.0010-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	260,00	R\$ 2.964,73	R\$ 770.829,80	21,31%	R\$ 935.093,63

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.10	06.015.0011-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS	UN	86,00	R\$ 3.109,75	R\$ 267.438,50	21,31%	R\$ 324.429,64
6.11	06.015.0013-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	38,00	R\$ 3.908,57	R\$ 148.525,66	21,31%	R\$ 180.176,47
6.12	06.015.0015-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	28,00	R\$ 4.827,97	R\$ 135.183,16	21,31%	R\$ 163.990,69
6.13	06.015.0016-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	14,00	R\$ 6.280,67	R\$ 87.929,38	21,31%	R\$ 106.667,13
6.14	DR20.10.0072	Poço de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,50x2,50x2,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais de 2,00m de diâmetro, exclusive a escavação e reaterro.	un	3,00	9057,36	R\$ 27.172,08	21,31%	R\$ 32.962,45
6.15	06.016.0007-0	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	467,00	R\$ 608,29	R\$ 284.071,43	21,31%	R\$ 344.607,05
6.16	06.017.0080-0	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	M	127,91	R\$ 721,08	R\$ 92.233,34	21,31%	R\$ 111.888,26

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
6.17	06.015.0030-0	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	874,00	R\$ 1.146,34	R\$ 1.001.901,16	21,31%	R\$ 1.215.406,29
6.18	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	6,67	R\$ 1.941,39	R\$ 12.952,95	21,31%	R\$ 15.713,22
6.19	06.085.0045-0	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	310,50	R\$ 265,16	R\$ 82.331,54	21,31%	R\$ 99.876,39
8	BASES E PAVIMENTOS					R\$ 6.231.406,15		R\$ 7.462.054,44
8.1	08.001.0005-0	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	18.862,43	R\$ 200,92	R\$ 3.789.839,34	21,31%	R\$ 4.597.454,10
8.2	20.009.0001-1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	93.190,13	R\$ 0,60	R\$ 55.914,07	21,31%	R\$ 67.829,35
8.3	20.108.0012-0	ASFALTO DILUIDO,TIPO CM-30,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	121,15	R\$ 6.981,40	R\$ 845.776,84	9,81%	R\$ 928.747,54
8.4	08.021.0001-0	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	104.612,76	R\$ 1,81	R\$ 189.349,09	21,31%	R\$ 229.699,38
8.5	08.040.0015-0	MEIO-FIO E SARJETA(LINHA D'AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3.COM FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	35.326,36	R\$ 38,23	R\$ 1.350.526,81	21,31%	R\$ 1.638.324,07
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					R\$ 7.005.610,46		R\$ 8.498.506,02
13.1	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	52.989,54	R\$ 21,93	R\$ 1.162.060,67	21,31%	R\$ 1.409.695,79
13.2	RV15.25.0105	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistência característica a compressão de 25Mpa, formando quadrados de até (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.	m2	52.989,54	82,37	R\$ 4.364.748,65	21,31%	R\$ 5.294.876,58
13.3	13.333.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	2.815,22	R\$ 164,36	R\$ 462.709,55	21,31%	R\$ 561.312,95
13.4	13.333.0010-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHOHIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	6.182,11	R\$ 164,36	R\$ 1.016.091,59	21,31%	R\$ 1.232.620,70
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					R\$ 1.208.243,60		R\$ 1.465.720,29

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
15.1	15.075.0010-0	LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,10M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAODE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M	UN	556,00	R\$ 1.485,50	R\$ 825.938,00	21,31%	R\$ 1.001.945,38
15.2	15.069.0001-0	INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"	UN	556,00	R\$ 343,11	R\$ 190.769,16	21,31%	R\$ 231.422,06
15.3	15.069.0010-0	INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"	UN	556,00	R\$ 344,49	R\$ 191.536,44	21,31%	R\$ 232.352,85
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS					R\$ 10.924.687,12		R\$ 12.191.628,57
20.1	20.008.0001-0	BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	16.997,59	R\$ 16,84	R\$ 286.239,46	21,31%	R\$ 347.237,08
20.2	20.097.0010-0	BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	24.363,21	R\$ 142,10	R\$ 3.462.012,14	9,81%	R\$ 3.801.635,53
20.3	20.009.0027-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMEN TO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	4.533,74	R\$ 246,03	R\$ 1.115.437,08	21,31%	R\$ 1.353.136,72
20.4	20.009.0002-1	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	12.576,23	R\$ 0,40	R\$ 5.030,49	21,31%	R\$ 6.102,48
20.5	20.108.0005-0	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RR-1C,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	6,92	R\$ 3.356,40	R\$ 23.215,97	9,81%	R\$ 25.493,45
20.6	20.108.0017-0	MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	636,10	R\$ 4.130,70	R\$ 2.627.542,88	9,81%	R\$ 2.885.304,83
20.7	20.093.0001-0	CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	KG	294.693,37	R\$ 0,61	R\$ 179.762,95	9,81%	R\$ 197.397,69
20.8	20.116.0008-0	PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	1.828,35	R\$ 113,60	R\$ 207.700,52	9,81%	R\$ 228.075,94
20.9	20.116.0007-0	PEDRA BRITADA Nº1,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	2.553,89	R\$ 104,40	R\$ 266.625,73	9,81%	R\$ 292.781,71
20.10	20.116.0020-0	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	2.742,76	R\$ 101,40	R\$ 278.115,63	9,81%	R\$ 305.398,77
20.11	04.018.0015-0	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	22.400,18	R\$ 1,55	R\$ 34.720,27	21,31%	R\$ 42.119,15

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

Fase Licitatória								
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
20.12	20.009.0012-0	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE GRANULOMETRIA ABERTA, TIPO "BINDER", DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ, COMPREENDENDO: PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	503,05	R\$ 332,79	R\$ 167.409,75	21,31%	R\$ 203.084,76
20.13	08.017.0006-0	REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE, DE 35MPA, DE ACORDO EM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO" DO DER-RJ, OCUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS, BEM COMO O TRANSPORTE DE ÁGUA, E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO	M3	139,35	R\$ 543,81	R\$ 75.779,92	21,31%	R\$ 91.928,62
20.14	20.067.0080-0	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	2,00	R\$ 5.164,24	R\$ 10.328,48	21,31%	R\$ 12.529,47
20.15	20.067.0072-0	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 1.074,19	R\$ 1.074,19	21,31%	R\$ 1.303,09
20.16	20.067.0074-0	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	21,31%	R\$ 1.977,64
20.17	20.097.0005-0	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO	M3	15.304,12	R\$ 142,58	R\$ 2.182.061,42	9,81%	R\$ 2.396.121,64
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 1.594.155,76		R\$ 1.933.870,35
22.1	01.090.0000-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 15.941,56	R\$ 1.594.155,76	21,31%	R\$ 1.933.870,35
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$ 954.542,40		R\$ 1.157.955,38
23.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 9.545,42	R\$ 954.542,40	21,31%	R\$ 1.157.955,38
TOTAIS						TOTAL S/BDI		TOTAL C/BDI
						R\$ 54.249.549,97		R\$ 64.603.586,99

Responsável Técnico

Nome: Marcio Ribeiro de Souza
Título: Engenheiro Civil
CREA / CAU: 2017106594
ART / RRT: 2020220030176

Atesto do Comitê Gestor do PGPC | SECID