

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME** com sede à Rua Theofilo B. de Vasconcelos nº 76- Pedro Bastos- Casimiro de Abreu/RJ inscrita no **C.N.P.J. n.º 01.226.482/0001-65** representada nesta ocasião por seu sócio: Cleiton Boy da Silva carteira de trabalho nº 42676 serie nº 169 CPF nº 135.882.777-06 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sra. **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**, brasileira, R.G. n.º 20.606.861-1 C.P.F. n.º 137.439.897-78, com título profissional Engenheira Civil, Cart. **CREA/RJ n.º 2017124671**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 06 horas diárias de segunda a sexta-feira.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Casimiro de Abreu, 10 de Abril de 2018.


Contratante





Testemunha 1

Nome: Keila Marcia Ferreira

RG:020.157.732-7

CPF: 098.317347-85


Contratado



Testemunha 2

Nome: Leticia Mozer Daudt

RG: 20.21.148-1

CPF: 138.544.717-69

SERVIÇO DO OFÍCIO ÚNICO DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Waldemar Heringer da Silva nº 460 - Lojas 03 e 05 - Centro Casimiro de Abreu - RJ
Reconhecimento e registro em 10/04/2018
INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS, CLEITON BOY DA SILVA

em Test.  da verdade. Conf. por: 

Consulte a validade do selo em:

EDEJ86443 FIY/EDEJ86444 PDB - <https://www3.tjrj.js/sitepub.ico>

CASIMIRO DE ABREU - RJ, 18/09/2019. - Valor: R(\$15,82

ELIZABETH CORREA NUNES - TABELIA SUBSTITUTA MAT. 94/4955

088807AA009632



Elizabeth Corrêa Nunes
Tabelia Substituta
Mat. 94/4955



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

188/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2016200552
Razão Social: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 01.226.482/0001-65
Data Registro: 16/05/2016
Endereço: RUA THEOFILO B. DE VASCONCELOS 76 CONTAINER PEDRO
RATES BASTOS - CASIMIRO DE ABREU - RJ, CEP: 28860-000

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS
ENG AGRONOMICA
7011-0 ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA
D

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 9.200.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOS E VEICULOS, COM OU SEM CONDUTOR PARA CONSTRUCAO CIVIL E AGRICOLA; ATIVIDADE DE APOIO A AGRICULTURA; LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS E CAIXAS DE ESGOTOS, TUBULACOES E CANAIS URBANOS; SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR E URBANO COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS; CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E REFORMAS DE PRÉDIOS: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E BENS PÚBLICOS: LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA MANUAL E MECÂNICA; SERVIÇOS DE PINTURA; MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PARQUES E JARDINS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO; EXECUCAO DE REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS; CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE BUEIROS, CAIXAS, GALERIAS E BACIAS DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS; REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO; REDE DE DRENAGEM; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E ESTRADA, CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS, CONSERVACAO DE RUAS, ESTRADA, RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO; OPERACAO DE DEPOSITO DE LIXO E ATERROS SANITARIOS PARA A DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; SERVICOS DE TERRAPLENAGEM; LOCACAO DE MAQUINAS COM OPERADOR; LOCACAO DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS E CAMINHOS COM MOTORISTA; GESTÃO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA: OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM; VARRICAO MANUAL E MECANICA DE RUAS, ESTRADAS OU RODOVIAS; JARDINAGEM E PAISAGISMO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 188/2025)

ELETRICAS, HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; APLICACAO DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE ALVENARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; LOCACAO DE AUTOMOVEIS; ALUGUEL DE CAMINHOS E ONIBUS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE CAMINHAO DE SUCCAO COM VACALI, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO MUNCK, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, AGRONEGOCIOS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS; PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS; PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS; LAVANDERIAS; LOCACAO DE MAO DE OBRA; SERVICO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTO MOTORES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR

RNP: 2016958634

Registro: 2017124671 expedido em 27/10/2017

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 25/04/2018

Inclusão como RT: 25/04/2018

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA, ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 188/2025

Emitida às: 02/01/2025 09:53 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5733875805049027



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

188/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Página: 3/3
Data: 02/01/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 188/2025)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 02/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

244/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR		
Registro:	2017124671	Data de Registro:	27/10/2017
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	25/07/2018
CPF:	137.439.897-78		
RNP:	2016958634		

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data colação de grau: 17/08/2017

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 244/2025

Emitida às: 02/01/2025 10:27 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5122819181478051

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CONFEA  **CREA**
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ

Registro Crea RJ
2017124671



Nome


INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR


Data do Registro no Crea-RJ
27/10/2017

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL



Registro Nacional
2016958634
Data de Emissão
25/07/2018


Presidente do Confea


Presidente do Crea RJ

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



CREA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia



CONFEA
Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR

Filiação

CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA
DAVI PIO DE SOUZA

Nascimento

28/03/1995

CPF

137.439.897-78

Doc. de Identidade

20606861-1 SECC/RJ

Nacionalidade

BRASILEIRA

Naturalidade

CASIMIRO DE ABREU RJ

Tipo Sang.

Título de Eleitor

149830770370

PIS/PASEP



Ingrid P. de Souza Gaspar

Assinatura do Profissional

Crea de Registro

CREA-RJ



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020200045117 - de 09/04/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 24/03/2020 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): PRACA

Informação Complementar:

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS CLUBES - ITAIPUAÇU - MARICÁ/RJ

Nº do contrato: 02/2020.....

Quantificação: 3.259,44 m2.....

Data de Celebração: 02/01/2020.....

Data de Início: 09/03/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 903.383,25.....

Endereço: RUA 83 ESQUINA COM A RUA 34 S/Nº - ITAIPUAÇU.....

MARICA RJ.....

ART Nº 2020210027088 - de 10/02/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/01/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 15548/2022)

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PRACA
Informação Complementar:
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS CLUBES - ITAIPUAÇU - MARICÁ/RJ, REFERENTE .
REINÍCIO DA OBRA
Nº do contrato: 02/2020.....
Quantificação: 3.259,44 m2.....
Data de Celebração: 02/01/2020.....
Data de Início: 08/06/2020.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 368 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 903.383,25.....
Endereço: RUA 83 ESQUINA COM A RUA 34 S/Nº - ITAIPUAÇU.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200045117 - Data de Pagamento: 09/04/2020.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020210075789 - de 26/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 10/01/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 15548/2022)

Complemento:
(1): PRACA
Informação Complementar:
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS CLUBES - ITAIPUAÇU - MARICÁ/RJ, REFERENTE .
AO TERMO Nº 29/2021 - TERMO Nº 02 DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2020, ...
INFORMANDO A SUPRESSÃO DE R\$ 105.885,28 (CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E ..
OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), E UM ACRÉSCIMO DE R\$
79.236,98 (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E .
OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES CITADAS O VALOR GLOBAL PASSA
A SER DE R\$ 876.734,95 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E
TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
Nº do contrato: 02/2020.....
Quantificação: 3.259,44 m2.....
Data de Celebração: 02/01/2020.....
Data de Início: 08/06/2020.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 423 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 876.734,95.....
Endereço: RUA 83 ESQUINA COM A RUA 34 S/Nº - ITAIPUAÇU.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200045117 - Data de Pagamento: 09/04/2020.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020220020033 - de 28/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/02/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PRACA

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 15548/2022)

Informação Complementar:
 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS CLUBES - ITAIPUAÇU - MARICÁ/RJ, REFERENTE .
 AO PERÍODO DE 23/09/2020 A 05/03/2021.
 Nº do contrato: 02/2020.....
 Quantificação: 3.259,44 m2.....
 Data de Celebração: 02/01/2020.....
 Data de Início: 05/03/2021.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 150 dia(s).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 876.734,95.....
 Endereço: RUA 83 ESQUINA COM A RUA 34 S/Nº - ITAIPUAÇU.....
 MARICA RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: 2020200045117 - Data de Pagamento: 09/04/2020.....
 Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
 RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

 RESSALVAS:
 O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
 o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO .
 DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXCETO ASSENTAMENTO DE
 POSTE] E ENGENHEIRO AGRÔNOMO[PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são)
 atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .
 E ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 OBSERVAÇÕES:
 O SERVIÇO DE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO FOI EXECUTADO PELO
 PROFISSIONAL ERICO CALDAS DE ALMEIDA RT9815664.

 CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
 com ressalvas e observações, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da
 obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
 constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 15548/2022

Emitida às: 04/02/2022 12:25 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9506963866965181

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 15548/2022)

Rio de Janeiro, 4 de Fevereiro de 2022

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELLI ME**, tendo responsável Técnico Ingrid Pereira de Souza Gaspar – CREA-RJ: 2017124671, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, estabelecida na Rua Theofio B. de Vasconcelos nº76 – Pedro Castro, município de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000, prestou serviços à **Somar**, CNPJ nº 32.356.680/0001-77, **Construção da Praça dos Clubes**, no contrato abaixo relacionado:

Contrato nº 02/2020 – Processo Administrativo nº 26551/2018 no Valor Total de R\$ 850.086,65 (Oitocentos e cinquenta mil, oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE. - 3.174,39M²

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR. - 505,57M

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO: SISTEMA VIARIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE. - 0,30 HA.

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL.DESENHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS

SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO. - 2,00 UN.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA URBANIZACAO ATE 15000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES. - 3.031,74M²

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES, EXCLUSIVE PINTURA. - 1.385,05M²

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015). - 4 UN X MES.

ALUGUEL CONTAINER, PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 4 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA. - 4 UN X MÊS.

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA. - 4 UM X MÊS.

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO. - 1 UN

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR. - 1 UN

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 12M²

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 16 UN.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. - 135,99M³

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. - 2,16M³

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE. - 54,36M³

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T. - 4.070,53 T X KM.

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015). - 100,00 UN X KM.

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS. - 750,15 T X KM.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3. - 176,95T

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30 M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H. - 176,95T

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006. - 2 UN

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO. - 15T

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO. - 598,04M

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, MEDINDO 0,40X0,60M, COM 1MM DE ESPESSURA, COM INSCRICAO EM PLOTTER. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 4 UN

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS. - 476,00 UN

REFEICAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS. - 476,00 UN.

CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. - 18 UN X MES

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTAR. - 476,00 UN.

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. - 704,00 H.

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. - 528,00 H

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. - 480,00 H

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO. - 1.920,00 H

UNIDADE REF. P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO ÁGUA, TEL. ENERGIA ELÉTRICA, MAT.LIMPEZA E ESCRITÓRIO, COMPUTADORES, LICENÇA OBRA, MOVEIS E UTENSÍLIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DIÁRIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL. DESPESAS SUBSÍDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL. - 218,66 UR

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO. - 450,55 M

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO. - 85,80M³

MEIO-FIO TIPO TÊNTO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,15M DE

ALTURA, COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA. - 505,57M

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, MEDINDO: (50X50X10) CM, ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO, CONCREGRAMA CGD, NEO-REX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - 271,40M²

REVESTIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS (BLOCOS) DE CONCRETO COM CIMENTO, COR NATURAL, COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 35MPA, ALTAMENTE VIBRO-PRENSADOS, (16 FACES), HOLANDÊS (RETANGULAR), COM ESPESSURA DE 6CM, COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO, CORTE DOS BLOCOS PARA ARREIMATE, COM MÁQUINA DE JUNTAS (SERRA PARA CONCRETO) E "COLCHÃO" DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9780 E NBR 9781, PRÉ-MOLDADO UNI-STEIN, RAQUETE OU SIMILAR. - 378,24M²

REVESTIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS (BLOCOS) DE CONCRETO COM CIMENTO, COLORIDO; NAS CORES VERMELHO, AMARELO, PRETO E VARIAÇÕES, COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 35MPA, ALTAMENTE VIBRO-PRENSADOS, (16 FACES), HOLANDÊS (RETANGULAR), COM ESPESSURA DE 6CM, COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO, CORTE DOS BLOCOS PARA ARREIMATE, COM MÁQUINA DE JUNTAS (SERRA PARA CONCRETO) E "COLCHÃO" DE AREIA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 9780 E NBR 9781, PRÉ-MOLDADO UNI-STEIN, RAQUETE OU SIMILAR. - 872,12M²

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES, COM SECAO DE 10X25CM, MOLDADOS NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. - 136,78M

BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI, SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M, PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE

FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM, E PINTURA NA COR A SER INDICADA. - 16,00 UN.

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO, NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PES (MESA E BANCOS) DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO - 12,00 UN.

PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 - 271,40M²

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M² DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS. - 12,12M³.

CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - 12,65M³.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL - 47,94 M².

REVESTIMENTO EXTERNO, EMBOCO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:12, COM ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3. - 47,94M²

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO, DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE 3 X 3CM, NAS CORES AZUL, VERDE, MARROM ROSADO, CARAMELO, BEGE, CINZA, PRETO, PEROLA, LILAS E BRANCO, EXCLUSIVE CHAPISCO, EMBOCO E REJUNTAMENTO. - 169,32M²

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, COM PASTA DE CIMENTO BRANCO. - 169,32M²

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL, (LADRILHO HIDRAULICO), PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 - 178,52M²

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 - 44,16M²

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 15CM, NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1, 50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO - 1.032,34M²

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,80X0, 80X1,00M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. - 8,00UN.

FOSSA SEPTICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 1UN.

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 1UN.

SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 1200X2000MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 1UN.

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 21UN.

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2, 600/1.000V. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 1.940,00M.

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM2. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 210,00 UN.

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 150MM2. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 21,00 UN.

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE 30X30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 4,00 UN.

LAMPADA MISTA, DE 160W. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 120,00 UN.

LINHA DUPLA DE DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 50MM (2"), LANÇADI DIRETAMENTE AO SOLO COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO, EXCLUSIVE EXCAVAÇÃO E REATERRO. - 700,00M

CONTACTOR MAGNÉTICO, COM BOBINA DE 32A, 220V/60HZ, MODELO 3TB-44, SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 4,00 UN.

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA, C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAOESTIRENADA), C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATRO OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM, SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATE ATINGIR CONSUMO 2,0KG/M2. - 169,32M²

BRITA GRADUADA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO - 0,51 M³

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE AÇO DE 3,50 ATE 6,00M, COM FLANGE DE AÇO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO E FORNECIMENTO DO POSTE - 68,00 UN.

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE. - 76,00 UN.

NUCLEO DUPLO P/LUMINARIAS DECORATIVAS LDRJ-07/09, EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398/7400 DA ABNT, NUCLEO DIAM. INTERNO 68MM, BRACOS EM FORMA DE "T" NAS DIMENSÕES 290X200MM E DIAM. EXTERNO 48MM, CONFORME DESENHO A2-1839-PD E ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº40.FORN. - 8,00 UN.

RELE FOTOELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO FAIL-OFF, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 105V E 305V, POTÊNCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA, CORRENTE MÁXIMA DA CARGA 10A. CORPO EM POLICARBONATO COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV; PINOS EM LATAO ESTANHADO, DEVENDO ATENDER A ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 5126, NO QUE COUBER. FORNECIMENTO. - 4,00 UN.

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 9,00 M, ALTURA ÚTIL DE 7,50 M, CONICIDADE NORMAL, TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 180 MM, ENGASTADO, ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. - 8,00 UN.

FUNDAÇÃO SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PADRÃO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE AÇO PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS, PARA FIXAÇÃO DE POSTES DE AÇO RETO DE 4,5M A 6M, EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES. - 68 UN.

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA, RETANGULAR COM DIMENSÕES (40X40X60) CM, COM TAMPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ALÇA. CONSTRUÇÃO. - 76,00 UN.

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1KV, SECAO DE 3X1,5MM2, PVC/ 700C, CLASSE 4. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - 600,00 M

REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, RETANGULAR, BIVOLT, LUZ BRANCA DE 50W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 12,00 UN.

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 225W – BIVOLT. - 16 UN.

LUMINÁRIA DE LED 225W – FORNECIMENTO. - 16,00 UN.

POSTE DECORATIVO EM AÇO CARBONO COM DOIS REBATEDORES, PARA LAMPADA DE ATÉ 250W, ALTURA DE 4.0M – FORNECIMENTO. - 60,00 UN.

Período de execução: 09/03/2020 à 11/06/2021

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Maricá, em 03 de agosto de 2021.


Diego de Melo Tavares
Fiscal
Mat.:500.229


Igor de Melo Tavares
Fiscal
Mat.:500.198


Nathalia Silva Ferreira
Fiscal
Mat.:500.194

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CDB8-WCPL-HNO9-U75N



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/02/2022 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 04/02/2022 13:50:00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2
Data: 10/02/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

15764/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020190192834 - de 30/08/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Executante: **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME** Registro: **2016200552**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**.....

Endereço: **RODOVIA BR 101 - KM 206 S/N - BAIRRO INDUSTRIAL**.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Proprietário: **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **CONSTRUCAO**.....

Complemento:

(1): **ESTRUTURA METALICA**

(2): **GALPAO**

(3): **ACO**

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE GALPÃO NO RANCHO HERINGER COM 3.400,00 M² DE ÁREA, LOCALIZADO NA BR 101 - KM 206 - BAIRRO INDUSTRIAL - CASIMIRO DE ABREU/RJ.

Quantificação: **3.400,00 m2**.....

Data de Celebração: **30/08/2019**.....

Data de Início: **02/09/2019**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO** 8 mes(es).....


Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 500.000,00**.....

Endereço: **RODOVIA BR 101 - KM 206 S/Nº - BAIRRO INDUSTRIAL**.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

OBSERVAÇÕES:

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou ...
quantitativos constantes do atestado anexo.



(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2
Data: 10/02/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

15764/2020

Atividade em andamento

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 15764/2020)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com observações, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 15764/2020

Emitida às: 10/02/2020 11:59 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.459367584159988

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2020

ROSTANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME**, registrada no **CREA/RJ nº 2016200552** com sede na Rua Theofilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº **01.226.482/0001-65**, tendo como responsável técnico a engenheira civil **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR, CREA/RJ nº 2017124671** executou para a **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.366.005/0001-51**, estabelecida na Rodovia BR 101- KM 206- Bairro Industrial – Casimiro de Abreu/RJ, a **OBRA DE EXECUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NO RANCHO HERINGER - CASIMIRO DE ABREU/RJ**, satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Período executado: 02/09/2019 á 02/02/2020

Período total: 02/09/2019 á 02/05/2020

Valor do contrato: R\$ 500.000,00

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0	FUNDAÇÃO		
1.1	Sondagem a percussao,em terreno comum,com ensaio de penetrac ao,diametro 3",inclusive deslocamento dentro do canteiro e i nstalacao da sonda em cada furo	M	50,00
1.2	Escavacao mecanica de vala nao escorada,em material de 1ªcat egoria,ate 1,50m de profundidade,utilizando retro-escavadeir a,exclusive esgotamento	M3	25,50
1.3	Reaterro de vala/cava compactada a maco,em camadas de 30cm d e espessura maxima,com material de boa qualidade,exclusive este	M3	15,30
1.4	Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo "Franki Standard", com diâmetro de 350mm, profundidade acima de 16,00m e até 18,00m, capacidade média de carga igual a 55t, inclusive fornecimento dos materiais, considerando o trecho cravado e concretado m	M	364,40
2.0	ESTRUTURAS		

Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190192834,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
15764/2020, FOLHA NÚMERO: 3/4 RIO DE JANEIRO -
10/02/2020

OBSERVAÇÃO: Esta certidão refere-se aos serviços realizados
parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do
atestado anexo.. RIO DE JANEIRO - 10/02/2020



[Handwritten signature]
Rosângela S. Montenegro
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

2.1	Concreto armado, fck=30mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado, 14,00m2 de area moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aco ca-50, inclusive mao-de-obra para corte, dobr	M3	132,80
2.2	Pilares e/ou vigas em treliças metálicas, inclusive uma demão de pintura antióxido. FORNECIMENTO E MONTAGEM	kg	7.749,14
2.3	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos de 30,01 a 40,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM	m²	3.400,00
2.4	Pátio de concreto, na espessura de 10cm, no traço 1:2:3 em volume, formando quadros de 1,50 x 1,50m, com sarrafos de madeira incorporados, exclusive preparo do terreno	M²	574,15
2.5	Junta de dilatacao e vedacao de pisos, lajes, pilares, fissuras ,alvenarias, reservatorios, etc, para movimentos de -10 a +30mm .fornecimento e colocacao	M	148,00
2.6	Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, até 4,50m de altura e medida pela área real	M²	812,00

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.

Casimiro de Abreu, 04 de fevereiro de 2020.

Breno M. Heringer

Breno Marchon Heringer
Proprietário

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190192834,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
 15764/2020, FOLHA NÚMERO: 4/4 RIO DE JANEIRO -
 10/02/2020

Rosir de S. Motin
Rosir de S. Motin
 Coordenadora de Arquivo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/3
Data: 19/02/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

19872/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº **2020190111849** - de 28/05/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **15/08/2019** por: **SERVICO PARALISADO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**.....

Endereço: **RUA PADRE ANCHIETA 234 - CENTRO**.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **DRENAGEM**.....

(2): **PAVIMENTACAO**.....

Complemento:

(1): **OUTROS**

Informação Complementar:

OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSTA PEREIRA E DRENAGEM ...

PLUVIAL DA RUA AMIZADE, BAIRRO PALMITAL, EM BARRA DE SÃO JOÃO - 2º

DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ. SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE

CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU E

CONSTRUTORA HERINGER EIRELI.

Nº do contrato: **61/2019**.....

Quantificação: **2.845,00 m2**.....

Data de Celebração: **08/05/2019**.....

Data de Início: **27/05/2019**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO** 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 386.382,54**.....

Endereço: **RUA COSTA PEREIRA E RUA AMIZADE S/N - PALMITAL**.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Vinculada a ART Nº: **2020190111830** por participação técnica: **CORRESPONSAVEL**.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/3
Data: 19/02/2020

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

19872/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 19872/2020)

Data de Pagamento: 28/05/2019.....
Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....
RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020190281243 - de 13/12/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/02/2020 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA HERINGER EIRELI Registro: 2000201422.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.....
Endereço: RUA PADRE ANCHIETA 234 - CENTRO.....
CASIMIRO DE ABREU RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REFERENTE À 1ª RERRATIFICAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ..
DA RUA COSTA PEREIRA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA AMIZADE. INFORMANDO ADITIVO
CONTRATUAL NO VALOR DE R\$ 48.080,70, ACRÉSCIMO DE 12,444% NO VALOR DO
CONTRATO ORIGINAL, E ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA, SENDO PARALISADA DO DIA
15/08/19 Á 26/09/19 E RETOMADA NO DIA 27/09/19, COM ADITIVO DE PRAZO DE ...
MAIS 30 DIAS, FINALIZANDO NA DATA DE 05/11/19.
Nº do contrato: 61/2019.....
Quantificação: 2.845,00 m2.....
Data de Celebração: 08/05/2019.....
Data de Início: 27/09/2019.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 39 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 434.463,24.....
Endereço: RUA COSTA PEREIRA E RUA AMIZADE S/N - PALMITAL.....
CASIMIRO DE ABREU RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190111849 - Data de Pagamento: 28/05/2019.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL



[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.075-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 19872/2020)

Vinculada a ART Nº: 2020190111830 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 28/05/2019.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 19872/2020

Emitida às: 19/02/2020 15:39 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.14147641524714916

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2020

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv.Públicos

Rua Franklin José dos Santos, 156 Centro - Casimiro de Abreu - RJ
Tel/Fax (22) 2778-2062 email: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO - PROVISÓRIO

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA HERINGER EIRELI, com sede à RODOVIA BR-101, KM 206, S/Nº, CENTRO, CASIMIRO DE ABREU - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.706.210/0001-25, tendo como responsável técnico o engenheiro civil PAULO JOSÉ DE SOUZA, CREA/RJ nº: 1987104099, ART Nº 2020190111830, e corresponsável técnico a engenheira civil INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR, CREA/RJ nº 2017124671, ART Nº 2020190111849, executou para a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, com sede na Rua Padre Anchieta, 234 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 29.115.458/0001-78 satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidos a Obra de Drenagem Pluvial e Pavimentação da Rua Costa Pereira e Drenagem Pluvial da Rua Amizade, sito no Bairro Palmital, Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. Objeto realizado no período de 27/05/2019 à 05/11/2019. Obra no valor de R\$ 434.463,24 (Quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) com os seguintes serviços:

01.01 - 01.016.0100-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA, COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSTEACAO, ARVORES, ETC 2.845,00M2

02.01 - 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 8,0000 M2

02.02 - 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 10,0000 UN

02.03 - 02.004.0005-A BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA D E 3", 3"x3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3" E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 18,0000 M2

02.05 - 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 1,0000 UN

02.06 - 02.004.0013-A SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3", E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES 1,0000 UN


02.07 - 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"x3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA 126,0000 M2

03.01 - 03.025.0005-A ESCAVACAO MECANICA, COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M - 360,00 M3


Município de Casimiro de Abreu RJ
Vitor Stutz Pinto
Assessor Técnico Engr. Civil
CREA 2002100303
Mód. 3403

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190111849
2020190281243, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 19872/2020, FOLHA NÚMERO: 4/6 RIO
DE JANEIRO - 19/02/2020


Rosirne da S. Moulin
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ






Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv.Públicos

Rua Franklin José dos Santos, 156 Centro - Casimiro de Abreu - RJ
Tel/Fax (22) 2778-2062 email: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

- 03.02 - 03.016.0005-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 999,55 M3
- 03.03 - 03.014.0005-A REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA, EXCLUSIVE MATERIAL 328,32 M3
- 03.04 - 04.011.0052-B CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H 2.413,08 T
- 03.05 - 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T 12.065,40 T X KM
- 03.06 - 20.092.0001-A AREIA DE ATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO 498,98 M3
- 03.07 - 08.021.0001-A "REGULARIZACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA" EXECUCAO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS 1.440,00 M2
- 03.08 - 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO 264,00 CVxH
- 04.02 - 06.004.0060-A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 300MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 180,0000 M
- 04.03 - 06.004.0062-A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 129,0000 M
- 04.04 - 06.004.0066-A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 288,0000 M
- 04.05 - 06.004.0070-A TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190111849
2020190281243, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 19872/2020, FOLHA NÚMERO 5/5. RIO
DE JANEIRO - 18/02/2020


Rosana da S. Moulin Furti
Coordenadora do Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serv.Públicos

Rua Franklin José dos Santos, 156 Centro - Casimiro de Abreu - RJ
Tel/Fax (22) 2778-2062 email: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 40,0000 M

04.07 - 06.015.0010-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTI LIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SEND0 PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO, DEGRAUS FERRO FUNDIDO, INCL. FORN. TODOS OS MATERIAIS 17,0000 UN

04.08 - 06.016.0100-A TAMPAO MISTO (F&F& E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO PESADO,DE0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 70KG E TOTAL DE 106KG,CONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTAD O COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 17,0000 UN

04.09 - 06.015.0030-A CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SEND0 AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GREHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 28,0000 UN

05.01 - 08.027.0042-A MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO 570,00 M

05.02 - 08.009.0005-A PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 1.440,00 M2

05.03 - 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO 144,00 M3

05.04 - 04.005.0141-A TRANSPORTE DE CARGA DE BRITA CORRIDA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T. 8.398,08 T x Km

05.05 - 08.007.0001-A ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCL. FORNECIMENTO DO PO-DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS. 500,00M2

06.01 - 05.100.0900-0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,0000 UR

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Casimiro de Abreu, 29 de novembro de 2019.


Vilmar Siqueira Pinto
Assessor Técnico Eng. Civil
CRA RJ 20016700
28-11-2019

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190111849 2020190281243 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 19872/2020, FOLHA NÚMERO: 8/8 RIO DE JANEIRO - 19/02/2020


Rosângela S. Moura Lima
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020220023230 - de 16/11/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 6 - CENTRO.....

CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): SINALIZACAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ...

JUVENAL PEREIRA DA SILVA E BENEDITA BORGES DO KM 70, 2º DISTRITO DO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O

MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº

1004.228-33/2013.

Nº do contrato: 019/2021.....

Quantificação: 3.008,59 m2.....

Data de Celebração: 12/08/2021.....

Data de Início: 22/11/2021.....

Conclusão efetiva: 22/11/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 518.996,71.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - SETENTA - 2º DISTRITO.....

CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 25415/2023)

ART Nº 2020220064917 - de 05/04/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....
Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 6 - CENTRO.....
CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2022 - PRORROGANDO O PRAZO DO CONTRATO ..
Nº 019/2021 POR 4 (QUATRO) MESES, TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO KM 70, 2º DISTRITO DE
CACHOEIRAS DE MACACU.
Nº do contrato: 019/2021.....
Quantificação: 3.008,59 m2.....
Data de Celebração: 12/08/2021.....
Data de Início: 22/11/2021.....
Conclusão efetiva: 22/11/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 518.996,71.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - SETENTA - 2º DISTRITO.....
CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220023230 - Data de Pagamento: 16/11/2021.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020220179910 - de 02/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 17/02/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 25415/2023)

Contratante: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....
Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 6 - CENTRO.....
CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): SINALIZACAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 012/2022 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PRORROGANDO
O PRAZO DO CONTRATO Nº 019/2021 POR 4 (QUATRO) MESES, E ADITIVANDO O VALOR
DE R\$ 65.146,62 (SESSENTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E ...
SESSENTA E DOIS CENTAVOS), TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO KM 70, 2º DISTRITO DO
MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O
MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº
1004.228-33/2013.
Nº do contrato: 019/2021.....
Quantificação: 3.008,59 m2.....
Data de Celebração: 12/08/2021.....
Data de Início: 22/11/2021.....
Conclusão efetiva: 22/11/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 584.143,33.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - SETENTA - 2º DISTRITO.....
CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220023230 - Data de Pagamento: 16/11/2021.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 25415/2023)

Certidão de Acervo Técnico nº 25415/2023

Emitida às: 17/02/2023 10:57 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4604327063945304

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, com sede na Rua Theófilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil Ingrid Pereira de Souza Gaspar, CREA/RJ 2017124671, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.128.766/0001-38, com sede na Rua Oswaldo Aranha, nº 6, Bairro Centro, Cachoeiras de Macacu/RJ, a **OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO KM 70, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ** satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados da obra:

ART n.º 2020220023230

Processo: 2260/2021

Contrato: 019/2021

Período: 22/11/2021 à 22/11/2022

Valor do contrato: R\$ 584.143,33


SERVIÇOS EXECUTADOS – RECURSO CONVÊNIO CAIXA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:			
1.1	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	50,00	un.km
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:			
2.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00	un
3.0	LOCAÇÃO DE OBRA:			
3.1	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE	1.045,60	m²
4.0	MOVIMENTO DE TERRA:			
4.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26	464,11	m³


Adalberto Oliveira da Cruz
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RJ 2017115126


Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

		M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		
4.2	04.011.0051-B	Carga e descarga mecânica com pá carregadeira, com 1,50m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerando para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8 horas.	274,78	t
4.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	2.940,15	t.km
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	328,55	m³
4.5	DR54.05.0450	Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra.(desonerado)	27,83	m³
4.6	93377	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	209,75	m³
4.7	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	141,15	m³
4.8	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	2.780,63	m²
5.0 DRENAGEM PLUVIAL:				
5.1	95570	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	38,13	m


Adalberto Gonçalves da Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 2017115128


Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

5.2	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	179,20	m
5.3	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	6,00	un
5.4	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F5F5,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	7,00	un
5.5	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	14,00	un
5.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	1.509,00	m


Adalberto Pereira da Cruz
 SECRETÁRIO DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
 2017/123120

AF_06/2016

6.0	PAVIMENTAÇÃO:			
6.1	08.009.0005-A	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	2.780,63	m ²
7.0	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE:			
7.1	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	741,69	m ²
7.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	741,69	m ²
8.0	SINALIZAÇÃO:			
8.1	05.015.0065-A	PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE ACO Nº16, TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO. APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,68	m ²
8.2	ST69.05.0050	Placa de sinalizacao de aluminio com fundo, simbolos e tarjas pintados, inclusive elementos de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. (desonerado)	0,36	m ²
8.3	ST64.05.0400	Poste tipo G7, de 2" de diametro, altura de 3500mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. (desonerado)	3,00	un


 Adalberto Teixeira da Cruz
 Engenheiro Civil
 CREA RJ 2017-15110

8.4	ST64.15.0050	Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso. (desonerado)	3,00	un
-----	--------------	---	------	----

SERVIÇOS EXECUTADOS – RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:			
1.1	04.005.0300-A	Transporte de container, segundo a descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga.	50,00	un.km
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:			
2.1	-	Administração Local	1,00	un
3.0	LOCAÇÃO DE OBRA:			
3.1	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE	2.146,85	m ²
4.0	MOVIMENTO DE TERRA:			
4.6	93377	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	15,41	m ³
4.8	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	411,82	m ²
5.0	DRENAGEM PLUVIAL:			
5.2	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	109,60	m


 Adalberto Zaveira da Cruz
 TIPO CIVIL
 02/09/2017-1510

Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

5.3	06.015.0010-A	Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes de 0,20m de espessura, com 1,20x1,20x1,40m, para coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck=10MPa, inclusive fornecimento de todos os materiais	1,00	un
5.4	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F5F5, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	5,00	un
5.5	06.015.00030-A	Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30x0,90x0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais	5,00	un
5.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	104,51	m
6.0	PAVIMENTAÇÃO			


Adalberto Azeiteiro da Cruz
 PREFEITO CIVIL
 2017-2021

Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

6.1	08.009.0005-A	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	411,82	m ²
7.0 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE				
7.1	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	200,00	m ²
7.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	200,00	m ²

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado:

Cachoeiras de Macacu, 06 de janeiro de 2023.



Adalberto Oliveira da Cruz

Engenheiro Civil

CREA-RJ 2017115128

Fiscal

Matrícula: 19120

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HTPK-PZAN-MG5A-FBII



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 17/02/2023 15:40:29 (Certificado Digital)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2
Data: 04/04/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33522/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020190067491 - de 01/04/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE FELICIANO SODRE 534 PAÇO MUNICIPAL - CENTRO.....
MACAE RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSERVACAO.....

(2): LIMPEZA.....

(3): OUTROS.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, TIPO ESCAVADEIRA SOBRE ...
ESTEIRA, VERSÃO DRAGLINE OU CLAM-SHELL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,76M³, ..
COM MOTORISTA, AUXILIAR E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROECONOMIA

Nº do contrato: 125/2018.....

Data de Celebração: 12/11/2018.....

Data de Início: 12/11/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 169.598,88.....


Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS SN - SANTA VIRGEM/IMBURO.....

MACAE RJ.....

OBSERVAÇÕES:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU ...

(CONTINUA)






(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 33522/2019)

QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com observações, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 33522/2019
Emitida às: 04/04/2019 08:26 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7980114037518443



Rio de Janeiro, 4 de Abril de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190067491,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
33522/2019, FOLHA NÚMERO: 3/3, RIO DE JANEIRO -
04/04/2019



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Agroeconomia

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME**, registrada no CREA/RJ nº 2016200552 com sede na Rua Theofilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, tendo como responsável técnico a engenheira **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**, CREA/RJ nº 2017124671 executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.115.474/0001-60, estabelecida na Avenida Presidente Sodrê nº 534, prestou satisfatoriamente e dentro dos prazos e normas técnicas estabelecidas, a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS, RIOS, VALAS, VALÕES E CONSERVAÇÃO URBANA COM EQUIPAMENTOS TIPO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA, VERSÃO DRAGLINE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,76M, COM MOTORISTA, AUXILIAR E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROECONOMIA**, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Contrato nº: 125/2018


Período Executado: 12/11/2018 à 28/02/2019

Período Total: 12/11/2018 à 11/05/2019

Valor do contrato: R\$ 169.598,88

OBSERVAÇÃO: ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS
REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. RIO
DE JANEIRO - 04/04/2019

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



SERVIÇOS EXECUTADOS

ÍTEM	SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	UN.
1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS:		
1.1	Escavadeira sobre esteira, verão dragline ou clam-shell, capacidade mínima de 0,76m, com motorista, auxiliar e combustível incluso. CP	H	924
1.2	Escavadeira sobre esteira, verão dragline ou clam-shell, capacidade mínima de 0,76m, com motorista, auxiliar e combustível incluso. CI	H	396
1.3	Mão-de-obra servente	H	1320

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.

Macaé, 29 de Março de 2019.

Glauco Secim Simas da Silva
Prefeitura de Macaé
Sub-Secretário Mun. de Agroeconomia
Mat. 27.303

GLAUCO SECIM SIMAS DA SILVA
SubSecretário Municipal de Agroeconomia
Matricula: 27303



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020180243012 - de 28/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/02/2019 por: SERVICO PARALISADO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....

Endereço: RUA ALVARES DE CASTRO 346 - CENTRO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM EM DIVERSOS

LOGRADOUROS DO BAIRRO PARQUE NANSI - MARICÁ/RJ. OS SERVIÇOS EXECUTADOS

REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE A CONSTRUTORA HENRIGER EIRELI E A SOMAR -

SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO.

Nº do contrato: 667/2018.....

Quantificação: 36.250,00 m2.....

Data de Celebração: 10/09/2018.....

Data de Início: 05/11/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.402.374,51.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - PARQUE NANSI.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180242868 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35661/2020)

ART Nº 2020180243049 - de 28/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 01/02/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....
 Endereço: RUA ALVARES DE CASTRO 346 - CENTRO.....
 MARICA RJ.....
 Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
 Atividade Técnica:
 (1): PROJETO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): DRENAGEM.....
 Complemento:
 (1): EXECUTIVO
 (2): OUTROS
 Informação Complementar:
 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO E MICRODRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS ..
 DO BAIRRO PARQUE Nanci - MARICÁ/RJ.
 Nº do contrato: 677/2018.....
 Quantificação: 36.250,00 m2.....
 Data de Celebração: 05/11/2018.....
 Data de Início: 05/11/2018.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.000,00.....
 Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - PARQUE Nanci.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: 2020180243012 - Data de Pagamento: 28/12/2018.....
 Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
 RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
 Vinculada a ART Nº: 2020180242868 por participação técnica: INDIVIDUAL.....
 Data de Pagamento: 28/12/2018.....
 Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....
 RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL
 ART Nº 2020200050969 - de 20/03/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 14/04/2020 por: CONCLUSAO.....
 Executante: CONSTRUTORA HERINGER EIRELI Registro: 2000201422.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35661/2020)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

REINÍCIO DOS SERVIÇOS COM DATA DE INICIO NO DIA 23/07/2019 A 22/10/2019. ..

Nº do contrato: 667/2018.....

Quantificação: 36.250,00 m2.....

Data de Celebração: 10/09/2018.....

Data de Início: 23/07/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.330.115,85.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - PARQUE NINCI.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180243012 - Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....

RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020180242868 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020200051001 - de 20/03/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/02/2019 por: SERVICO PARALISADO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35661/2020)

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

REFERENTE AO TERMO Nº 01 DE ADITIVO DE CESSÃO DA TITULARIDADE ATIVA DO

CONTRATO PÚBLICO Nº 667/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ PARA A

SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ.

Nº do contrato: 667/2018.....

Quantificação: 36.250,00 m2.....

Data de Celebração: 10/09/2018.....

Data de Início: 05/11/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 351 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.330.115,85.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - PARQUE Nanci.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180243012 - Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....

RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020180242868 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020200051061 - de 20/03/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 01/02/2019 por: SERVICO PARALISADO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35661/2020)

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

REFERENTE À 1ª RERATIFICAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE MEIO ..
FIO, DRENAGEM, PREPARO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS ..
NO BAIRRO PARQUE NANJI, MARICÁ/RJ, TERMO Nº 02 DE ADITAMENTO AO CONTRATO ..
Nº 667/2018 INFORMANDO A SUPRESSÃO DE R\$ 389.293,22 E UM ACRÉSCIMO DE R\$..
317.034,56, CORRESPONDENDO AO VALOR SUPRIMIDO TOTAL DE R\$ 72.258,66 E
VALOR FINAL DE 1.330.115,85. OS SERVIÇOS EXECUTADOS REFEREM-SE AO CONTRATO
ENTRE A SOMAR E A CONSTRUTORA HENRIGER EIRELI.

Nº do contrato: 667/2018.....

Quantificação: 36.250,00 m2.....

Data de Celebração: 10/09/2018.....

Data de Início: 05/11/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 351 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.330.115,85.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - PARQUE NANJI.....
MARICA RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180242868 por participação técnica: CORRESPONSÁVEL.....

Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 35661/2020

Emitida às: 15/04/2020 09:34 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.06424926569252765

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35661/2020)

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA HERINGER EIRELI**, registrada no CREA-RJ nº 2000201422, com sede na Rodovia BR 101, Km 206, s/nº, Bairro Centro, Casimiro de Abreu-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.706.210/0001-25, tendo como responsável técnico do contrato o engenheiro civil PAULO JOSÉ DE SOUZA, CREA-RJ nº 1987104099/RJ e a engenheira civil INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS, CREA-RJ nº 2017124671, executou para a **AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ - SOMAR**, com sede na Rua Doze, s/nº, Itapeba, Maricá-RJ, CEP: 24912-605, inscrita no CNPJ sob nº 32.356.680/0001-77 satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidas a Obra de: **URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO, DRENAGEM, PREPARO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO PARQUE Nanci, MARICÁ/RJ**, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Contrato nº: 667/2018 – Termo nº 32/2019 de Cessão de titularidade do contrato da Prefeitura Municipal de Maricá para a Autarquia de Serviços de Obras do Município de Maricá – Somar.

Período total: 05/11/2018 à 22/10/2019

Sendo os seguintes períodos:

01/02/2019 – Paralisação para readequação de projeto;

23/07/2019 – Reinício;

22/10/2019 – Término da obra.

Totalizando 180 dias corridos (seis meses).

Valor do contrato: R\$ 1.330.115,85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.2	01.016.0100-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA, COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POS TEACAO, A	M2	41.812,68
1.3	01.017.0004-0	LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE	KM	3,85

Estrada do Caxito, s/nº - Caxito – Maricá – RJ
Tel.: (21) 2637-2053 (ramal: 410) – E-mail: obras@marica.rj.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

1.4	01.050.0190-0	PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALÇADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCA D NOS PADROES DA CONTRATANTE	HA	3,62
2.0		CANTEIRO DE OBRA		
2.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	6,00
2.2	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A	UNXMES	6,00
2.3	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	1.075,00
2.4	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O	UN	1,00
2.5	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
2.6	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00
2.7	02.020.0005-0	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	127,00
2.8	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.0		MOVIMENTO DE TERRA		

Estrada do Caxito, s/nº - Caxito – Maricá – RJ
Tel.:(21)2637-2053(ramal:410)–E-mail: obras@marica.rj.gov.br



3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	73,03
3.3	03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	M3	1.100,25
3.4	03.020.0050-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	2.349,77
3.5	03.025.0005-0	ESCAVACAO MECANICA, COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M	M3	4.349,96
4.0		TRANSPORTES		
4.1	04.005.0143-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	67.502,84
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	100,00
4.3	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	1.620,30
4.4	04.012.0071-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	9.643,27
4.5	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	2,00
4.6	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	32,40
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.2	05.010.0001-0	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP, DIAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATÉ 10,00M	M3	2.411,75
5.4	05.105.0033-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00
5.5	05.105.0098-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO	H	2.640,00

Estrada do Caxito, s/nº - Caxito – Maricá – RJ
Tel.: (21) 2637-2053 (ramal: 410) – E-mail: obras@marica.rj.gov.br

6.0		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		
6.1	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJ	M	379,60
6.2	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJ	M	952,82
6.3	06.015.0010-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SEDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHI	UN	26,00
6.4	06.015.0030-0	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SEDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIM	UN	72,00
6.5	06.016.0015-0	TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE F9F9,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGO PESADO(TF-90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1	UN	26,00
6.6	06.017.0060-0	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	M	3,90
6.7	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	157,86
8.0		BASES E PAVIMENTOS		
8.1	08.001.0008-6	BASE DE BRITA CORRIDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	3.275,02
8.2	08.040.0005-0	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D E 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M	7.114,16
20.0		CUSTOS RODOVIÁRIOS		


20.1	20.004.0005-0	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRA NSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS .O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA	M2	25.080,41
20.2	20.092.0001-0	AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	432,33

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.


Maricá, 06 de janeiro de 2020.




Dalton Nobre Vilela
Mat: 500.040



Greg Monnerat
Mat: 500.040



Veronica Almeida dos Santos
Mat: 500.224



Phillipi Parrini
Mat: 500.038

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 3Z8H-K59V-Y17T-CZII



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 15/04/2020 10:16:41



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2
Data: 04/07/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

59981/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020190133826 - de 25/06/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 04/07/2019 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME** Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **IRASA - INDUSTRIAS REUNIDAS ALIANÇA S/A**.....

Endereço: **FAZENDA ORATÓRIO S/Nº - CÔRREGO DO OURO**.....

MACAE RJ.....

Finalidade: **OUTRO**.....

Proprietário: **IRASA - INDUSTRIAS REUNIDAS ALIANÇA S/A**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE SERVICO TECNICO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **CONSERVACAO**.....

(2): **DRAGAGEM**.....

(3): **LIMPEZA**.....

Complemento:

(1): **OUTROS**

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE CANAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NA FAZENDA ORATÓRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CÔRREGO DO OURO - MACAÉ/RJ.

Quantificação: **25.977,50 m3**.....

Data de Celebração: **06/05/2019**.....

Data de Início: **09/05/2019**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO**

45 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 380.000,00**.....

Endereço: **FAZENDA ORATÓRIO S/Nº - CÔRREGO DO OURO**.....

MACAE RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a

(CONTINUA)

[Handwritten signatures]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2
Data: 04/07/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
59981/2019
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 59981/2019)

responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

[Handwritten signature]

Certidão de Acervo Técnico nº 59981/2019
Emitida às: 04/07/2019 16:36 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.35135883435969884

Rio de Janeiro, 4 de Julho de 2019

[Handwritten signature of Rosiane da Silva Moulin Curti]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190133828,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
59991/2019, FOLHA NÚMERO: 3/3. RIO DE JANEIRO -
04/07/2019

Rosizne da S. Moulin Curti
Rosizne da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME**, registrada no CREA/RJ nº 2016200552 com sede na Rua Theofilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, tendo como responsável técnico a engenheira **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**, CREA/RJ nº 2017124671 executou para a **IRASA INDUSTRIAS REUNIDAS ALIANÇA S A**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.017.692/0001-04, estabelecida na Fazenda Oratório, s/nº, Distrito de Córrego do Ouro – Macaé/RJ, a **EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE CANAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NA FAZENDA ORATÓRIO**, satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Período: 09/05/2019 à 23/06/2019

Valor do contrato: R\$ 380.000,00

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria com retroescavadeira.	m³	312,50
1.2	Escavação em material de 2ª categoria - material moledo ou rocha decomposta, com equipamento de ar comprimido.	m³	60,00
1.3	Escavação em material de 3ª categoria - material rocha viva, com equipamento de ar comprimido.	m³	395,00
1.4	Escavação em leito de canal com escavadeira sobre esteiras.	m³	25.210,00
1.5	Transporte de carga em caminhão basculante	txkm	42.857,00

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.

Macaé, 25 de junho de 2019.

PLINIO SIQUEIRA
PLINIO SIQUEIRA
Proprietário

IRASA - INDUSTRIAS REUNIDAS ALIANÇA S/A
FAZENDA ORATÓRIO - Córrego do Ouro S/Nº- MACAÉ/ RJ CEP: 27937-300
CNPJ:31.017.692/0001-04 TELEFONE (22)998962652



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020200148965 - de 18/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 02/07/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....

Endereço: PRACA AMARAL PEIXOTO 46 - CENTRO.....

SILVA JARDIM RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

Complemento:

(1): GALERIA

(2): OUTROS

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA, VALÃO DO CAIXA NO BAIRRO NOSSA

SENHORA DA LAPA - 1º DISTRITO DE SILVA JARDIM/RJ.

Nº do contrato: 2020.08.06.001.....

Quantificação: 170,00 m2.....

Data de Celebração: 10/08/2020.....

Data de Início: 12/08/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 191.703,30.....

Endereço: RUA SANTOS PEREIRA S/Nº VALÃO DO CAIXA - NOSSA SENHORA DA LAPA.....

SILVA JARDIM RJ.....

ART Nº 2020210029317 - de 18/02/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 02/07/2021 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62331/2021)

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....
 Endereço: RUA LUIZ GOMES 46 - CENTRO.....
 SILVA JARDIM RJ.....
 Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....
 Atividade Técnica:
 (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): OUTROS.....
 Complemento:
 (1): OUTROS
 (2): ASFALTO
 Informação Complementar:
 CONSTRUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA, VALÃO DO CAIXA NO BAIRRO NOSSA
 SENHORA DA LAPA - 1º DISTRITO DE SILVA JARDIM/RJ - REFERENTE AO PRIMEIRO ..
 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2020.08.06.001, CONSTITUINDO RERRATIFICAÇÃO DA ..
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO A SUPRESSÃO NO VALOR DE R\$ 1,31 (UM REAL E
 TRINTA E UM CENTAVOS).
 Nº do contrato: 2020.08.06.001.....
 Quantificação: 170,00 m2.....
 Data de Celebração: 10/08/2020.....
 Data de Início: 12/08/2020.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 191.701,99.....
 Endereço: RUA SANTOS PEREIRA S/Nº VALÃO DO CAIXA - NOSSA SENHORA DA LAPA.....
 SILVA JARDIM RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: 2020200148965 - Data de Pagamento: 18/09/2020.....
 Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
 RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

 ART Nº 2020210029331 - de 18/02/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 02/07/2021 por: CONCLUSAO.....
 Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....
 Endereço: RUA LUIZ GOMES 46 - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62331/2021)

SILVA JARDIM RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): GALERIA
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA, VALÃO DO CAIXA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA DA LAPA - 1º DISTRITO DE SILVA JARDIM/RJ - REFERENTE AO SEGUNDO ...
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2020.08.06.001,
INSTITUINDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 02 (DOIS) MESES, TENDO O TÉRMINO ...
PREVISTO PARA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2021.
Nº do contrato: 2020.08.06.001.....
Quantificação: 170,00 m2.....
Data de Celebração: 10/08/2020.....
Data de Início: 12/08/2020.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 183 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 191.701,99.....
Endereço: RUA SANTOS PEREIRA S/Nº VALÃO DO CAIXA - NOSSA SENHORA DA LAPA.....
SILVA JARDIM RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200148965 - Data de Pagamento: 18/09/2020.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020210125857 - de 25/06/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/07/2021 por: CONCLUSAO.....
Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....
Endereço: PRACA AMARAL PEIXOTO 46 - CENTRO.....
SILVA JARDIM RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62331/2021)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): GALERIA
(2): OUTROS
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA, VALÃO DO CAIXA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA DA LAPA - 1º DISTRITO DE SILVA JARDIM/RJ - REFERENTE AO TERCEIRO ..
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2020.08.06.001, CONSTITUINDO A RERRATIFICAÇÃO
DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO A SUPRESSÃO DE R\$ 53,74 (CINQUENTA E ...
TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
Nº do contrato: 2020.08.06.001.....
Quantificação: 170,00 m2.....
Data de Celebração: 10/08/2020.....
Data de Início: 12/08/2020.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 183 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 191.648,25.....
Endereço: RUA SANTOS PEREIRA S/Nº VALÃO DO CAIXA - NOSSA SENHORA DA LAPA.....
SILVA JARDIM RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200148965 - Data de Pagamento: 18/09/2020.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
OBSERVAÇÕES:
A EMPRESA DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME ALTEROU SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL NO
CREA-RJ EM 17/05/2021.
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com observações, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a ...
quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 62331/2021

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62331/2021)

Emitida às: 21/07/2021 14:35 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5612499508613183

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2021

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Borges Alfradique, nº 60 – Centro – Silva Jardim – RJ
CEP. 28.820.000
Tel.:(22) 26681435 -CNPJ. 28.741.098/0001-57

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME**, registrada no CREA/RJ nº 2016200552 com sede na Rua Theofilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, tendo como responsável técnico a engenheira **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**, CREA/RJ nº 2017124671 executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.741.098/0001-57, estabelecida na Praça Amaral Peixoto, nº 46, Centro, Silva Jardim-RJ, a Obra de construção de galeria pré-fabricada, Valão da Caixa no Bairro Nossa Senhora da Lapa, Contrato nº 2020.08.06.001, Processo Administrativo nº 337/2020, ART nº 2020200148965, satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Período: 12/08/2020 a 11/02/2021

Valor do contrato: R\$ 191.648,25

Valor Executado: R\$ 187.236,97

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,88
1.3	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/MC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPIISO COMPENSADO NAVAL,INCL INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	unxmes	4,00
1.4	01.018.0001-A	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	m²	170,00
1.6	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.008	unid	1,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		

Dayse ~~Sald~~ Barros
Secretária Municipal de
Obras



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Borges Alfradique, nº 60 – Centro – Silva Jardim – RJ
CEP. 28.820.000
Tel.:(22) 26681435 -CNPJ. 28.741.098/0001-57

2.1	03.016.0010-B	Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m e 3,00m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento	m³	123,25
2.2	03.014.0005-A	Reaterro de vala/cava, espalhamento com retro-escavadeira e compactação vibratória, exclusivematerial	m³	153,99
2.3	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	unxkm	26,00
2.4	04.005.0140-A	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade-útil de 12t	txkm	12.974,83
3		ESTRUTURAS		
3.1	11.003.0005-B	Concreto Dosado Racionalmente Para Uma Resistencia Caracteristica A Compressao De 25Mpa,Inclusive Materiais,Transporte,Preparo Com Betoneira,Lancamento E Adensamento	m³	9,88
3.2	11.003.0014-B	Concreto ciclópico confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive materiais, transporte, preparo, lançamento e adensamento	m³	27,99
3.3	11.009.0014-B	Barra De Aço Ca-50,Com Saliencia Ou Mossa,Coeficiente De Conformacao Superficial Minimo (Aderencia) Igual A 1,5, Diametro de 8 A 12,5Mm, Destinada A Armadura De Concreto Armado,10% De Perdas De Pontas E Arame 18. Fornecimento	kg	132,05
3.5	11.011.0030-B	Corte,Dobragem,Montagem E Colocacao De Ferragens Nas Formas,Aço Ca-50,Em Barras Redondas,Com Diametro De 8 A 12,5Mm	kg	132,05
3.7	11.023.0005-A	Tela Para Estrutura De Concreto Armado,Formada Por Fios Deaço Ca-60,Cruzadas E Soldadas Entre Si,Formando Malhas Quadradas De Fios Com Diametro De 4,2Mm E Espacamento Entre Elesde 10X10Cm.Fornecimento	kg	4,40
3.8	11.011.0040-A	Corte,Montagem E Colocacao De Telas De Aço Ca-60,Cruzadas Esoldadas Entre Si,Em Pecas De Concreto	kg	4,40
3.9	06.004.0530-A	Galeria técnica pré-fabricada de concreto armado, dimensões internas de 3,00 x 2,00 m (B x H) recobrimento com 2 cm., exclusive escavação e reaterro. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12,00
3.10	11.004.0021-B	Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 2 vezes, inclusivedesmoldagem, exclusive escoramento	m²	30,40

Dayse Sald Barros
Secretária Municipal de
Obras



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Borges Alfradique, nº 60 – Centro – Silva Jardim – RJ
CEP. 28.820.000
Tel.:(22) 26681435 -CNPJ. 28.741.098/0001-57

4		BASES E PAVIMENTOS		
4.1	08.026.0001-A	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ	m²	182,09
4.3	08.035.0001-A	Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida após compactação	m²	58,66
4.4	06.085.0025-A	Camada Horizontal Drenante Feita Com Pedra Britada,Inclusivefornecimento E Espalhamento	m³	81,50
4.5	08.015.0040-A	Revestimento De Concreto Betuminoso Usinado A Quente,Com 8 Cm de Espessura, Executado Em 2 Camadas,Sendo A Inferior De Ligacao("Binder"),Com 4Cm De Espessura E A Superior De Rolamento,De Acordo Com As "Instrucoes Para Execucao",Do Der-Rj,Exclusive Transporte Da Usina Para A Pista	m²	205,55
4.6	04.005.0120-A	Transporte De Carga De Qualquer Natureza,Exclusive As Despesas De Carga E Descarga,Tanto De Espera Do Caminhao Como Do Servente Ou Equipamento Auxiliar,A Velocidade Media De 50Km/H,Em Caminhao Basculante A Oleo Diesel,Com Capacidade Util De8T	t x km	1.512,85
5		SISTEMAS DE PISOS		
5.1	13.301.0132-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M²	55,58
5.2	08.027.0042-A	Meio-Fio Reto De Concreto Simples Fck=15Mpa,Pre-Moldado,Tipoder-Rj,Medindo 0,15M Na Base E Com Altura De 0,30M,Rejuntamento Com Argamassa De Cimento E Areia No Traco 1:3,5,Com Fornecimento De Todos Os Materiais,Escavacao E Reaterro	m	43,87
6		ESQUADRIAS		
6.1	14.002.0212-A	Guarda-Corpo De Tubos De Aco Galvanizado Soldados, Formandomodulos De 2,20M De Comprimento E 1,00M De Altura, Com 3 Montantes De 2" De diametro Chumbados No Concreto (Exclusive Este),Travessa Superior De 2" E Travessa Inferior E Intermediaria De 1".Fornecimento E Colocacao	m	25,47
7		PINTURAS E ACABAMENTOS		
7.1	02.030.0060-A	Demarcação de pavimento por pintura em faixas alternadas, para desvio do tráfego em obras na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, medido por unidade de superfície demarcada	m²	2,30
8		EQUIPAMENTOS		
8.2	19.005.0008-C	Escavadeira hidráulica, motor diesel em torno de 111cv, capacidade de 0,78m³, profundidade de escavação máxima de 6,60m, com 3 braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições, inclusiveoperador - CP	h	24,00

Dayvid Barros
Secretaria Municipal de
Obras



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Rua Borges Alfradique, nº 60 – Centro – Silva Jardim – RJ
CEP. 28.820.000
Tel.:(22) 26681435 -CNPJ. 28.741.098/0001-57

8.3	19.005.0028-C	Retro-escavadeira/Carregadeira, motor diesel em torno de 75cv, capacidade da caçamba de 0,76m³, profundidade de escavação máxima de 4,00m, inclusive operador - CP	h	80,00
9		SERVIÇOS FINAIS		
9.1	05.050.0008-A	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE 0.35X0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	1,00

Foi lavrado o presente atestado que vai datado e assinado.

Silva Jardim, 01 de junho de 2021.


Dayse Said Barros
Secretária Municipal de
Obras

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 9XVH-YWBO-RWID-4NSL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/07/2021 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 21/07/2021 14:59:42



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020190238839 - de 12/11/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/03/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CALCAMENTO.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JACAROÁ - 1º DISTRITO DE MARICÁ/RJ.

Nº do contrato: 93/2019.....

Quantificação: 1.802,80 m2.....

Data de Celebração: 18/09/2019.....

Data de Início: 14/10/2019.....

Conclusão efetiva: 25/03/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.724.871,27.....

Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....

MARICA RJ.....

ART Nº 2020200190842 - de 16/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/03/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JACAROÁ - 1º DISTRITO DE MARICÁ - REFERENTE AO
TERMO 2 Nº 63/2020, TERMO Nº 02 DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 93/2019
Nº do contrato: 93/2019.....
Quantificação: 1.802,80 m2.....
Data de Celebração: 18/09/2019.....
Data de Início: 14/10/2019.....
Conclusão efetiva: 25/03/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.151.379,96.....
Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190238839 - Data de Pagamento: 12/11/2019.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020210075773 - de 26/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/03/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JACAROÁ - 1º DISTRITO DE MARICÁ/RJ, REFERENTE AO ...
TERMO Nº 25/2021 - TERMO Nº 04 DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TERMO Nº
07/2021 DO CONTRATO 93/2019, INFORMANDO O REAJUSTE DE PREÇO BASEADO NO ...
ÍNDICE INCC-M 10/2019 A 10/2020 COM INCIDÊNCIA NO PERCENTUAL DE 3,96%, ...
PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 67.143,99 (SESSENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA .
E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), INCIDENTE SOBRE O VALOR DO
CONTRATO, O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R\$ 2.218.523,95 (DOIS MILHÕES, ...
DUZENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO .
CENTAVOS).
Nº do contrato: 93/2019.....
Quantificação: 1.802,80 m2.....
Data de Celebração: 18/09/2019.....
Data de Início: 14/10/2019.....
Conclusão efetiva: 25/03/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.218.523,95.....
Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190238839 - Data de Pagamento: 12/11/2019.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020210202456 - de 23/09/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/02/2023 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

Especificação da Atividade:

(1): CALCAMENTO.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JACAROÁ - REFERENTE AO TERMO Nº 05 DE ADITAMENTO AO CONTRATO, INFORMANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2019, POR 03 (TRÊS) MESES, VIGORANDO ATÉ 21/12/2021.

Nº do contrato: 93/2019.....

Quantificação: 1.802,80 m2.....

Data de Celebração: 18/09/2019.....

Data de Início: 14/10/2019.....

Conclusão efetiva: 25/03/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.218.523,95.....

Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190238839 - Data de Pagamento: 12/11/2019.....

Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....

RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

.....

ART Nº 2020220006513 - de 28/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/03/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CALCAMENTO.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JACAROÁ - REFERENTE AO TERMO Nº 06 DE ADITAMENTO AO CONTRATO (TERMO Nº 126/2021), INFORMANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 93/2019, ATÉ O DIA 29/06/2022.

Nº do contrato: 93/2019.....

Quantificação: 1.802,80 m2.....

Data de Celebração: 18/09/2019.....

Data de Início: 14/10/2019.....

Conclusão efetiva: 25/03/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.218.523,95.....

Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190238839 - Data de Pagamento: 12/11/2019.....

Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....

RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº 2020220243136 - de 18/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 24/02/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....

MARICA RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CALCAMENTO.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JACAROÁ - 1º DISTRITO DE MARICÁ-RJ, REFERENTE AO ...

TERMO Nº 41/2020 (TERMO Nº 01 DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 93/2019),

INFORMANDO UM ACRÉSCIMO DE R\$ 426.512,18 E SUPRESSÃO DE R\$ 3,49, FICANDO ..

AGORA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 2.151.379,96.

Nº do contrato: 93/2019.....

Quantificação: 1.802,80 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

Data de Celebração: 18/09/2019.....
Data de Início: 14/10/2019.....
Conclusão efetiva: 25/03/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.151.379,96.....
Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190238839 - Data de Pagamento: 12/11/2019.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020220243732 - de 18/11/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 25/03/2022 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA HERINGER LTDA Registro: 2000201422.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Endereço: RUA RAUL ALFREDO DE ANDRADE S/Nº - CAXITO.....
MARICA RJ.....
Proprietário: SOMAR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DETALHAMENTO.....
(2): PAVIMENTACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): PRACA
Informação Complementar:
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JACAROÁ - 1º
DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ.
Nº do contrato: 93/2019.....
Quantificação: 1.802,80 m2.....
Data de Celebração: 18/09/2019.....
Data de Início: 14/10/2019.....
Conclusão efetiva: 25/03/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.724.871,27.....
Endereço: RUA DONA AMBROSINA S/Nº - JACAROÁ.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190238839 - Data de Pagamento: 12/11/2019.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....

RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE] E
ENGENHARIA AGRÔNOMICA[PROJETO DE ARBORIZAÇÃO; DESMATAMENTO, PLANTIO DE GRAMA, DE ..
ARBUSTOS, PALMEIRAS E ESPÉCIES VEGETAIS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que ...
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO
AGRÔNOMO

OBSERVAÇÕES:

ALTERADA A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA CONSTRUTORA HERINGER EIRELI ,
CONFORME LEI 14195-2021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observações, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65614/2023

Emitida às: 24/05/2023 15:54 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.386086725999887

Rio de Janeiro, 24 de Maio de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65614/2023)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas que a empresa **CONSTRUTORA HERINGER EIELI**, estabelecida na rodovia BR 101, Km 206, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, cep 28860-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.706.210/0001-25, tendo como responsável técnico a engenheira civil **Ingrid Pereira de Souza Gaspar, CREA-RJ 2017124671**, executou para a **AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MARICÁ – SOMAR, CNPJ nº 32.356.680/0001-77, O CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM JACAROÁ**, objeto do processo nº **6097/2019** do contrato nº **93/2019**, firmado em 18 de setembro de 2019. Com início em 14/10/2019 e término em 25/03/2022, prazo de execução de 893 dias.

O contrato supracitado foi licitado no valor de **R\$ 1.724.871,27** (Um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), sofrendo uma alteração contratual de **R\$ 426.512,18** (quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e doze reais e dezoito centavos) de acréscimo e **R\$ 3,49** (Tres reais e quarenta e nove centos) de supressão, tendo em vista que o novo valor do contrato, passou a ser **R\$ 2.151.379,96** (Dois milhões, cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), após sendo reajustado pelo índice INCC-M no percentual de 3,96%, perfazendo o valor de **R\$ 67.143,99** (sessenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) incidente sobre o valor global do contrato que passou a ser de **R\$ 2.218.523,95** (Dois milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), tendo como fiscais, José Antônio de Souza Castro – matrícula nº 500.024, Pricielle Faquetim dos Santos – matrícula nº 500.062 e Nathalia Silva Ferreira – matrícula nº 500.194. Os serviços foram aceitos pelo processo de pagamento nº 2668/2020, executados os seguintes serviços.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		
1.1	01.001.0150-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	94,80
1.2	01.001.0247-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS, CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS, CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES, MEDIDO POR TONELADA DE AÇO GEOMETRICAMENTE NECESSÁRIO	T	5,43
1.3	01.003.0001-0	SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA Sonda em cada furo	M	60,35
1.4	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	198,30
1.5	01.006.0004-0	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200CV	M2	1.422,50
1.6	01.006.0010-0	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	1.422,50
1.7	01.008.0050-0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM	UN	1,00
1.8	01.018.0002-0	LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIDA O PERÍMETRO A CONSTRUIR	M	259,87
1.9	01.050.0300-0	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCL. DESENHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O RELATÓRIO DEVERÁ SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERÁ SER MEDIDO PELO NÚMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATÓRIO	UN	1,00

1.10	01.050.0162-0	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE	HA	0,18
1.11	01.050.0524-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.802,80
1.12	01.050.0553-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT	M2	1.802,80
2.0	02	CANTEIRO DE OBRA		
2.1	02.002.0010-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	354,66
2.2	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPI SO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	8,00
2.3	02.006.0025-0	ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA	UNXMES	8,00
2.4	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00
2.5	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
2.6	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00
2.7	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.0	03	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	283,47
3.2	03.001.0002-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	16,01
3.3	03.001.0047-0	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	45,88
3.4	03.001.0085-1	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM	M3	1,15
3.5	03.001.0095-0	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO	M	60,00






3.6	03.010.0015-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM POTÊNCIA EM TORNO DE 80CV COM LÂMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA	M3	426,75
3.7	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	250,60
3.8	03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	M3	1,86
3.9	03.016.0015-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	121,06
4.0	04	TRANSPORTES		
4.1	04.005.0123-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	3.144,93
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UN X KM	100,00
4.3	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	1.532,30
4.4	04.010.0045-0	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M³	T	365,69
4.5	04.012.0071-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M³, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	365,69
4.6	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	2,00
4.7	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO	T	30,64
4.8	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2 X KM	225,00
4.9	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	4,50
4.10	04.025.0200-0	TRANSPORTE ATÉ 25KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATÉ 1,5T, COM OU SEM TORRE, INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA, VOLTA, NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM. PARA DISTÂNCIA ALÉM DE 25KM ACRESCENTAR 0,6% PARA CADA KM ADICIONAL	UN	1,15
5.0	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	6,75
5.2	05.006.0002-1	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	9,00
5.3	05.006.0015-0	ALUGUEL DE RODÍZIOS DE BORRACHA, PARA TORRE TUBULAR. CUSTO PARA 4 RODÍZIOS	UN X MES	3,00
5.4	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4,50

5.5	05.010.0001-0	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP,DIAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M	M3	8,34
5.6	05.050.0008-0	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE 0,35X0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
5.7	05.057.0015-0	MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO,MEDINDO 54X39CM,PARASINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,FIXACAO COM FITA DUPLA FACE,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
5.8	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	592,00
5.9	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	592,00
5.10	05.100.0024-0	CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL	UNXMES	24,00
5.11	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	592,00
5.12	05.105.0032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00
5.13	05.105.0063-0	MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.408,00
5.14	05.105.0098-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO	H	1.920,00
5.15	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL	UR	336,57
6.0	06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		
6.1	06.012.0001-0	CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO,15M DE ESPESURA,SEND A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS	UN	1,00
6.2	06.014.0060-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SEND AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESURA DE 10CM	UN	3,00
6.3	06.014.0064-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SEND AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESURA DE 10CM	UN	3,00
6.4	COMPOSICAO 01	ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA. EXCLUSIVE A PEDRA	M3	125,00
7.0	08	BASES E PAVIMENTOS		
7.1	08.020.0008-0	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.	M2	1.093,85






7.2	08.020.0020-0	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO	M2	328,65
7.3	08.021.0001-0	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	1.422,50
7.4	08.035.0001-0	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPAHDADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	71,13
7.5	08.040.0010-0	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	162,08
7.6	08.040.0030-0	MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	356,97
8.0	09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		
8.1	09.001.0020-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE	M2	1.080,00
8.2	09.002.0003-0	PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	M2	2,22
8.3	09.003.0009-0	ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 70 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO	UN	20,00
8.4	09.026.0025-0	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO PARA	UN	-
8.5	PJ 25.05.0106	BANCO RÚSTICO, REFERÊNCIA M-25, CONFORME O MODELO PACTAPLAYGROUND OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	16,00
8.6	PJ 25.25.0060	BALIZADOR TIPO 'RIO CIDADE OLEGÁRIO MACIEL' COM 830 MM DE ALTURA EM TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3", COM 3 A 3,2 MM DE ESPESURA COM PESO MÍNIMO DE 12 KG. TAMPA TORNEADA FIXADA COM PINO PRISIONEIRO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TODA A PEÇA E TAMPA VERMELHA. FIXAÇÃO COM VERGALHÃO DE CONSTRUÇÃO ESTRIADO DE 1/2" SOLDADO NA PARTE INFERIOR DO TUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
8.7	PJ 10.60.0152	ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE (6,00 A 7,00)M TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI / GERIVÁ); AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA "SPINE"); LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA / FALSA LATÂNIA); ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR. FORNECIMENTO.	UN	8,00
8.8	COMPOSIÇÃO 08	PLANTIO DE PALMEIRA REAL, EM CAVAS DE 80X80X80CM.	UN	8,00
8.9	COTAÇÃO 01	LUNETAS MIRANTE. FORNECIMENTO	UN	2,00
9.0	10	FUNDAÇÕES		
9.1	10.004.0181-0	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 800KN(80TF).FORNECIMENTO	M	1.445,00
9.2	10.004.0220-0	CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF)	M	1.445,00
9.3	10.012.0005-0	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN	UN	57,00
9.4	10.070.0001-0	GAIOLA ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA,EM ACO CA-50,INCLUSIVEFORNECIMENTO,PERDAS,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E SOLDAS	KG	500,51

10.0	11	ESTRUTURAS		
10.1	11.001.0007-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	1,00
10.2	11.002.0010-0	PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M	M3	1,00
10.3	11.002.0037-1	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H	M3	1,00
10.4	11.004.0035-1	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3",TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	32,70
10.5	11.005.0002-1	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	24,00
10.6	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	1.269,17
10.7	11.011.0030-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	1.269,17
10.8	11.013.0080-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	175,10
10.9	11.018.0026-0	JUNTA DE DILATAcao E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS	M	24,00
10.10	11.018.0050-0	JUNTA DE DILATAcao E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	255,96
10.11	11.025.0012-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	25,80
10.12	11.060.0200-0	SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-CORPOS METALICOS,COM VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA	M	73,28
10.13	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,92
11.0	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		
11.1	13.365.0010-0	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	33,20
11.2	13.368.0010-0	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE TERRENONIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	12,60
11.3	13.348.0012-0	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 3CM,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	358,67
11.4	13.369.0025-0	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JUPARANA,EM PLACAS, COM 2CMDE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIEEM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2	M2	45,47
11.5	13.333.0010-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	70,17


11.6	13.333.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	2,40
11.7	COMPOSIÇÃO 03	PEÇA DE CONCRETO MOLDADO (COOPING BLOCK) DE 0,60X0,30X0,10M INCLUSIVE PERDAS DE 10%.	UN	72,00
11.8	COMPOSIÇÃO 04	REVESTIMENTO DE BORDA DE PISTA DE SKATE EM CONCRETO MOLDADO (COOPING BLOCK), ASSENTES COM RESINA EPOXI.	UN	72,00
12.0	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS		
12.1	14.006.0624-0	COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO	M2	9,14
12.2	COMPOSIÇÃO 05	GUARDA CORPO DE AÇO INOXIDAVEL, COM UM TUBO DE 4" E TRÊS TUBOS DE 2.1/2" NA HORIZONTAL, COM MONTANTES EM TUBO DE 2.1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	-
12.3	COMPOSIÇÃO 06	EXECUÇÃO DE DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO DE (20X4)CM,V IGAS LONGITUDINAIS DE (7,5X15)CM,TRANSVERSAIS DE (10X15)CM,G UARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE (15X15)CM E (20X2,5)CM. COLOCACAO	M2	213,13
12.4	COTAÇÃO 04	DECK EM MADEIRA CUMARU 20X4CM	M2	213,13
13.0	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		
13.1	15.002.0623-0	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.2	15.002.0662-0	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.3	15.002.0669-0	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.4	15.003.0186-0	GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00
13.5	15.007.0696-0	CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,ATE 3CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.6	15.008.0085-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	450,00
13.7	15.008.0090-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	600,00
13.8	15.008.0220-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	350,00
13.9	15.009.0125-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	21,00
13.10	15.017.0155-0	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
13.11	15.018.0130-0	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00
13.12	15.018.0133-0	CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
13.13	15.018.0255-0	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.14	15.018.0260-0	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
13.15	15.019.0050-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,00

13.16	15.020.0168-0	LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00
13.17	15.035.0026-0	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 2.1/2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,00
13.18	15.036.0072-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00
13.19	15.036.0074-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	84,00
13.20	15.036.0079-0	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	84,00
13.21	15.036.0090-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM, LINHA REFORCADA, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00
13.22	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	150,00
13.23	15.036.0143-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	60,00
13.24	IT 25.10.0062	ELETRODUTO ESPIRAL FLEXÍVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 50MM (2"), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO. FORNECIMENTO.	M	120,00
13.25	IT 25.70.0103	HASTE PARA ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, DE 5/8" (16MM), COM 2,40M DE COMPRIMENTO, REFERÊNCIA PK-065, PARAKLIN OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
13.26	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	24,00
13.27	COMPOSIÇÃO 07	REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, RETANGULAR, BIVOLT , LUZ BRANCA DE 30W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
13.28	COTAÇÃO 02	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W BASE E27 - BIVOLT. FORNECIMENTO	UN	16,00
14.0	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
14.1	16.001.0103-0	TERÇA DE MADEIRA APARELHADA, EM PECAS DE 3"x12", PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	-
14.2	16.026.0010-0	IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENÇA OU NÃO DE UMIDADE OU DE LENÇOL FREÁTICO, EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZAÇÃO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALÍTICO, GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITAS NOS POROS E CAPILARIDADES	M2	151,97
15.0	17	PINTURAS		
15.1	17.025.0010-0	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAS	M2	213,13
15.2	PT 05.30.0103	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	M2	213,13
16.0	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		
16.1	18.260.0070-0	RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSÃO DE 220V E CARGA MÁXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	29,00
17.0	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
17.1	COMPOSIÇÃO 02	DESEMPENAMENTO DE PISO DE CONCRETO, COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA. INCLUSIVE OPERADOR.	DIA	5,00
18.0	21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
18.1	21.001.0160-0	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE AÇO DE 3,50 ATE 6,00M, COM FLANGE DE AÇO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO. EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE	UN	16,00

18.2	21.003.0015-0	POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM1,ALTURA UTIL DE 4,50M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO SIMPLES COM 0,45M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO	UN	16,00
18.3	21.011.0010-0	FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES	UN	16,00
18.4	21.023.0050-0	NUCLEO DUPLO P/LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06,ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398/7400 DA ABNT,NUCLEO DIAM.INTERNO 68MM,BRACOS C/SECAO RETANGULAR C/MEDIDAS INTERNAS 109X57MM E COMPRIMENTO 220MM,CONFORME DESENHO A2-1819-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORN.	UN	4,00
18.5	21.026.0020-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	510,00
18.6	21.031.0010-0	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO	UN	1,00
18.7	IP 05.12.0400	POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 7,00 M, ALTURA ÚTIL DE 6,00 M, CONICIDADE NOMINAL, TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 180 MM, ENGASTADO, ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	14,00
18.8	IP 10.35.0050	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO TIPO LL DE 19MM (3/4") COM TAMPA. FORNECIMENTO.	UN	2,00
18.9	IP 10.35.0053	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO TIPO LR DE 19MM (3/4") COM TAMPA. FORNECIMENTO.	UN	2,00
18.10	IP 10.35.0056	CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO TIPO T DE 19MM (3/4") COM TAMPA. FORNECIMENTO.	UN	12,00
18.11	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00
18.12	COTAÇÃO 03	LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 80W. FORNECIMENTO	UN	28,00

Maricá. 30 de maio de 2022


José Antônio de Souza Castro
Fiscal
Mat.: 500.024


Pricielle Faquetim dos Santos
Fiscal
Mat.: 500.062


Nathalia Silva Ferreira
Fiscal
Mat.: 500.194


Francisco de Assis Ignácio Lameira
Diretor Operacional de Parques e Jardins
Mat.: 500.006

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IOG0-U5UK-YLAF-HYIG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 31/05/2023 11:14:17 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020180173635 - de 14/09/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 11/09/2018 por: SERVICO PARALISADO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....

Endereço: RUA ALVARES DE CASTRO 346 - CENTRO.....

MARICA RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA ESTRADA JOAQUIM AFONSO VIANA
(ESTRADA DA CACHOEIRA) - 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ. SERVIÇOS
EXECUTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ E A
EMPRESA CONSTRUTORA HERINGER EIRELI

Nº do contrato: 643/2018.....

Quantificação: 6,060.00 m2.....

Data de Celebração: 27/08/2019.....

Data de Início: 10/09/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,826,431.97.....

Endereço: ESTRADA JOAQUIM AFONSO VIANA S/N - SÃO JOSÉ DO IMBASSAI.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART Nº: 2020180173620 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 14/09/2018.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020190192210 - de 29/08/2019

Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

[Assinatura]

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 74563/2019)

Baixada em: 06/09/2019 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....
Endereço: RUA ALVARES DE CASTRO 346 - CENTRO.....
MARICA RJ.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
Complemento:
(1): OUTROS
Informação Complementar:
ART REFERENTE AO REINÍCIO NO DIA 01/03/2019.
Nº do contrato: 643/2018.....
Quantificação: 6,060.00 m2.....
Data de Celebração: 27/08/2018.....
Data de Início: 01/03/2019.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 51 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,826,431.97.....
Endereço: ESTRADA JOAQUIM AFONSO VIANA S/N - SÃO JOSÉ DO IMBASSÁ.....
MARICA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020180173635 - Data de Pagamento: 14/09/2018.....
Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....
RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL
Vinculada a ART Nº: 2020180173620 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 14/09/2018.....
Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....
RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL
ART Nº 2020190192164 - de 29/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 02/01/2019 por: SERVICO PARALISADO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....
Endereço: RUA ALVARES DE CASTRO 346 - CENTRO.....
MARICA RJ.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA.....



[Handwritten signature]

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 74563/2019)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

ART REFERENTE AO REINÍCIO NO DIA 25/10/2018.

Nº do contrato: 643/2018.....

Quantificação: 6,060.00 m2.....

Data de Celebração: 27/08/2018.....

Data de Início: 25/10/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1,826,431.97.....

Endereço: ESTRADA JOAQUIM AFONSO VIANA S/N - SÃO JOSÉ DO IMBASSAI.....

MARICA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180173635 - Data de Pagamento: 14/09/2018.....

Profissional: INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR.....

RNP: 2016958634 ENGENHEIRA CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020180173620 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 14/09/2018.....

Profissional: PAULO JOSE DE SOUZA.....

RNP: 2001107773 ENGENHEIRO CIVIL

OBSERVAÇÕES:

O PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM FOI ELABORADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LAIS SILVA

PIRES, REGISTRADO ATRAVÉS DA ART 2020180192520

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com observações, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74563/2019
Emitida às: 06/09/2019 08:28 (hora de Brasília)

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 74563/2019)

Código de controle do comprovante: 0.8770326574848578

Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA HERINGER EIRELI**, registrada no CREA-RJ nº 2000201422, com sede na Rodovia BR 101, Km 206, s/nº, Bairro Centro, Casimiro de Abreu-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.706.210/0001-25, tendo como responsável técnico do contrato o engenheiro civil PAULO JOSÉ DE SOUZA, CREA-RJ nº 1987104099/RJ e a engenheira civil INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPARG, CREA-RJ nº 2017124671, executou para a **AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ - SOMAR**, com sede na Rua Doze, s/nº, Itapeba, Maricá-RJ, CEP: 24912-605, inscrita no CNPJ sob nº 32.356.680/0001-77 satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidas a Obra de: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA ESTRADA JOAQUIM AFONSO VIANA (ESTRADA DA CACHOEIRA) - 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ**, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Contrato nº: 643/2018 – Termo nº 06/2019 de Cessão de titularidade do contrato da Prefeitura Municipal de Maricá para a Autarquia de Serviços de Obras do Município de Maricá – Somar.

Período total: 10/09/2018 à 21/04/2019

Sendo os seguintes períodos:

11/09/2018 – Paralisação para readequação de projeto;

25/10/2018 – Reinício;

02/01/2019 - Paralisação para readequação de projeto;

01/03/2019 – Reinício;

21/04/2019 – Término da obra.

Totalizando 120 dias corridos (quatro meses).

Valor do contrato: R\$ 1.826.431,97

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		
1.1	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E VÁZIO ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M²	250,00
1.2	01.050.0156-0	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATÉ 20.000M², APRESENTADO EM AUTOCAD	M²	6.060,00
1.3	01.016.0100-0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPOES DE POÇOS DE VISITA, COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICAÇÕES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSICIONAMENTO, A	M²	6.060,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180173635
2020190182164 2020190192210, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74563/2019, FOLHA
NÚMERO: 5/10. RIO DE JANEIRO - 06/09/2019

OBSERVAÇÃO: O PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM FOI
ELABORADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LAIS SILVA PIRES,
REGISTRADO ATRAVÉS DA ART 2020180192520. RIO DE
JANEIRO - 06/09/2019




[Handwritten signature]
Rosângela S. Moutinho
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

1.4	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC Acao,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR	M	1.010,00
2.0		CANTEIRO DE OBRA		
2.1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	3,70
2.2	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A	UNXMES	3,70
2.3	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M ²	924,33
2.4	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O	UN	1,00
2.5	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSao,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
2.6	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M ²	6,00
2.7	02.020.0005-0	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	11,00
2.8	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.0		MOVIMENTO DE TERRA		

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180173635
2020190192164 2020190192210, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74563/2019, FOLHA
NÚMERO: 6/10 RIO DE JANEIRO - 08/09/2019


Rosângela S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ




3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M³	9,10
3.2	03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	M³	2.658,72
3.3	03.020.0050-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M³	4.261,63
3.4	03.020.0052-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M³	2.431,19
4.0		TRANSPORTES		
4.1	04.005.0143-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	61.518,68
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	100,00
4.3	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	1.786,95
4.4	04.012.0071-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	5.628,45
4.5	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	2,00
4.6	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	35,73
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	05.002.0005-1	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M²	2.459,59

Handwritten signature

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180173635
2020190192164 2020190192210, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74563/2019, FOLHA
NÚMERO: 7/10. RIO DE JANEIRO - 06/09/2019


Rosângela S. Moura
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



5.2	05.010.0001-0	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D'ÁGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO E DESCARGA DE 1.1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMÉTRICA ATÉ 10,00M	M³	2.227,20
5.3	05.105.0032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	651,20
5.4	05.105.0098-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO	H	1.776,00
6.0		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		
6.1	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJ	M	178,34
6.2	06.004.0078-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R	M	853,00
6.3	06.004.0080-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1.500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA R	M	75,00
6.4	06.004.0253-1	CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SEÇÃO EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VIZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	400,00
6.5	06.004.0254-1	COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VAOS ATÉ 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	220,00
6.6	06.015.0010-6	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1, 20X1, 20X1, 20M, P/COLETOR ÁGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM. UTILIZANDO ARG. CIM. AREIA, TRACO 1: 4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHI	UN	14,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180173635
2020190192164 2020190192210, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74563/2019, FOLHA
NÚMERO: 8/10. RIO DE JANEIRO - 06/09/2019


Rosângela S. Moura
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)
Gestão-RJ



6.7	06.015.0015-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E	UN	18,00
6.8	06.015.0016-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E	UN	2,00
6.9	06.015.0030-0	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM) ,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AG UAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTER NAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRE TO SIM	UN	10,00
6.10	06.016.0040-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADR AO PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTE NCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLU	UN	14,00
6.11	06.016.0015-0	TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGO PESADO(TF-90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N O TRACO 1	UN	20,00
6.12	06.017.0060-0	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL	M	3,40
6.13	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M³	209,63
6.14	06.085.0040-0	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA	M³	66,00
8.0		BASES E PAVIMENTOS		
8.1	08.001.0008-6	BASE DE BRITA CORRIDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,M EDIDA APOS A COMPACTACAO	M³	423,89
11.0		ESTRUTURAS		

Handwritten signature and initials

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180173635
2020190192164 2020190192210, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74563/2019, FOLHA
NÚMERO: 9/10. RIO DE JANEIRO - 06/09/2019



Rosângela S. Moulin
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ




11.1	11.003.0020-0	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUÇÃO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	22,00
20.0		CUSTOS RODOVIÁRIOS		
20.1	20.092.0001-0	AREIA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO	M³	656,01

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.


Maricá, 23 de Agosto de 2019.


Greg Monnerat
Mat: 500040


Dalton Nobre Vilela
Mat: 50004

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180173635
2020190192164 2020190192210, FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 74563/2019, FOLHA
NÚMERO: 10/10. RIO DE JANEIRO - 06/09/2019


Rosângela S. Monteiro
Coordenadora de Serviço Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2
Data: 16/09/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

76514/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020190198240 - de 05/09/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 16/09/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI.....

Endereço: RODOVIA BR 101 - KM 206 S/N - BAIRRO INDUSTRIAL.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO RANCHO HERINGER, LOCALIZADO NA BR 101 - KM 206 - BAIRRO INDUSTRIAL - CASIMIRO DE ABREU/RJ.

Quantificação: 650,00 m2.....

Data de Celebração: 01/08/2019.....

Data de Início: 05/08/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 30 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.000,00.....

Endereço: RODOVIA BR 101 - KM 206 S/Nº - BAIRRO INDUSTRIAL.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA[PLANTIO DE GRAMA E DE ÁRVORE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um

(CONTINUA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2
Data: 16/09/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

76514/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 76514/2019)

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 76514/2019

Emitida às: 16/09/2019 12:05 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9784791845414414

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME**, registrada no **CREA/RJ nº 2016200552** com sede na Rua Theofilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº **01.226.482/0001-65**, tendo como responsável técnico a engenheira **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR, CREA/RJ nº 2017124671** executou para a **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.366.005/0001-51**, estabelecida na Rodovia BR 101- KM 206- Bairro Industrial – Casimiro de Abreu/RJ, a **OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO RANCHO HERINGER, LOCALIZADO NA BR 101 - KM 206 - BAIRRO INDUSTRIAL - CASIMIRO DE ABREU/RJ**, satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Período: 05/08/2019 á 04/09/2019

Valor do contrato: R\$ 105.000,00

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	Qtd
1.0	BASES E PAVIMENTOS		
1.1	Base de brita corrida,inclusive fornecimento dos materiais,m edida apos a compactacao	m ³	450,00
1.2	Pavimentacao lajotas concreto,altamente vibrado ,intertravado ,c/articulacao vertical, pre-fabricados, cor natural,esp.8cm, resistencia a compressao 35mpa, assentes sobre colchao po-de-pedra,areia ou material equivalente, c/juntas tomadas c/argama ssa ci	m ²	450,00
1.3	Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa,moldado no local ,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rej untamento com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,5,co m fornecimento de todos os materiais,escavacao e reaterro	m	265,00
1.4	Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa,pre-moldado,tipo der-rj,medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m,rejuntam ento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5,com for necimento de todos os materiais,escavacao e reaterro	m	105,00
2.0	ESTRUTURAS		

Assinatura

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190198240.
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO
76514/2019, FOLHA NÚMERO: 3/4 RIO DE JANEIRO -
16/09/2019

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
AGRONOMIA[PLANTIO DE GRAMA E DE ÁRVORE] o(s) qual(is)
e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de
um ENGENHEIRO AGRÔNOMO RIO DE JANEIRO - 16/09/2019



Rosina da S. Moulin Silveira
Rosina da S. Moulin Silveira
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

2.1	Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 25mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com betoneira,lancamento e adensamento	m ³	56,00
2.2	Descida d'água, em degraus,em concreto armado, fundo liso, medindo 0,70m de base e 0,30m de altura, inclusive vigas transversais de ancoragem no solo a cada 5,00m, degraus com medidas coerentes com a inclinação do terreno, medida pelo seu comprimento real , fornecimento dos materiais e escavação	m	254,00
2.3	Sarjeta de corte em solo, forma retangular, em concreto armado, com 0,10m de espessura, medindo 0,40m de largura e 0,40m de altura, inclusive fornecimento dos materiais e escavação mecânica	m	262,00
2.4	Dreno profundo para corte em solo, formato trapezoidal	m	195,00
3.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		
3.1	Plantio de grama em placas tipo esmeralda,inclusive fornecimento da grama e transporte,exclusive preparo do terreno e o material para este	m ²	280,00
3.2	Plantio de arvore em média 2,00m de altura,de qualquer espécie,em logradouro publico,inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira(tutor), inclusive o fornecimento da arvore	und	15,00
3.3	Arbusto para jardins,tipo lantana, hibisco, cedrinho,etc,com 70 a 100cm de altura.fornecimento	und	25,00

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.

Casimiro de Abreu, 06 de setembro de 2019.

Breno Marchon Heringer
 Breno Marchon Heringer
 Proprietário

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190198240,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
76514/2019, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO -
16/09/2019


Rosilene da S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3040851/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**
Registro: **349939MG** RNP: **2016958634**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20221534961** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2022 Baixada em: 01/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **TRANSMISSORA RIO-MINAS** CPF/CNPJ: **36.238.971/0001-11**
Endereço do contratante: RODOVIA MG - 120 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ROQUE SCHETINO
Cidade: LEOPOLDINA UF: MG CEP: 36705192
Contrato: 441 Celebrado em: 25/08/2022
Valor do contrato: R\$ 2.649.996,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG - 120 Nº: KM 766 - S/N
Complemento: Bairro: ROQUE SCHETINO
Cidade: LEOPOLDINA UF: MG CEP: 36705192
Data de início: 05/09/2022 Conclusão efetiva: 04/12/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: TRANSMISSORA RIO-MINAS CPF/CNPJ: 36.238.971/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 134577.23 metro cúbico;**

Observações
TERRAPLENAGEM DA ÁREA DA SUBESTAÇÃO LEOPOLDINA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3040851/2023
01/08/2023, 14:58
YDAY3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YDAY3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, com sede na Rua Theófilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil Ingrid Pereira de Souza Gaspar, CREA/MG 349939, executou para a **TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.238.971/0001-11, com sede na Rodovia MG – 120, s/nº - km 766 – Roque Schetino – CEP: 36705192 – Leopoldina/MG, a **OBRA DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DA SUBESTAÇÃO LEOPOLDINA** satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados da obra:

ART n.º MG20221534961

Pedido RMI-000858

Ordem de Compra 441

Período: 05/09/2022 à 14/04/2023

Valor do contrato: R\$ 2.649.996,97

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade
1	LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO 0,20m	52.787,08	m²
2	CORTE GEOMÉTRICO	134.577,23	m³
3	ATERRO GEOMÉTRICO	109.744,26	m³
4	BOTA-FORA	5.079,01	m³

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Leopoldina, 11 de maio de 2023.

Claudenor Zopone Junior
Diretor Técnico
CREA-MG n.º: 289503121MG

PRIMEIRO TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BAURU

Reconheço por semelhança, SEM VALOR ECONÔMICO, a assinatura de (13924) CLAUDEENOR ZOPONE JUNIOR.

Dou fe. Em test da verdade. R\$ 7,97 - 100/5 BAURU, 18 de Maio de 2023. Selo(s) AA505824

JOYCE MARIANNE DA SILVA ZUK MARTINS - ESCRIVENTE

*QUALQUER LEVENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3040851/2023, emitida em 01/08/2023



Certidão nº 3040851/2023
01/08/2023, 15:17
Chave de Impressão: YDAY3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3078706/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**
Registro: **349939MG** RNP: **2016958634**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20232590839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2023 Baixada em: 07/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A.** CPF/CNPJ: **36.238.971/0001-11**
Endereço do contratante: RODOVIA MG - 120 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ROQUE SCHETINO
Cidade: LEOPOLDINA UF: MG CEP: 36705192
Contrato: OC 458 Celebrado em: 27/09/2022
Valor do contrato: R\$ 643.369,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO INÁCIO DE ALMEIDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: SANTOS DUMONT UF: MG CEP: 36246380
Data de início: 13/03/2023 Conclusão efetiva: 31/05/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A. CPF/CNPJ: 36.238.971/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 34474.94 metro cúbico;

Observações

Terraplenagem de área na Subestação Santos Dumont - MG.

Número da ART: **MG20232591929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2023 Baixada em: 11/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A.** CPF/CNPJ: **36.238.971/0001-11**
Endereço do contratante: RODOVIA MG - 120 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ROQUE SCHETINO
Cidade: LEOPOLDINA UF: MG CEP: 36705192
Contrato: OC 458 Celebrado em: 27/03/2023
Valor do contrato: R\$ 180.732,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO INÁCIO DE ALMEIDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: SANTOS DUMONT UF: MG CEP: 36246380
Data de início: 13/03/2023 Conclusão efetiva: 31/05/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A. CPF/CNPJ: 36.238.971/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 34474.94 metro cúbico;

Observações

REAJUSTE OC-657

Informações Complementares

- A ART N.º MG20232345787 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A. DATADO DE 04/09/2023, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20232590839. A EMPRESA DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA TEVE VISTO DE EXECUÇÃO NESTE CONSELHO SOB O NUMERO 119761VEMG NO PERÍODO DE 14/09/2022 À 31/12/2022, FOI EXPEDIDO O REGISTRO DEFINITIVO SOB O NUMERO 127799DDMG EM 10/04/2023; Para etapa 1006 aprovação e emissão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3078706/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3078706/2023

02/01/2024, 08:54

5Zz5Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Zz5Z



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, com sede na Rua Theófilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil Ingrid Pereira de Souza Gaspar, CREA/MG 349939, executou para a **TRANSMISSORA RIO-MINAS SPE S.A**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.238.971/0001-11, com sede na Rodovia MG – 120, s/nº - km 766 – Roque Schetino – CEP: 36705192 – Leopoldina/MG, a **OBRA DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DA SUBESTAÇÃO SANTOS DUMONT** satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados da obra:

ART n.º MG20232345787

Pedido RMI-000859 / Ordem de Compra 458 e

Pedido RMI-001219 / Ordem de Compra 657

Período: 13/03/2023 à 26/05/2023

Valor do contrato: R\$ 824.101,85

Endereço da obra: Avenida Francisco Inácio de Almeida, s/nº - Bairro Boa Vista – CEP: 36.246-380 - Santos Dumont/MG.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade
1	LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO 0,20m	3.285,48	m³
2	CORTE GEOMÉTRICO	34.474,94	m³
3	ATERRO GEOMÉTRICO	2.626,86	m³
4	BOTA-FORA	31.378,79	m³

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Leopoldina, 04 de setembro de 2023.


Renato Conceição
CREA RJ - 891009222/D
Eng. Civil / Coordenador
Zopone Engenharia e Comércio Ltda.

Representante legal da Contratante
título profissional (se houver),
nome completo e cargo/função.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3078706/2023, emitida em 02/01/2024



Certidão nº 3078706/2023
02/01/2024, 08:54
Chave de Impressão: 5Zz5Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2023 e contém 1 folhas





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020190133662 - de 21/06/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 09/07/2019 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME** Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**.....

Endereço: **RODOVIA BR 101 - KM 206 S/N - BAIRRO INDUSTRIAL**.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Proprietário: **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **PAVIMENTACAO**.....

(2): **OUTROS**.....

Complemento:

(1): **OUTROS**

Informação Complementar:

**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS E PAISAGÍSTICAS ..
NAS DEPENDÊNCIAS DO RANCHO VISTA ALEGRE.**

Quantificação: **1,623.86 m2**.....

Data de Celebração: **12/04/2019**.....

Data de Início: **15/04/2019**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 2 mes(es)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 477,152.81**.....

Endereço: **RODOVIA BR 101-KM 206 S/N RANCHO VISTA ALEGRE - BAIRRO INDUSTRIAL**.....

CASIMIRO DE ABREU RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a **ENGENHARIA ELÉTRICA[MONTAGEM DE POSTE E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA] E ENGENHEIRO AGRÔNOMO[PLANTIO DE GRAMA]** o(s) qual(is) e(são)

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 60926/2019)

atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 60926/2019

Emitida às: 09/07/2019 15:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.813245099149649

Rio de Janeiro, 9 de Julho de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI ME**, registrada no **CREA/RJ nº 2016200552** com sede na Rua Theofilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº **01.226.482/0001-65**, tendo como responsável técnico a engenheira **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAR, CREA/RJ nº 2017124671** executou para a **BM HERINGER SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.366.005/0001-51**, estabelecida na Rodovia BR 101- KM 206- Bairro Industrial – Casimiro de Abreu/RJ, a **OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS E PAISAGÍSTICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO RANCHO VISTA ALEGRE**, satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados do Serviço:

Período: 15/04/2019 á 15/06/2019

Valor do contrato: R\$ 477.152,81

SERVIÇOS EXECUTADOS

1.0	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	M3	1.488,08
1.2	Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de pó-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais	M2	357,50
1.3	Pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, c/articulação vertical, prefabricados, cor natural, esp. 8cm, resistência a compressão 35mpa, assentes sobre colchão pó-de-pedra, areia ou material equivalente, c/juntas tomadas c/argamassa	M2	1.375,70
2.0	ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS		
2.1	Pilar em madeira de reflorestamento, com 25cm de diâmetro, tratado com pintura imunizante, exclusive escavação, fundação e reaterro.	M	16,00
2.2	Alambrado para campo de esporte, de 3,00 x 4,50m, com um montante a cada 3,00m, em tela galvanizada nº 12 e malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado de 2" e contraventamento de 1,75m, em cada módulo, estes chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, concreto dos blocos, reaterro, transporte, carga e descarga, inclusive pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	211,50

RA

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190133662,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
60926/2019, FOLHA NÚMERO: 3/4. RIO DE JANEIRO -
09/07/2019

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
ENGENHARIA ELÉTRICA[MONTAGEM DE POSTE E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA] E ENGENHEIRO
AGRÔNOMO[PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
RIO DE JANEIRO - 09/07/2019




Rosineide S. Moulin
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

2.3	Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,00m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive todos os materiais e pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	45,50
2.4	Deck em madeira de lei aparelhada, formado por peças de 2x10c m, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cmx7,5cm/3"x3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diametro, tratado, altura util media de 1,50m, enterrado 1	M2	268,00
2.5	Revestimento de piso em mosaico de azulejos, sendo estes variados, com argamassa e rejuntamento.	M2	264,00
3.0	COBERTURAS E ILUMINAÇÃO		
3.1	Cobertura em fibra natural de piaçava	M2	25,00
3.2	Poste de aco sae 1006/1020, reto, padrao hadock lobo, montagem 1, altura util de 4,50m, com flange, conico continuo sem emenda s e braco simples com 0,45m para fixacao de luminaria, conforme desenho a2-1978-pd e especificacao em-rioluz-nº4. fornecimento	UN	5,00
3.3	Lâmpada led alta potência 50w - base E27-bivolt	UN	5,00
4.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		
4.1	Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este	M2	146,00

Foi lavrado o presente atestado, que foi datado e assinado.

Casimiro de Abreu, 19 de junho de 2019.

Breno M. Heringer
 Breno Marchon Heringer
 Proprietário

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190133662,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 60926/2019, FOLHA NÚMERO: 4/4. RIO DE JANEIRO -
 09/07/2019

Rosiane da S. Moura Curti
 Rosiane da S. Moura Curti
 Coordenadora de Arquivo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **INGRID PEREIRA DE SOUZA GASPAS**.....

Registro: **2017124671** RNP: **2016958634**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020220297460 - de 15/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 10/05/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2016200552.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 6 - CENTRO.....

CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO, NA RUA 3, KM 70,

MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ.

Nº do contrato: 016/2022.....

Quantificação: 391,00 m2.....

Data de Celebração: 09/09/2022.....

Data de Início: 10/10/2022.....

Conclusão efetiva: 08/01/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 205.476,87.....

Endereço: RUA 3 S/Nº - SETENTA - 2º DISTRITO.....

CACHOEIRAS DE MACACU RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 61221/2023)

responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 61221/2023

Emitida às: 10/05/2023 10:19 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.39734135952426375

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.482/0001-65, com sede na Rua Theófilo B. de Vasconcelos, nº 76 – Bairro Pedro Bastos – Casimiro de Abreu/RJ, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil Ingrid Pereira de Souza Gaspar, CREA/RJ 2017124671, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.128.766/0001-38, com sede na Rua Oswaldo Aranha, nº 6, Bairro Centro, Cachoeiras de Macacu/RJ, a **OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO, NA “RUA 03”, KM 70, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ** satisfatoriamente e dentro dos prazos, conforme especificações abaixo:

Dados da obra:

ART n.º 2020220297460

Processo: 3585/2022

Contrato: 016/2022

Data de início: 10/10/2022

Data de término: 08/01/2023

Valor do contrato: R\$ 205.476,87

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1,00	CANTEIRO DE OBRAS			
1,01	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	198,00

p

1,02	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	3,00
1,03	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	3,00
1,04	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00
1,05	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
1,06	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,00
1,07	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2,00	MOVIMENTO DE TERRA			
2,01	03.025.0005-0	ESCAVACAO MECANICA, COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M	M3	93,50
3,00	TRANSPORTES			


Handwritten signature

3,01	04.005.0141-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	2.384,25
3,02	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	48,00
3,03	04.010.0046-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	158,95
3,04	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	1,00
4,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4,01	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	2,00
4,02	20.028.0020-0	TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)	M2	1,00
5,00	BASES E PAVIMENTOS			
5,01	08.021.0001-0	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	467,50
5,02	08.009.0005-0	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	391,00

5,03	08.027.0037-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO	M	170,00
6,00	ADMINISTRAÇÃO			
6,01	01.050.0714-0	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00
6,02	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,00

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Cachoeiras de Macacu, 31 de janeiro de 2023.


Rafael de Lima Oliveira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RJ 2018122377
Rafael de Lima Oliveira
 Fiscal
 Matrícula: 19121

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 2PS4-JRIC-ONAL-HI9F



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 15/05/2023 13:51:31 (Certificado Digital)