

Memória de Cálculo					CIDADES  GOV RJ		
Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda				Encargos	Sem Desoneração	
	Município	Volta Redonda			Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI	
	Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº			Mês Base	05/2025	
	Natureza	Programa Governo Presente Cidades			BDI S/ DES.	20,26%	
	M2 de Praça	38.479,00 m²			BDI DIF.	15,30%	
				Prazo	360 dias		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO							
1.1	01.018.0002-0	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR				M	3.895,00
Contorno de Espaços e equipamentos do Parque Perímetro da obra 3.895,00							
1.2	01.050.0162-0	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE				HA	3,85
Total 38.479,00 m² Equivale a: 3,8479 HA							
1.3	01.050.0157-0	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE				M2	38.479,00
Total 38.479,00 m²							
1.4	01.050.0122-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	15.000,00
Metragem do parque rj 15.000,00 m²							
1.5	01.050.0123-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	23.479,00
Metragem do parque rj 23.479,00 m²							
1.6	01.050.0083-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	500,00
Metragem do prédio adm 792,98 m² Faixa no item 500,00							
1.7	01.050.0084-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	292,98
Metragem do prédio adm 792,98 m² Faixa no item 292,98							
1.8	01.050.0150-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	500,00
Faixa no item 500,00 m²							
1.9	01.050.0151-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	2.500,00
Faixa no item 2.500,00 m²							
1.10	01.050.0152-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES				M2	35.479,00
Metragem do prédio adm - -							
1.11	01.050.0546-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO EDETALHES				M2	5.341,31
Faixa até 500 Faixa acima de 500							
QUADRA POLIESPORTIVA 1124,13 500,00 624,13							
QUADRA AREIA 345,17 345,17 -							
ESPAÇO MULTIUSO 706,86 500,00 206,86							
BLOCO SANITÁRIO E PÇA ALIM 1437,04 500,00 937,04							
ADMINISTRAÇÃO 1431,16 500,00 931,16							
PASSARELA 390,54 390,54 -							
CAMARINS, PALCO, COBERTURA 364,22 364,22 -							
CASCATA - CISTERNA 952,31 500,00 452,31							
ARQUIBANCADA 289,6 289,60 -							
ESCADARIA 481,63 481,63 -							
PASSARELA (PONTE) 470,15 470,15 -							
SKATEPARK 694,89 500,00 194,89							
8687,7 5.341,31 3.346,39							

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.12	01.050.0547-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAÇAO E DETALHES	M2	3.346,39
1.13	01.050.0353-0	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	1.000,00
		BLOCO SANITÁRIO E PÇA ALIM ADMINISTRAÇÃO PALCO E CAMARIM Faixa até 500 Faixa acima de 500 1437,04 500,00 937,04 1431,16 500,00 931,16 364,22 3232,42 1000 1868,2		
1.14	01.050.0354-0	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	1.868,20
1.15	01.050.0452-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.364,22
		BLOCO SANITÁRIO E PÇA ALIM ADMINISTRAÇÃO PALCO E CAMARIM Faixa até 500 Faixa acima de 500 1437,04 500,00 937,04 1431,16 500,00 931,16 364,22 364,22 - 3232,42 1364,22 1868,2		
1.16	01.050.0453-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.868,20
1.17	01.050.0478-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.864,22
		BLOCO SANITÁRIO E PÇA ALIM ADMINISTRAÇÃO CASCATA PALCO E CAMARIM Faixa até 500 Faixa acima de 500 1437,04 500,00 937,04 1431,16 500,00 931,16 952,31 500,00 452,31 364,22 364,22 - 4184,73 1864,22 2320,51		
1.18	01.050.0479-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES	M2	2.320,51
1.19	01.050.0515-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	5.341,31
		QUADRA POLIESPORTIVA QUADRA AREIA ESPAÇO MULTIUSO BLOCO SANITÁRIO E PÇA ALIM ADMINISTRAÇÃO PASSARELA CAMARINS, PALCO, COBERTURA CASCATA - CISTERNA ARQUIBANCADA ESCADARIA PASSARELA (PONTE) SKATEPARK Faixa até 500 Faixa acima de 500 1124,13 500,00 624,13 345,17 345,17 - 706,86 500,00 206,86 1437,04 500,00 937,04 1431,16 500,00 931,16 390,54 390,54 - 364,22 364,22 - 952,31 500,00 452,31 289,6 289,60 - 481,63 481,63 - 470,15 470,15 - 694,89 500,00 194,89 8687,7 5.341,31 3.346,39		
1.20	01.050.0516-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	3.346,39

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.21	01.050.0143-0	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	M2	494,46

Conforme quadro de áreas

1.22	01.050.0376-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	5.341,31
------	---------------	---	----	----------

	Faixa até 500	Faixa acima de 500
QUADRA POLIESPORTIVA	1124,13	500,00
QUADRA AREIA	345,17	345,17
ESPAÇO MULTIUSO	706,86	500,00
BLOCO SANITÁRIO E PÇA ALIM	1437,04	500,00
ADMINISTRAÇÃO	1431,16	500,00
PASSARELA	390,54	390,54
CAMARINS, PALCO, COBERTURA	364,22	364,22
CASCATA - CISTERNA	952,31	500,00
ARQUIBANCADA	289,6	289,60
ESCADARIA	481,63	481,63
PASSARELA (PONTE)	470,15	470,15
SKATEPARK	694,89	500,00
	8687,7	5.341,31
		3.346,39

1.23	01.050.0377-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	3.346,39
------	---------------	---	----	----------

1.24	01.016.0003-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO Densa E EDIFICACAO LEVE	HA	3,85
------	---------------	--	----	------

Metragem de praça 38.479,00 m² Equivale a: HA 3,85

1.25	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	UN	72,00
------	---------------	--	----	-------

Por projeto	
Pranchas de arquitetura	3,00 unid
Pranchas de Elétrica	12,00 unid
Pranchas de Estrutura	12,00 unid
Pranchas de SPDA	12,00 unid
Pranchas de Hidrossanitárias	3,00 unid
Pranchas de Drenagem	10,00 unid
Pranchas de Urbanismo	8,00 unid
Pranchas de Segurança	6,00 unid
Pranchas de Telemática e Dados	6,00 unid
Pranchas de Planialtimétrico Cadastral	6,00 unid
	72,00 unid

1.26	01.001.0040-0	SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO	M	700,00
------	---------------	--	---	--------

Conforme quadro de áreas Metragem de praça 38.479,00 m² Furos 100,00 Profundidade 10,00 Porcentagem 70% total 700,00

1.27	01.002.0013-0	SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	300,00
------	---------------	--	---	--------

Conforme quadro de áreas Metragem de praça 38.479,00 m² Furos 100,00 Profundidade 10,00 Porcentagem 30% total 300,00

1.28	01.006.0004-0	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV	M2	38.479,00
------	---------------	--	----	-----------

Metragem de praça 38.479,00 m²

1.29	01.005.0003-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	8.000,00
------	---------------	---	----	----------

Metragem de praça 8.000,00 m² Conferir metragem in loco Preparo para instalações de canteiro

Serviços de Laboratório

NORMA DNIT 137/2010 - ES - Pavimentação – Regularização do subleito
NORMA DNIT 139/2010 - ES - Pavimentação – Sub-base estabilizada granulometricamente
NORMA DNIT 141/2010 - ES - Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente
NORMA DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico

1.30	01.001.0001-0	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	3,00
------	---------------	------------------------	----	------

3.912,94 m²	/	4.500,00 m²	=	1,00 un	(Subleito)
558,16 m	/	400,00 m	=	1,00 un	(Sub-base)
558,16 m	/	400,00 m	=	1,00 un	(Base)
		Total	=	3,00 un	

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.31	01.001.0002-0	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	3,00
3.912,94 m² / 4.500,00 m² = 1,00 un (Subleito) 558,16 m / 400,00 m = 1,00 un (Sub-base) 558,16 m / 400,00 m = 1,00 un (Base) Total = 3,00 un				
1.32	01.001.0004-0	ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)	UN	2,00
3.912,94 m² / 9.000,00 m² = 0,00 un (Subleito) 558,16 m / 800,00 m = 1,00 un (Sub-base) 558,16 m / 800,00 m = 1,00 un (Base) Total = 2,00 un				
1.33	01.001.0007-0	MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU"	UN	7,00
3.912,94 m² / 1.500,00 m² = 3,00 un (Subleito) 586,94 m² / 1.000,00 m² = 1,00 un (Sub-base) 558,16 m / 200,00 m = 3,00 un (Base) Total = 7,00 un				
1.34	01.001.0009-0	EQUIVALENTE DE AREIA	UN	5,00
3.912,94 m / 800,00 m = 5,00 un (Base) 173,43 t / 1.000,00 t = 0,00 un (Capa) Total = 5,00 un				
1.35	01.001.0010-0	UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY"	UN	7,00
2.347,76 m³ / 800,00 m³ = 3,00 un (Subleito) 586,94 m³ / 1.000,00 m³ = 1,00 un (Sub-base) 558,16 m / 200,00 m = 3,00 un (Base) Total = 7,00 un				
1.36	01.001.0011-0	COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	1,00
558,16 m / 800,00 m = 1,00 un (Subleito) Total = 1,00 un				
1.37	01.001.0013-0	COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO MODIFICADA	UN	2,00
586,94 m³ / 1.000,00 m³ = 1,00 un (Sub-base) 558,16 m / 800,00 m = 1,00 un (Base) Total = 2,00 un				
1.38	01.001.0014-0	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	1,00
3.912,94 m² / 9.000,00 m² = 1,00 un (Subleito) Total = 1,00 un				
1.39	01.001.0019-0	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHTO MODIFICADA	UN	2,00
558,16 m / 1.600,00 m = 1,00 un (Sub-base) 558,16 m / 1.600,00 m = 1,00 un (Base) Total = 2,00 un				

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.40	01.001.0081-0	ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO	UN	1,00
173,43 t / 1.000,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.41	01.001.0082-0	ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO	UN	1,00
173,43 t / 1.000,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.42	01.001.0160-0	PENETRACAO A 25°C,100G E 5S	UN	1,00
173,43 t / 200,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.43	01.001.0161-0	PONTO DE FULGOR CLEVELAND	UN	1,00
173,43 t / 200,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.44	01.001.0163-0	VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO	UN	1,00
173,43 t / 200,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.45	01.001.0168-0	INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA	UN	1,00
173,43 t / 200,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.46	01.001.0173-0	DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA	UN	1,00
173,43 t / 200,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.47	01.001.0198-0	DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME	UN	1,00
Total = 1,00 un (Capa)				
1.48	01.001.0199-0	DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL	UN	1,00
173,43 t / 500,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.49	01.001.0204-0	AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE	UN	1,00
173,43 t / 200,00 t = 1,00 un (Capa) Total = 1,00 un				
1.50	01.001.0205-0	DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA	UN	1,00
Total = 1,00 un (Capa)				

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.51	01.001.0208-0	DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS	UN	1,00

Total = 1,00 un (Capa)

1.52	01.001.0224-0	ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200	UN	1,00
------	---------------	---	----	------

Total = 1,00 un (Capa)

1.53	01.001.0060-0	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	3,00
------	---------------	--	----	------

1,00 un + 2,00 un = 3,00 un (Capa)
Total = 3,00 un

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	1.110,00
-----	---------------	---	----	----------

Elementos do canteiro
Fechamento de obra Perímetro 370,00 m x altura 3,00 m = Área doS elementos 1.110,00 m²

2.2	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	36,00
-----	---------------	---	--------	-------

Para Escritórios de campo Quantidade 3,00 un x Prazo 12,00 mês = Total 36,00 unxmês

2.3	02.006.0030-0	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	24,00
-----	---------------	---	--------	-------

Para Vestiários e Sanitários = Quantidade 2,00 un x Prazo 12,00 mês = Total 24,00 unxmês

2.4	02.010.0001-0	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	63,00
-----	---------------	--	----	-------

Galpão para o canteiro = Quantidade 1,00 un x Comprimento 9,00 m x Largura 3,00 m = Total 27,00 m²
Refeitório = 1,00 un x 9,00 m x 4,00 m = 36,00 m²

2.5	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00
-----	---------------	--	----	------

Instalação para o canteiro = Quantidade 1,00 un = Total 1,00 un

2.6	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
-----	---------------	--	----	------

Instalação para o canteiro = Quantidade 1,00 un = Total 1,00 un

2.7	02.016.0004-0	ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSÃO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	UN	1,00
-----	---------------	---	----	------

Instalação para o canteiro = Quantidade 1,00 un = Total 1,00 un

2.8	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
-----	---------------	--	----	------

Local Quantidade
Acessos obra / 2
Acessos obra 2
Total 4

2.9	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00
-----	---------------	--	----	------

Placa de Obra = Quantidade 1,00 un x Largura 4,00 m x Altura 2,00 m = Total 8,00 m²

2.10	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	968,28
------	---------------	--	----	--------

Proteção contra queda nas valas = Contorno 403,45 m x lados 2,00 x Altura 1,20 m = Total 968,28 m²

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.11	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.404,96

ELEMENTO	per.	x	Alt.						TOTAL
Tapume	638,62		2,20						1404,96
									0,00
TOTAL									1404,96

2.12	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMS	96,00
------	---------------	---	-------	-------

ELEMENTO	quantidade	x	mês						TOTAL
	8,00		12,00						96,00
									0,00
TOTAL									96,00

3MOVIMENTO DE TERRA

3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1.019,84
-----	-------	---	----	----------

SAPATAS									
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL
SAPATAS QUADRA POLIESPORTIVA	1,6		1,40		1,6		12,00	1 - QUADRA POLIESPORTIVA	43,01
SAPATAS DE ARQUIBANCADA E ESCADA - QUADRA DE AREIA	1,6		1,40		1,6		14,00	4 -QUADRA DE AREIA	50,18
SAPATAS DE ALAMBRADO - QUADRA DE AREIA	1,6		1,40		1,6		24,00	4 -QUADRA DE AREIA	86,02
SAPATA ESPAÇO MULTIUSO	9,4		1,40		9,4		1,00	5 - ESPAÇO MULTIUSO	123,70
SAPATAS REDÁRIO	0,90		0,90		0,90		7,00	6 - REDÁRIO	5,10
SAPATAS SANITÁRIOS	1,60		1,00		1,60		28,00	7 - SANITÁRIOS	71,68
SAPATAS SANITÁRIOS (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,60		1,00		1,60		20,00	7 - SANITÁRIOS	51,20
SAPATAS ADM	1,50		1,00		1,50		28,00	9 - ADM	63,00
SAPATAS ADM (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,75		1,00		1,00		20,00	9 - ADM	35,00
SAPATAS PASSARELA COBERTA	1,5		0,80		1,5		26,00	10 - PASSARELA COBERTA	46,80
SAPATAS PALCO E CAMARINS	1,8		0,80		1,8		36,00	11 - PALCO E CAMARINS	93,31
SAPATAS CASCATA	1,75		0,80		1,4		5,00	12 - Cascata	9,80
SAPATAS ARQUIBANCADA	1,4		0,80		1,4		95,00	13 - Arquibancada	148,96
SAPATAS ESCADARIA	1,4		0,70		1,4		56,00	13.2 - Escadaria	76,83
SAPATAS ESCADARIA DE ESTACIONAMENTO	1,4		0,70		1,4		70,00	14 - Estacionamento	96,04
SAPATAS DE CINTA BACKSTAGE	1,4		0,70		1,4		10,00	16 - BACKSTAGE	13,72
SAPATAS DE PORTICO	1,4		0,70		1,4		4,00	PORTICO	5,49
TOTAL									1019,84

3.2	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A)(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	407,65
-----	---------------	--	----	--------

CINTAS									
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL
Quadra Poliesportiva	Area	x						1 - QUADRA POLIESPORTIVA	
Quadra poliesportiva - Cinta contorno	0,08	x	100,00	x	1,00				8,00
Quadra poliesportiva - Cintas transversais	0,08	x	96,00	x	1,00				7,68
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL
Quadra de areia	Area	x						4 -QUADRA DE AREIA	
Cintas de arquibancada	0,13	x	3,00	x	14,00				5,46
Cintas de quadra de areia entre sapatas	0,13	x	3,00	x	1,00				0,39
Cintas de quadra de areia - transversais	0,15	x	13,00	x	5,00				9,75
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL
Espaço Multiuso	Area	x						5 -ESPAÇO MULTIUSO	
Cintas Espaço multiuso	0,36	x	4,50	x	4,00				6,48
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL
Sanitários	Area	x						7 - SANITÁRIOS	
Cinta long	0,08	x	161,80	x	1,00				12,94
Cinta transv	0,08	x	22,00	x	12,00				21,12
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL
administração	Area	x						9 - ADM	
Cinta long	0,09	x	180,00	x	1,00				16,20
Cinta transv	0,09	x	14,00	x	12,00				15,12
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL
Praça de alimentação	Area	x						10 - PASSARELA COBERTA	
Cintas entre sapatas alinhadas	0,10	x	73,40	x	2,00				14,68
Cintas de quadra de areia - transversais	0,10	x	5,60	x	26,00				14,56
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade				TOTAL

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
		Camarins	Area	x	Comp					11 - CAMARINS	
		Cintas	0,10	x	90,00	x	1,00				9,00
		Cintas transversais	0,10	x	60,00	x	1,00				6,00
		ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade			13 -	TOTAL
		Arquibancadas	Area	x	Comp					ARQUIBANCADA	
		Cintas	0,80	x	0,80	x	1,00				0,64
		ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade			13.2 - ESCADARIA	TOTAL
		Arquibancadas	Area	x	Espessura						
		Cintas externas	0,08	x	196,81	x	1,00				15,74
		Cintas internas	0,08	x	5,00	x	28,00				11,20
		ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade			14 -	TOTAL
		Estacionamento	Area	x	Espessura					ESTACIONAMENT	
		Escadaria - Cintas	0,08	x	211,00	x	1,00			O E PRAÇA	16,88
		Muro de Contenção (L inferior)	90,34	x	0,20	x	1,00				18,07
		ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade			16 - BACKSTAGE	TOTAL
		Muro	Area	x	Espessura						
		Muro - Cintas	0,08	x	35,60	x	1,00				2,85
		TOTAL								212,76	

DRENAGEM - Ver anexo planilha de escavação	
Caixas ralo	= 52,44 m³
Ramal de ralo Ø400	= 142,45 m³
	194,89 m³
TOTAL	194,89

3.3	03.020.0030-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	207,53
		Ver anexo planilha de escavação		
		Galeria Circular	Pv's	
		129,23 m³	78,30 m³	
		129,23 m³	78,30 m³	= 207,53 m³
3.4	03.020.0060-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	597,60
		Ver anexo planilha de escavação		
		Galeria Circular	Pv's	
		488,94 m³	108,66 m³	
		488,94 m³	108,66 m³	= 597,60 m³
			x 80%	478,08
3.5	03.020.0065-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	285,65
		Ver anexo planilha de escavação		
		Galeria Circular	Pv's	
		225,48 m³	60,17 m³	
		225,48 m³	60,17 m³	= 285,65 m³
			x 80%	228,52
3.6	03.020.0070-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	-
		Ver anexo planilha de escavação		
		Galeria Circular	Pv's	
		0,00 m³	0,00 m³	
		0,00 m³	0,00 m³	= 0,00 m³
3.7	03.021.0005-1	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	1.668,96

Total = 1.668,96 m³

Memória de Cálculo											CIDADES GOV RJ	
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda							Encargos	Sem Desoneração		
Município		Volta Redonda							Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI		
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº							Mês Base	05/2025		
Natureza		Programa Governo Presente Cidades							BDI S/ DES.	20,26%		
M2 de Praça		38.479,00 m²							BDI DIF.	15,30%		
									Prazo	360 dias		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.		
3.8	03.008.0060-1	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO							M3	119,52		
Ver anexo planilha de escavação												
Galeria Circular												
488,94 m³ + 108,66 m³ = 597,60 m³ x 20% 119,52												
488,94 m³ + 108,66 m³ = 597,60 m³ x 20% 119,52												
3.9	03.008.0061-0	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO							M3	57,13		
Ver anexo planilha de escavação												
Galeria Circular												
225,48 m³ + 60,17 m³ = 285,65 m³ x 20% 57,13												
225,48 m³ + 60,17 m³ = 285,65 m³ x 20% 57,13												
3.10	MT10.25.0125	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz a ar comprimido							m3	4.187,05		
ELEMENTO												
área												
Altura média/Comp												
Volume												
Volume												
11 - CAMARINS												
8,28												
35,70												
295,60												
área												
Altura média												
Volume												
Volume												
17 - ACESSO SERVIÇO												
787,00												
4,00												
3.148,00												
743,46												
TOTAL												
4.187,05												
3.11	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL							M3	912,58		
*Galerias e Ramais de Ralo : Reaterro até a geratriz superior com pó de pedra + Reaterro acima de geratriz superior com material escavado												
*Caixas de ralo: Reaterro 100% com pó-de-Pedra												
*Pvs: Reaterro 100% com pó de pedra												
Galeria Circular (Conforme planilha de escavação) = 661,06 m³												
PV's (Conforme planilha de escavação) = 116,42 m³												
Caixa Ralo (Conforme planilha de escavação) = 17,08 m³												
Ramais (Conforme planilha de escavação) = 118,02 m³												
Total = 912,58 m³												
3.12	03.010.0017-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DEMATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA							M3	13.019,75		
Total = 13.019,75 m³ Conforme item 20.1												
4 TRANSPORTE												
4.1	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006							UN	10,00		
Quant.												
IDA / VOLTA												
CONTAINER ESCRITÓRIO												
3,00 un x 2,00 = 6,00 un												
CONTAINER VESTIÁRIO												
2,00 un x 2,00 = 4,00 un												
Total = 10,00 un												
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)							UNXKM	84,00		
DMT conforme tabela de distância média de transporte em anexo.												
Quant.												
DMT												
MOB / DESMOB												
CONTAINER ESCRITÓRIO												
3,00 un x 8,40 km x 2,00 = 50,40 un.km												
CONTAINER VESTIÁRIO												
2,00 un x 8,40 km x 2,00 = 33,60 un.km												
Total = 84,00 un.km												

Memória de Cálculo										
				CIDADES		GOV RJ				
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda					Encargos		Sem Desoneração	
Município		Volta Redonda					Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI	
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº					Mês Base		05/2025	
Natureza		Programa Governo Presente Cidades					BDI S/ DES.		20,26%	
M2 de Praça		38.479,00 m²					BDI DIF.		15,30%	
							Prazo		360 dias	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
4.3	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)							M2XKM	84,00
DMT conforme tabela de distância média de transporte em anexo.										
CONTAINER ESCRITÓRIO		m2			DMT		MOB / DESMOB			
CONTAINER VESTIÁRIO		3,00 un	x	8,40 km	x	2,00	=	50,40 un.km		
		2,00 un	x	8,40 km	x	2,00	=	33,60 un.km		
						Total	=	84,00 un.km		
4.4	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROECAO VERTICAL							M2	2.573,72
4.5	04.018.0015-0	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T							T	16.935,06
Trecho										
Pó de Pedra		2.272,83 m³	x	1.500 kg/m³	=	3.409,25 t	vide Item	20.6		
BGS		788,42 m³	x	1.500 kg/m³	=	1.182,63 t	vide Item	20.7		
Brita corrida		4.447,38 m³	x	1.500 kg/m³	=	6.671,07 t	vide Item	20.9		
Capa		202,16 m³	x	2.300 kg/m³	=	464,97 t	vide Item	20.13		
Imprimação CM-30					=	4.043,19 t	vide Item		-	
						15.771,11 t				
Usina										
Pedra Britada e cascalhinho		636,91 m³	x	1.500 kg/m³	=	955,37 t	vide Item		-	
Pó de Pedra		121,94 m³	x	1.500 kg/m³	=	182,91 t	vide Item	#REF!		
Cap					=	25,67 t	vide Item	#REF!		
						1.163,95 t				
					Total	=	16.935,06 t			
4.6	04.012.0076-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAcao PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H							T	20.922,46
Bota-fora										
Drenagem				Escavação valas		291,92 m³				
				Escavação P/s		247,13 m³				
				Escavação Cx Ralo		52,44 m³				
				Escavação Ramais ralo		142,45 m³				
						733,94 m³				
Pavimentação				Escavação		2.973,83 m³		solo		
Escavação (preparo de terreno)						1.668,96 m³				
5.376,74 m³		x	1,70 t/m³	=		9.140,46 t				
Desmanche de rochas										
Vide item				3.10		4.187,05 m³				
Drenagem						176,65 m³				
						4.363,70 m³				
4.363,70 m³		x	2,70 t/m³	=		11.782,00 t				
					total	20.922,46 t				
4.7	04.005.0170-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T							T X KM	881.438,14
Drenagem e Pavimentação										
Escavação		Bota-fora	=	20.922,46 t	x	25,93 km	=	542.519,39 tx km		
CBUQ e Imprimação (Vide item 4.3)										
Pedreira / Usina (Pedria britada + Cascalhinho + pó-de-pedra)				1.138,28 t	x	33,89 km	=	38.576,31 tx km		
								38.576,31 tx km		
Usina / Trecho - Capa (CBUQ)				464,97 t	x	41,97 km	=	19.514,79 tx km		
								19.514,79 tx km		
OBS: A pedreira e a usina de asfalto são indicadas como sugestões de fornecedores licenciados próximos à obra. Não foi consultada a disponibilidade para fornecimento ou recebimento de material.										
Reduc / Usina (Vide item 4.3)				25,67 t	x	89,40 km	=	2.294,90 tx km (Cap)		
								2.294,90 tx km		

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

Drenagem, Base e Sub base

Pedreira / Trecho (Brita corrida, Pó de pedra)

$$11.262,95 \text{ t} \times 24,73 \text{ km} = 278.532,75 \text{ tx km}$$

$$278.532,75 \text{ tx km}$$

$$\text{Total} = 881.438,14 \text{ tx km}$$

OBS: A pedreira e a usina de asfalto são indicadas como sugestões de fornecedores licenciados próximos à obra. Não foi consultada a disponibilidade para fornecimento ou recebimento de material.

4.8	TC10.05.0701	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	20.922,46
-----	--------------	--	---	-----------

$$\text{Total} = 20.922,46 \text{ t} \quad (\text{Vide Item 4.4})$$

OBS: O bota-fora é indicado como sugestão de fornecedores licenciados próximos à obra. Não foi consultada a disponibilidade para fornecimento ou recebimento de material.

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1	05.054.0055-0	PLACA DE IDENTIFICACAO MONUMENTOS E/OU ARVORES NOTAVEIS(15,5X15)CM,ACO ESCOVADO C/IMPRESSAO EM CORROSAO A ACIDO EM BAIXORELEVO,COR DOS TEXTOS EM PRETO 100% E MARCAS EM CORES,TIPOLOGIA OTTWA OU SIMILAR,FIXACAO SOBRE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" E ALTURA DE 100CM,PINTADO PRETO FOSCO,C/BANDEJA INCLINADA 30º COM A MESMA MEDIDA DA PLACA.FORNECIMENTO E COLOC.	UN	25,00
-----	---------------	---	----	-------

$$\text{Quantidade de Equipamentos:} \quad 25,00$$

5.2	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	482,62
-----	---------------	---	----	--------

Para proteção de pisos cerâmicos

5.3	05.010.0005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	1.680,00
-----	---------------	--	------	----------

$$\text{Esgotamento de vala} \quad \begin{matrix} \text{Qtd. Bombas} \\ 2,00 \text{ un} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Potência} \\ 3,50 \text{ cv} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Tempo} \\ 4,00 \text{ h/dia} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Qtd. dias} \\ 60,00 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Total} \\ 1.680,00 \text{ cvxh} \end{matrix}$$

5.4	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	833,68
-----	--------	---	----	--------

Ver anexo planilha de escavação

$$\text{Total} = 833,68 \text{ m}^2$$

5.5	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	-
-----	--------	--	----	---

Ver anexo planilha de escavação

$$\text{Total} = 0,00 \text{ m}^2$$

5.6	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	-
-----	--------	---	----	---

Ver anexo planilha de escavação

$$\text{Total} = 375,80 \text{ m}^2$$

5.7	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	-
-----	--------	--	----	---

Ver anexo planilha de escavação

$$\text{Total} = 0,00 \text{ m}^2$$

5.8	05.081.0105-0	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 1,50MA 2,50M,PROFUNDIDADE DE 3,01M A 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO DE OBRA. A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA	M2	-
-----	---------------	--	----	---

Ver anexo planilha de escavação

$$\text{Total} = 0,00 \text{ m}^2$$

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.9	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	9.795,60

ELEMENTO	Perímetro	x	altura	x	Período (Mês)				projeto	TOTAL
portico	Fachada	11,52		6,00		5,00			PORTICO	345,60
Prédio Adm	Fachada	160		3,50		5,00			7 - SANIT	2.800,00
sanitários	Fachada	180		3,50		5,00			9 - ADM	3.150,00
camarins e palco	Fachada	35,00		20,00		5,00			11 - CAMARINS	3.500,00
									TOTAL	9.795,60

5.10	05.007.0007-0	LOCAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2XMES	2.086,25
------	---------------	--	--------	----------

ELEMENTO	Perímetro	x	largura	x	Período (Mês)				projeto	TOTAL
portico	Fachada	11,52		1,00		5,00			PORTICO	57,60
Prédio Adm	Fachada	160		1,00		5,00			7 - SANIT	800,00
sanitários	Fachada	180		1,00		5,00			9 - ADM	900,00
camarins e palco	Fachada	65,73		1,00		5,00			11 - CAMARINS	328,65
									TOTAL	2.086,25

5.11	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	2.573,72
------	---------------	--	----	----------

ELEMENTO	Perímetro	x	altura						projeto	TOTAL
portico	Fachada	11,52		6,00					PORTICO	69,12
Prédio Adm	Fachada	160		3,50					7 - SANIT	560,00
sanitários	Fachada	180		3,50					9 - ADM	630,00
camarins e palco	Fachada	65,73		20,00					11 - CAMARINS	1.314,60
									TOTAL	2.573,72

5.12	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	417,25
------	---------------	--	----	--------

ELEMENTO	Perímetro	x	largura						projeto	TOTAL
portico	Fachada	11,52		1,00					PORTICO	11,52
Prédio Adm	Fachada	160		1,00					7 - SANIT	160,00
sanitários	Fachada	180		1,00					9 - ADM	180,00
camarins e palco	Fachada	65,73		1,00					11 - CAMARINS	65,73
									TOTAL	417,25

5.13	05.054.0001-0	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, MEDINDO (25X8)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	28,00
------	---------------	--	----	-------

Conforme quantidade de portas identificáveis (Família 14)

5.14	05.054.0015-0	PLACA DE ACRÍLICO, DESENHADA, INDICANDO SANITÁRIO MASCULINO OU FEMININO, DE (39X19)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00
------	---------------	---	----	------

Memória de Cálculo



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

5.15	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	219,20
------	---------------	--	----	--------

Conforme quantidade de portas identificáveis (Família 14)

5.16	05.001.0380-0	LIMPEZA DE PEITORIS	M	255,41
------	---------------	---------------------	---	--------

Conforme quantidade de portas identificáveis (Família 14)

5.17	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	5.965,35
------	---------------	-----------------------------	----	----------

5.18	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	594,08
------	---------------	--	----	--------

Conforme quantidade de portas identificáveis (Família 13)

5.19	05.001.0370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	112,00
------	---------------	--	----	--------

5.20	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	305,16
------	---------------	--	----	--------

5.21	05.020.0020-0	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.	M2	210,00
------	---------------	--	----	--------

ELEMENTO	ML	LARGURA	M2	TOTAL
ESTACIONAMENTO	2.100,00	0,10	210,00	210,00
				TOTAL
				210,00

5.21	05.020.0015-1	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMADNIT 100/2018-ES.	M2	55,82
------	---------------	--	----	-------

Conforme tabela de vias

5.22	05.020.0014-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	32,99
------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	QTDDE	M2	TOTAL
ESTACIONAMENTO - FIGURAS	22,00	1,00	22,00
ESTACIONAMENTO - FAIXA	7,00	1,57	10,99
			TOTAL
			32,99

5.23	05.054.0100-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
------	---------------	--	----	------

ELEMENTO	QTDDE	M2	TOTAL
INCENDIO			1,00
			TOTAL
			1,00

5.24	05.054.0104-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO	QTDDE	M2	TOTAL
INCENDIO			20,00
			0,00
			TOTAL
			20,00

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1	06.082.0055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	M	60,00
-----	---------------	---	---	-------

Praça das cores

60

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.2	DR50.05.0050	Conjunto de calha modular com grelha, para tráfego leve. Fornecimento e assentamento.	m	200,00
6.3	06.085.0045-0	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	110,00
Para bocas de boeiro 10 m3/ boca 110				
6.4	06.016.0007-0	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	15,00
Drenagem Total = 15,00 un Ver anexo planilha de escavação				
6.5	06.015.0010-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLS,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	15,00
Total = 15,00 un Ver anexo planilha de escavação				
6.6	DR30.15.0200	Caixa de ralo em concreto pré-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensões internas de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, com base em concreto simples (fck=15 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoço da caixa pré-moldada em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavação e reaterro.	un	37,00
Ver anexo planilha de escavação				
Total = 37,00 un				
6.7	06.004.0062-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	151,49
Total = 151,49 Ver anexo planilha de escavação				
6.8	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	251,96
Total = 251,96 Ver anexo planilha de escavação				
6.9	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	64,40
Total = 64,4 Ver anexo planilha de escavação				
6.10	20.067.0070-0	BOCA PARA BUEIRO SIMPLS TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	10,00
Total = 10 Ver projeto de drenagem				
6.11	20.067.0086-0	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00
Total = 1 Ver projeto de drenagem				
6.12	06.003.0010-0	CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	164,32
Total = 164,32 Ver projeto de drenagem				
6.13	DR35.10.0153	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação.	m	164,32
Total = 164,32 Ver projeto de drenagem				

Memória de Cálculo

CIDADES

GOV RJ

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																											
6.14	20.028.0008-0	CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES INTERNASDE 1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETOARMADO E ESCAVACAO	UN	5,00																											
Total = 5 Ver projeto de drenagem																															
6.15	06.400.0006-0	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 400CV,ATE 1000CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOSDE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	6,00																											
<table> <tr> <td>ELEMENTO</td> <td>unidades</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OBS</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>Bombas cascata</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL</td> <td>6,00</td> </tr> </table>					ELEMENTO	unidades						OBS	TOTAL	Bombas cascata	6,00							6,00	TOTAL								6,00
ELEMENTO	unidades						OBS	TOTAL																							
Bombas cascata	6,00							6,00																							
TOTAL								6,00																							
6.16	06.100.0010-0	MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	345,17																											

Preparo de subleito									
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	perimetro	área	volume	TOTAL
QUADRAS DE VÓLEI 1									0,00
									345,17
									0,00
									0,00
TOTAL									345,17

Memória de Cálculo



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Volta Redonda	Mês Base	05/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	15,30%
M2 de Praça	38.479,00 m²	Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																																		
6.17	06.501.0015-0	AREA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,COM GRANULOMETRIA DE 16 A 45 (1,20 A 0,35)MM,COM TAMANHO EFETIVO DE GRAOS DE 0,40MM A 0,55MM E COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADE DE 1,40 A 1,60.FORNECIMENTO	T	0,44																																																		
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>kg por filtro</td><td>x</td><td>qntd filtro</td><td>/</td><td>Peso Esp. Areia</td><td>x</td><td>taxa de perda</td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Cascata</td><td>100,00</td><td></td><td>6,00</td><td></td><td>1.500,00</td><td></td><td>1,10</td><td></td><td>0,44</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>0,44</td></tr></table>					ELEMENTO	kg por filtro	x	qntd filtro	/	Peso Esp. Areia	x	taxa de perda	OBS	TOTAL	Cascata	100,00		6,00		1.500,00		1,10		0,44	TOTAL									0,44																				
ELEMENTO	kg por filtro	x	qntd filtro	/	Peso Esp. Areia	x	taxa de perda	OBS	TOTAL																																													
Cascata	100,00		6,00		1.500,00		1,10		0,44																																													
TOTAL									0,44																																													
6.18	06.101.0001-0	COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS	M2	128,20																																																		
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Passeio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>128,20</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>128,20</td></tr></table>					ELEMENTO									TOTAL	Passeio									128,20	TOTAL									128,20																				
ELEMENTO									TOTAL																																													
Passeio									128,20																																													
TOTAL									128,20																																													
6.19	06.001.0242-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	248,99																																																		
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>CAMARINS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143,31</td></tr><tr><td>PÇA ALIM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12,53</td></tr><tr><td>ADM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>93,15</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>248,99</td></tr></table>					ELEMENTO									TOTAL	CAMARINS									143,31	PÇA ALIM									12,53	ADM									93,15	TOTAL									248,99
ELEMENTO									TOTAL																																													
CAMARINS									143,31																																													
PÇA ALIM									12,53																																													
ADM									93,15																																													
TOTAL									248,99																																													
6.20	06.001.0243-0	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	222,54																																																		
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>PÇA ALIM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>175,31</td></tr><tr><td>ADM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47,23</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>222,54</td></tr></table>					ELEMENTO									TOTAL	PÇA ALIM									175,31	ADM									47,23	TOTAL									222,54										
ELEMENTO									TOTAL																																													
PÇA ALIM									175,31																																													
ADM									47,23																																													
TOTAL									222,54																																													
6.21	5409	TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 3,00M, DE 100MM	UN	83,00																																																		
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td>M</td><td>/</td><td>3,00</td><td>=</td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>CAMARINS</td><td></td><td></td><td>143,31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47,77</td></tr><tr><td>PÇA ALIM</td><td></td><td></td><td>12,53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,18</td></tr><tr><td>ADM</td><td></td><td></td><td>93,15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31,05</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>83,00</td></tr></table>					ELEMENTO			M	/	3,00	=			TOTAL	CAMARINS			143,31						47,77	PÇA ALIM			12,53						4,18	ADM			93,15						31,05	TOTAL									83,00
ELEMENTO			M	/	3,00	=			TOTAL																																													
CAMARINS			143,31						47,77																																													
PÇA ALIM			12,53						4,18																																													
ADM			93,15						31,05																																													
TOTAL									83,00																																													
6.22	5410	TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 3,00M, DE 150MM	UN	75,00																																																		
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td>M</td><td>/</td><td>3,00</td><td>=</td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>PÇA ALIM</td><td></td><td></td><td>175,31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>58,44</td></tr><tr><td>ADM</td><td></td><td></td><td>47,23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15,74</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>75,00</td></tr></table>					ELEMENTO			M	/	3,00	=			TOTAL	PÇA ALIM			175,31						58,44	ADM			47,23						15,74	TOTAL									75,00										
ELEMENTO			M	/	3,00	=			TOTAL																																													
PÇA ALIM			175,31						58,44																																													
ADM			47,23						15,74																																													
TOTAL									75,00																																													

8 BASES E PAVIMENTOS

8.1	08.020.0008-0	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	7.278,75																																										
<table><tr><th colspan="2">Quadro de áreas</th><th>Prancha</th></tr><tr><td>PARCAO</td><td>18,01</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">.....</td></tr><tr><td>CIRCULAÇÃO COBERTA 3/RAMPA</td><td>99,04</td><td>7- Sanitários</td></tr><tr><td>CIRCULAÇÃO COBERTA 1</td><td>56,08</td><td>7 - Sanitários</td></tr><tr><td>Praça Área central</td><td>70,15</td><td>7- Sanitários</td></tr><tr><td>Circulação</td><td>58,57</td><td>7 - Sanitários</td></tr><tr><td>Praça de alimentação</td><td>580,50</td><td>8 - Praça alim</td></tr><tr><td>ÁREA COBERTA E DESCOBER</td><td>60,23</td><td>9 - ADM</td></tr><tr><td>ÁREA COBERTA E DESCOBER</td><td>62,34</td><td>9 - ADM</td></tr><tr><td>PRAÇA CENTRAL</td><td>108,50</td><td>9 - ADM</td></tr><tr><td>Estacion e Praça</td><td>4.618,31</td><td>14 - Estacion e Praça</td></tr><tr><td>Passeios</td><td>1.547,02</td><td>15 - Passeios</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.278,75</td><td>m²</td></tr></table>					Quadro de áreas		Prancha	PARCAO	18,01					CIRCULAÇÃO COBERTA 3/RAMPA	99,04	7- Sanitários	CIRCULAÇÃO COBERTA 1	56,08	7 - Sanitários	Praça Área central	70,15	7- Sanitários	Circulação	58,57	7 - Sanitários	Praça de alimentação	580,50	8 - Praça alim	ÁREA COBERTA E DESCOBER	60,23	9 - ADM	ÁREA COBERTA E DESCOBER	62,34	9 - ADM	PRAÇA CENTRAL	108,50	9 - ADM	Estacion e Praça	4.618,31	14 - Estacion e Praça	Passeios	1.547,02	15 - Passeios	Total	7.278,75	m²
Quadro de áreas		Prancha																																												
PARCAO	18,01																																													
.....																																														
CIRCULAÇÃO COBERTA 3/RAMPA	99,04	7- Sanitários																																												
CIRCULAÇÃO COBERTA 1	56,08	7 - Sanitários																																												
Praça Área central	70,15	7- Sanitários																																												
Circulação	58,57	7 - Sanitários																																												
Praça de alimentação	580,50	8 - Praça alim																																												
ÁREA COBERTA E DESCOBER	60,23	9 - ADM																																												
ÁREA COBERTA E DESCOBER	62,34	9 - ADM																																												
PRAÇA CENTRAL	108,50	9 - ADM																																												
Estacion e Praça	4.618,31	14 - Estacion e Praça																																												
Passeios	1.547,02	15 - Passeios																																												
Total	7.278,75	m²																																												
8.2	08.020.0022-0	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	1.611,34																																										

Quadro de áreas		
Praça das cores	256,80	
Parcão	47,97	
CIRCULAÇÃO COBERTA 3/RAN	13,17	7- Sanitários
CIRCULAÇÃO COBERTA 1	8,68	7 - Sanitários
Praça Área centrs Praça Área ce	5,82	7- Sanitários
Praça de alimentação	0,00	8 - Praça alim
ÁREA COBERTA E DESCOBER	140,55	9 - ADM
ÁREA COBERTA E DESCOBER	145,45	9 - ADM
PRAÇA CENTRAL	6,06	9 - ADM
Estacion e Praça (vermelho)	781,92	14 - Estacion e Praça
Estacion e Praça (cinza escuro)	204,92	14 - Estacion e Praça
Passeios	0,00	15 - Passeios
Total	1.611,34	m²
Local		

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.3	08.035.0005-0	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	1.778,02

Quadro de áreas	Esp. de base de brita	M²
Intertravado cinza	7.278,75	0,20
Intertravado colorido	1.611,34	0,20
Total	8.890,09	1.778,02 m²

8.4	08.027.0082-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	1.116,31
-----	---------------	--	---	----------

Quadro de áreas	M
Acesso serviço	1.116,31
Total	1.116,31

8.5	20.024.0005-0	SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,40M DE LARGURA E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA	M	251,55
-----	---------------	--	---	--------

Quadro de áreas	M
20 - DRENAGEM	251,55
Total	251,55

8.6	08.040.0030-0	MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	1.276,43
-----	---------------	--	---	----------

Quadro de metragens	
Parcão	70,78
2 Parque infantil	78,15
4 Quadra de Areia	69,60
5 Espaço Multiuso	89,00
6 Redário	23,00
8 Praça de alimentação	53,00
15 Passeio	892,90
Total	1.276,43
Local	

8.7	08.027.0035-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	1.013,80
-----	---------------	---	---	----------

Quadro de metragens	
Implantação/passeios	920,80
Praça de alimentação	93,00
Total	1.013,80

8.8	08.027.0036-0	MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	1.381,20
-----	---------------	--	---	----------

Quadro de metragens	
Implantação/passeios	1.381,20
Total	1.381,20

8.9	08.019.0004-0	JUNTA LONGITUDINAL DE LIGACAO ENTRE SARJETAS E PLACAS DE REVESTIMENTO DE CONCRETO,INCLUSIVE LIGADORES	M	1.116,31
-----	---------------	---	---	----------

Acesso serviço	1.116,31 m
----------------	------------

Memória de Cálculo



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				
9.1	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 2	
9.2	PJ25.13.1100	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	3,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 3	
		5 - ESPAÇO MULTIUSO		
9.3	PJ25.13.1000	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	2,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 2	
		5 - ESPAÇO MULTIUSO		
9.4	PJ25.13.1100	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 1	
		PJ25.13.0400		
9.5	PJ25.13.0600	Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	5,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 5	
		PJ25.13.0900		
		5 - ESPAÇO MULTIUSO		
9.6	PJ25.13.0800	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	2,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 2	
		5 - ESPAÇO MULTIUSO		
9.7	PJ25.13.0800	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 1	
		09.015.0332-A		
9.8	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total 2	
		09.015.0332-A		
		Paque infantil		
9.9	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	23,00
		Conforme quadro de mobiliários e equipamentos públicos	Total	
		Quadra poliesportiva	0	
		Parque infantil	16	
		Praça das cores	7	
		Estacionamento e praça	18	
			23	
9.10	09.012.0010-0	BANCO DE CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200X50X50) CM	UN	104,00
		Parcão	2	
		Quadra poliesportiva	0	
		Parque infantil	13	
		Praça das cores	11	
		Passeio	60	
		Estacionamento e praça	18	
			104	
9.11	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	50,00
		ELEMENTO		TOTAL
		PRAÇA DAS CORES	8- PROJ-PRAÇA	10,00
		PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	8- PROJ-PRAÇA	33,00
		14 - ESTACIONAMENTO E PRAÇA	14 - ESTAC	7,00
			TOTAL	50,00
9.12	05.057.0015-0	MAPA TATIL EM ACRILICO, COM TEXTOS, SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39) CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, CONFORME ABNT NBR 9050, EXCLUSIVE PEDESTAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Total	2	

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.13	09.006.0030-0	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	1.801,08

local	ELEMENTO		área	x	h	=		TOTAL
PARQUE INFANTIL	JARDIM		109,00	x	0,5	=	2 - PARQUE	54,50
ESPAÇO MULTIUSO			11,52	x	0,5	=	5 - ESPAÇO MULTIUSO	5,76
REDÁRIO			184,00	x	0,5	=	6 - REDÁRIO	92,00
PRAÇA ALIMENTAÇÃO	JARDIM 1		14,43	x	0,5	=	8 - PROJ-PRAÇA ALIM	7,22
	JARDIM 2		15,22	x	0,5	=		7,61
	JARDIM 3		3,15	x	0,5	=		1,58
	JARDIM 4		4,00	x	0,5	=		2,00
	JARDIM 5		5,40	x	0,5	=		2,70
	JARDIM 6		101,70	x	0,5	=		50,85
ESTACIONAMENTO			4.300,00		0,3	=	14 - ESTACIONAMENTO	1290,00
PASSEIO			430,74	x	0,5	=	15 - PASSEIO	215,37
PÓRTICO			143,00	x	0,5	=	PORTICO	71,50
TOTAL								1801,08

9.14	09.002.0001-0	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	59,00
------	---------------	--	----	-------

local	tipo de árvore	área	(20% de 101)
Parcão	IPE	1	
praça de alim.	Palmeira rabo de raposa	16	
praça de alim.	Árvore nativa de 2 m	4	
Redário	Árvore nativa de 2 m	7	
Passeio	Árvore nativa de 2 m	10	
Estacionamento	Árvore nativa de 2 m	21	
Total		59	

9.15	09.003.0065-0	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPIRUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA, FORNECIMENTO	UN	42,00
------	---------------	---	----	-------

local	tipo de árvore	área
praça de alim.	Árvore nativa de 2 m	4
Redário	Árvore nativa de 2 m	7
Passeio	Árvore nativa de 2 m	10
Estacionamento	Árvore nativa de 2 m	21
Total		42

9.16	09.001.0001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	4.673,46
------	---------------	---	----	----------

local	ELEMENTO		área		Percen.			TOTAL
PRAÇA ALIMENTAÇÃO	JARDIM 1		14,43	x	20%	=	8- PROJ-PRAÇA ALIM	2,89
	JARDIM 2		15,22	x	20%	=		3,04
	JARDIM 3		3,15	x	20%	=		0,63
	JARDIM 4		4,00	x	20%	=		0,80
	JARDIM 5		5,40	x	20%	=		1,08
	JARDIM 6		101,70	x	20%	=		20,34
SANITÁRIOS	Talude Gramado 1		14,63	x	100%	=	7 - SANITÁRIOS	14,63
SANITÁRIOS	Talude Gramado 2		107,81	x	100%	=	7 - SANITÁRIOS	107,81
SANITÁRIOS	Talude Gramado acesso/predio		22,129627	x	100%	=	7 - SANITÁRIOS	22,13
SANITÁRIOS	Talude Gramado acesso		59,87719	x	100%	=	7 - SANITÁRIOS	59,88
REDÁRIO			184,00	x	50%	=	6- REDÁRIO	92,00
ADMINISTRATIVO			11,58	x	100%	=	9 - ADM	11,58
ADMINISTRATIVO			36,65	x	100%	=	9 - ADM	36,65
ESTACIONAMENTO			4.300,00	x	100%	=	14 - ESTACIONAM	4300,00
								0,00
							TOTAL	4673,46

9.17	09.002.0017-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL, CONSIDERANDO 8 MUDAS/M2, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA	M2	70,91
------	---------------	--	----	-------

local	ELEMENTO		área	Percen.		TOTAL
ESPAÇO MULTIUSO			9,60 x	100%	=	9,60
	JARDIM 1		14,43 x	40%	=	5,77
PRAÇA ALIMENTAÇÃO	JARDIM 2		15,22 x	40%	=	6,09
	JARDIM 3		3,15 x	40%	=	1,26
	JARDIM 4		4,00 x	40%	=	1,60
	JARDIM 5		5,40 x	40%	=	2,16
	JARDIM 6		101,70 x	40%	=	40,68
PÓRTICO			3,75	100%	=	3,75
TOTAL						70,91

9.18	09.002.0023-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL, CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA	M2	573,74
------	---------------	---	----	--------

local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL
PASSEIO		430,74	x 100%	= 15 - PASSEIO
PORTICO		143,00	x 100%	= PORTICO
				TOTAL
				573,74

9.19	PJ.05.05.0800	Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Érica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandeliana (Asistásia), Bulbine Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvo), Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Piléia / Planta Alumínio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruélia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jibóia), Setcreasea Purpurea ou Tradescantia Pallida (Setcreasea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracanã Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Traçoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpurea ou Zebrina Purpurea (Traçoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridão) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.	m2	573,74
------	---------------	--	----	--------

local	ELEMENTO		área	Percen.	=		TOTAL
PASSEIO			430,74	x	100%	=	430,74
PORTICO			143,00	x	100%	=	143,00
							0,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																								
9.20	09.003.0155-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 25CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO ALLAMANDA (ALAMANDA SP) OU SIMILAR, CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	9,60																																								
<table> <tr> <td>local</td><td>ELEMENTO</td><td>área</td><td>Percen.</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>ESPAÇO MULTIUSO</td><td></td><td>9,60 x</td><td>100%</td><td>9,60</td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td><td>9,60</td></tr> </table>					local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL	ESPAÇO MULTIUSO		9,60 x	100%	9,60	TOTAL				9,60																									
local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL																																								
ESPAÇO MULTIUSO		9,60 x	100%	9,60																																								
TOTAL				9,60																																								
9.21	09.003.0028-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA), ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	57,56																																								
<table> <tr> <td>local</td><td>ELEMENTO</td><td>área</td><td>Percen.</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>ESPAÇO MULTIUSO</td><td></td><td>14,43 x</td><td>40%</td><td>5,77</td></tr> <tr> <td rowspan="6">PRAÇA ALIMENTAÇÃO</td><td>JARDIM 1</td><td>14,43 x</td><td>40%</td><td>5,77</td></tr> <tr> <td>JARDIM 2</td><td>15,22 x</td><td>40%</td><td>6,09</td></tr> <tr> <td>JARDIM 3</td><td>3,15 x</td><td>40%</td><td>1,26</td></tr> <tr> <td>JARDIM 4</td><td>4,00 x</td><td>40%</td><td>1,60</td></tr> <tr> <td>JARDIM 5</td><td>5,40 x</td><td>40%</td><td>2,16</td></tr> <tr> <td>JARDIM 6</td><td>101,70 x</td><td>40%</td><td>40,68</td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td><td>57,56</td></tr> </table>					local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL	ESPAÇO MULTIUSO		14,43 x	40%	5,77	PRAÇA ALIMENTAÇÃO	JARDIM 1	14,43 x	40%	5,77	JARDIM 2	15,22 x	40%	6,09	JARDIM 3	3,15 x	40%	1,26	JARDIM 4	4,00 x	40%	1,60	JARDIM 5	5,40 x	40%	2,16	JARDIM 6	101,70 x	40%	40,68	TOTAL				57,56
local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL																																								
ESPAÇO MULTIUSO		14,43 x	40%	5,77																																								
PRAÇA ALIMENTAÇÃO	JARDIM 1	14,43 x	40%	5,77																																								
	JARDIM 2	15,22 x	40%	6,09																																								
	JARDIM 3	3,15 x	40%	1,26																																								
	JARDIM 4	4,00 x	40%	1,60																																								
	JARDIM 5	5,40 x	40%	2,16																																								
	JARDIM 6	101,70 x	40%	40,68																																								
TOTAL				57,56																																								
9.22	09.003.0196-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO FORRACAO LIRIO AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA), MARANTA OU SIMILAR, CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	76,30																																								
<table> <tr> <td>local</td><td>ELEMENTO</td><td>área</td><td>Percen.</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>PARQUE INFANTIL</td><td></td><td>109,00 x</td><td>70%</td><td>76,30</td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td><td>76,30</td></tr> </table>					local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL	PARQUE INFANTIL		109,00 x	70%	76,30	TOTAL				76,30																									
local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL																																								
PARQUE INFANTIL		109,00 x	70%	76,30																																								
TOTAL				76,30																																								
9.23	09.003.0168-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU SIMILAR, CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	248,70																																								
<table> <tr> <td>local</td><td>ELEMENTO</td><td>área</td><td>Percen.</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>PARQUE INFANTIL</td><td></td><td>109,00 x</td><td>30%</td><td>32,70</td></tr> <tr> <td>PASSEIO</td><td></td><td>360,00 x</td><td>60%</td><td>216,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td><td>248,70</td></tr> </table>					local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL	PARQUE INFANTIL		109,00 x	30%	32,70	PASSEIO		360,00 x	60%	216,00	TOTAL				248,70																				
local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL																																								
PARQUE INFANTIL		109,00 x	30%	32,70																																								
PASSEIO		360,00 x	60%	216,00																																								
TOTAL				248,70																																								
9.24	09.002.0002-0	PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA, FORMANDO JARDIM, COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	M2	248,70																																								
<table> <tr> <td>local</td><td>ELEMENTO</td><td>área</td><td>Percen.</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>PARQUE INFANTIL</td><td></td><td>109,00 x</td><td>30%</td><td>32,70</td></tr> <tr> <td>PASSEIO</td><td></td><td>360,00 x</td><td>60%</td><td>216,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td><td>248,70</td></tr> </table>					local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL	PARQUE INFANTIL		109,00 x	30%	32,70	PASSEIO		360,00 x	60%	216,00	TOTAL				248,70																				
local	ELEMENTO	área	Percen.	TOTAL																																								
PARQUE INFANTIL		109,00 x	30%	32,70																																								
PASSEIO		360,00 x	60%	216,00																																								
TOTAL				248,70																																								

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.25	PJ10.05.0100	Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.	un	335,00

local	ELEMENTO								TOTAL
ESTACIONAMENTO						=	14 -		335,00
							TOTAL		335,00

9.26	09.003.0012-0	ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO HIBISCO (HIBISCUS) OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA. FORNECIMENTO	UN	335,00
------	---------------	--	----	--------

local	ELEMENTO								TOTAL
ESTACIONAMENTO						=	14 -		335,00
							TOTAL		335,00

9.27	PJ05.05.0530	Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Arundina Bambusifolia (Orquídea Bambu), Jatropha Podagrica (Batata do Inferno), Strelitzia Reginae (Flor Ave do Paraíso), Heliconia Angusta (Falsa Ave do Paraíso) ou similar e considerando 8 mudas por m2. Fornecimento.	m2	3,75
------	--------------	---	----	------

local	ELEMENTO								TOTAL
ESTACIONAMENTO						=	PORTICO		3,75
							TOTAL		3,75

9.28	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	108,00
------	-------	---	----	--------

	Palmeiras phoenix	Palmeiras Rabo de Raposa	Total
Parque infantil	4	8	12
Praça das cores		8	8
Estacionamento		80	80
Pórtico		8	8
	4	104	108

9.29	PJ10.30.0300	Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Cróton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Água), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbé), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar. Fornecimento.	un	1,00
------	--------------	--	----	------

Palmeiras phoenix	1
Parque infantil	1

9.30	PJ10.60.0100	Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Anã), Coccothrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendezeiro), Gaussia Maya (Palmeira Maia) ou similar. Fornecimento.	un	4,00
------	--------------	--	----	------

Palmeiras phoenix	4
Parque infantil	4

9.31	09.003.0078-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA), „JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR. FORNECIMENTO	UN	108,00
------	---------------	---	----	--------

Palmeiras Rabo de Raposa	4
Parcão	8
Parque infantil	8
Praça das cores	8
Estacionamento	80
Pórtico	8
	108

9.32	09.015.0314-0	BALANÇO DE 5/10ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
------	---------------	---	----	------

Total	1
Parque infantil	2
Praça das cores	3

9.33	09.015.0330-0	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTASFIKADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
------	---------------	--	----	------

Total	3
Parque infantil	2
Praça das cores	5

9.34	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
------	---------------	--	----	------

Total	2
Praça das cores	

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.35	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Praça das cores	Total 2	
9.36	09.015.0322-0	ESCORREGA DE 0/4 ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
		Parque infantil	Total 1	
9.37	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Parque infantil	Total 2	
9.38	09.015.0310-0	BALANÇO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2", 2" E 1" E ESP. PAREDE 1/8", COMP. DE 2 BALANÇOS SIMPL. C/ASSENT. MAD. APARELH., 1 ESC. DUPLA, 1 BARRA SIMPL. E 1 BALANÇO P/CADEIR. RODAS C/RAMPA ACESS. PIVOT., TRAVA P/CADEIR. E P/BALANÇO, PISO MAD. INTERTRAV. REFORC. C/CAPAC. CARGA 200KG, PINT. C/UMADMAO GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE SINT. FORNEC./COLOCACAO	UN	2,00
		Parque infantil	Total 2	
9.39	09.015.0320-0	ESCALADA ARVORE EM FORMA DE TRONCO VERTICAL, EM MADEIRA APARELHADA OU EUCALIPTO AUTOCILAVADO, DEGRAUS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMATICA OU VERNIZ, CONFORME ABNT NBR 16071. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
		Parque infantil	Total 3	
9.40	09.015.0306-0	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Praça das cores	Total 2	
9.41	09.015.0304-0	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Praça das cores	Total 2	
9.42	09.015.0052-0	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGULAR (50X50)MM, FIXADA EM TUBOS FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) C/DIAM. INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACAO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORN. COLOC.	M2	585,14

ELEMENTO	Comp.	x	Larg.	=	perimetro	x	alt.	REP.	TOTAL
QUADRA DE AREIA	21,80		13,00		69,60		5,50	QUADRA DE AREIA	382,80
QUADRA DE POLIESPORTIVA	30,30		19,70		100,00		5,50		155,50
PARCÃO								PARCÃO	46,84
									0,00
TOTAL									585,14

9.43	09.008.0010-0	CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	141,70
------	---------------	--	----	--------

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	x	alt.	REP.	TOTAL
PRAINHA									0,00
QUADRA DE AREIA	21,80		0,50		13,00			QUADRA DE AREIA	141,70
									0,00
									0,00
TOTAL									141,70

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																								
9.44	09.009.0002-0	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORCAO DE 3:1,EM CAMADAS DE 15CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA	M2	283,40																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>VOLEI DE PRAIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>283,40</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>283,40</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	VOLEI DE PRAIA									283,40	TOTAL									283,40										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
VOLEI DE PRAIA									283,40																																			
TOTAL									283,40																																			
9.45	18.018.0050-5	CONJUNTO DE GANCHO PARA REDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>REDARIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>20,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	REDARIO									20,00	TOTAL									20,00										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
REDARIO									20,00																																			
TOTAL									20,00																																			
9.46	13.415.0010-5	PISO DE BORRACHA 1X1MM 25MM - DRENANTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	414,70																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>INFANTIL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>414,70</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>414,70</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	INFANTIL									414,70	TOTAL									414,70										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
INFANTIL									414,70																																			
TOTAL									414,70																																			
9.47	15.020.0150-5	GLOBO LED 50W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	80,00																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>ILUMINACAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>80,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>80,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	ILUMINACAO									80,00	TOTAL									80,00										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
ILUMINACAO									80,00																																			
TOTAL									80,00																																			
9.48	14.002.0070-0	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO N°16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,35																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>quantid</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>ACESSO SANIT</td><td>0,75</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>1,35</td></tr><tr><td>ACESSO SANIT</td><td>0,65</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>1,17</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>1,35</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	quantid	REP.	TOTAL	ACESSO SANIT	0,75		0,90				2,00		1,35	ACESSO SANIT	0,65		0,90				2,00		1,17	TOTAL									1,35
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	quantid	REP.	TOTAL																																			
ACESSO SANIT	0,75		0,90				2,00		1,35																																			
ACESSO SANIT	0,65		0,90				2,00		1,17																																			
TOTAL									1,35																																			
9.49	18.200.0000-5	CATRACA DE ACESSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>ACESSO SANIT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>15,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	ACESSO SANIT									15,00	TOTAL									15,00										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
ACESSO SANIT									15,00																																			
TOTAL									15,00																																			
9.50	09.015.0320-5	ESCALADA COM RAMPA PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>PARCAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	PARCAO									1,00	TOTAL									1,00										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
PARCAO									1,00																																			
TOTAL									1,00																																			
9.51	09.015.0321-5	OBSTÁCULO PET PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00																																								
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg</td><td>x</td><td>alt.</td><td>REP.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>PARCAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>1,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL	PARCAO									1,00	TOTAL									1,00										
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg	x	alt.	REP.	TOTAL																																			
PARCAO									1,00																																			
TOTAL									1,00																																			

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.52	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIAMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	9,00

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	x	alt.	REP.	TOTAL
PARCAO									9,00
TOTAL									9,00

11 ESTRUTURA

11.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	586,71
------	---------------	--	----	--------

ELEMENTO	Quantidade	X	área	X	comprimento				TOTAL
Postes									0,00
Arquibancada e escada - laje	1,00		35,58		0,20			4 - quadra de areia	7,12
Arquibancada e escada - pilares	14,00		0,13		1,00			4 - quadra de areia	1,75
Espaço multiuso - Pilares	4,00		0,13		2,15			5 - Espaço multiuso	1,08
Sanitário - laje	1,00		696,00		0,20			7 - Sanitários	139,20
Sanitário - Vigas	1,00		0,08		161,80			7 - Sanitários	13,35
Sanitário - pilares	28,00		0,13		3,30			7 - Sanitários	11,61
Administração - laje	1,00		792,00		0,20			9 - Administração	158,40
Administração - Vigas	1,00		0,11		180,00			9 - Administração	19,80
Administração - pilares	28,00		0,13		3,30			9 - Administração	11,61
Pilares passarela	26,00		0,13		3,00			10 - Passarela	9,80
Laje do palco	0,20		397,31					11 - Palco	79,46
Viga do palco			0,15		90,00			11 - Palco	13,50
Pilar do palco			0,15		64,29			11 - Palco	9,64
Laje do teto de escada	0,20		15,19					11 - Palco	3,04
Viga do teto de escada			0,15		27,05			11 - Palco	4,06
Pilar de escada			0,15		19,29			11 - Palco	2,89
Laje suspensa deCascata	1,00							12 - Cascata	16,87
Pilares de Cascata	1,00							12 - Cascata	0,64
Arquibancada - laje	1,00		284,13		0,20			13 - Arquibancada	56,83
Arquibancada - Vigas	1,00		0,06		276,10			13 - Arquibancada	16,57
Arquibancada e escada - pilares	95,00		0,10		1,00			13 - Arquibancada	9,50
TOTAL									586,71

11.2	11.025.0009-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	727,25
------	---------------	--	----	--------

ELEMENTO	Area	x	Altura		Quantidade				TOTAL
Local/Reservatorio+casa de bombas	Area	x	Largura						
FUNDO RES	50,00	x	0,20	x	2,00				20,00
TAMPA	50,00	x	0,20	x	2,00				20,00
Parede 1 - H:2,00m	20,00	x	0,20	x	2,00			RESERVATÓRIO CISTERNA/SUBESTACAO/BASES	8,00
Parede 2 - H:2,00m	10,00	x	0,20	x	2,00				4,00
Parede 3 - H:2,00m	20,00	x	0,20	x	2,00				8,00
Parede 4 - H:2,00m	10,00	x	0,20	x	2,00				4,00
Base bancos	0,50	x	0,20	x	104,00				10,40
Base mesas	0,50	x	0,20	x	50,00				5,00
Laje subestação	25,00	x	0,20	x	1,00				5,00
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade			1 - QUADRA POLIESPORTIVA	TOTAL
Quadra Poliesportiva	Area	x							
Quadra poliesportiva - Cinta contorno	0,08	x	100,00	x	1,00				8,00
Quadra poliesportiva - Cintas transversais	0,08	x	96,00	x	1,00				7,68
ELEMENTO	Area	x	Comp		Quantidade			4 -QUADRA DE AREIA	TOTAL
Quadra de areia	Area	x	Comp						
Cintas de arquibancada	0,13	x	3,00	x	14,00				5,46
Cintas de quadra de areia entre sapatas	0,13	x	3,00	x	1,00				0,39
Cintas de quadra de areia - transversais	0,15	x	13,00	x	5,00				9,75

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Espaco Multiuso	Area	x	Comp			5 - ESPAÇO MULTIUSO		
		Cintas Espaço multiuso	0,36	x	4,50	x	4,00		6,48	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Sanitários	Area	x	Comp			7 - SANITÁRIOS		
		Cinta long	0,08	x	161,80	x	1,00		12,94	
		Cinta transv	0,08	x	22,00	x	12,00		21,12	
		Escadas	35,37	x	0,10	x	1,00		3,54	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		administração	Area	x	Comp			9 - ADM		
		Cinta long	0,09	x	180,00	x	1,00		16,20	
		Cinta transv	0,09	x	14,00	x	12,00		15,12	
		Escadas	0,09	x	10,00	x	6,00		5,40	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Praça de alimentação	Area	x	Comp			10 - PASSARELA COBERTA		
		Cintas entre sapatas alinhadas	0,10	x	73,40	x	2,00		14,68	
		Cintas de quadra de areia - transversais	0,10	x	5,60	x	26,00		14,56	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Camarins	Area	x	Comp			11 - CAMARINS		
		Cintas	0,10	x	90,00	x	1,00		9,00	
		Cintas transversais	0,10	x	60,00	x	1,00		6,00	
		ELEMENTO	VOLUME			Quantidade			TOTAL	
		Cascata						12 - CASCATA		
		Piso de cascata	150,81			x	1,00		150,81	
									0,00	
		ELEMENTO	Area	x	Altura				TOTAL	
		Reservatorio de concreto	Area	x	Largura	x		12 - CISTERNA CASCATA		
		Piso	50,00	x	0,20	x	3,00		30,00	
		Parede 1	15,00	x	0,20	x	3,00		9,00	
		Parede 2	15,00	x	0,20	x	3,00		9,00	
		Parede 3	30,00	x	0,20	x	3,00		18,00	
		Parede 4	30,00	x	0,20	x	3,00		18,00	
		Tampa	50,00	x	0,20	x	3,00		30,00	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Arquibancadas	Area	x	Comp			13 - ARQUIBANCADA		
		Cintas	0,06	x	284,13	x	1,00		17,05	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Arquibancadas	Area	x	Espessura			13.2 - ESCADARIA		
		Lance 1	167,31	x	0,08	x	1,00		13,38	
		Lance 2	166,90	x	0,08	x	1,00		13,35	
		Lance 3	117,60	x	0,08	x	1,00		9,41	
		Palamar 0	29,74	x	0,08	x	1,00		2,38	
		Rampa	37,53	x	0,08	x	1,00		3,00	
		Cintas externas	0,08	x	196,81	x	1,00		15,74	
		Cintas internas	0,08	x	5,00	x	28,00		11,20	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Estacionamento	Area	x	Espessura			14 - ESTACIONAMENT O E PRAÇA		
		Escadaria - Cintas	0,08	x	211,00	x	1,00		16,88	
		Escadaria	281,57	x	0,08	x	1,00		22,53	
		Muro de Contenção L	180,68	x	0,20	x	1,00		36,14	
		Muro de Contenção (L inferior)	90,34	x	0,20	x	1,00		18,07	
		Muro de Contenção Passeio	123,75	x	0,20	x	1,00		24,75	
		Muro de Contenção Estacionamento	36,85	x	0,20	x	1,00		7,37	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		Muro	Area	x	Espessura			16 - BACKSTAGE		
		Muro - Cintas	0,08	x	35,60	x	1,00		2,85	
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		PASSARELA	Area	x	Espessura			16 - BACKSTAGE		
		LAJE STEEL DECK	50,00	x	0,152	x	1,00		7,62	
11.3	11.025.0012-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO							M3	93,60
		ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade			TOTAL	
		SKATE PARK	Area	x	Espessura			21 - SKATEPARK		
		Skatepark - radier							9,40	
		Skatepark - laje							72,00	
		Skatepark - Fundação							9,40	
		Skatepark - Paredes							2,80	
11.4	01.001.0150-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATÉ 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS							M3	1.407,56
		ELEMENTO	VOLUME	x	Porcentagem	x	taxa do aço		OBS:	TOTAL
		Vide o item 11.1 e 11.3	1.407,56							1.407,56
11.5	11.009.0015-1	BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO							KG	4.662,17
		ELEMENTO	VOLUME	x	Porcentagem	x	taxa do aço		OBS:	TOTAL
		Aço cascata	152,43		40%		15,00			914,58
		Reservatório cascata	114,00		0%		50,85			0
		Estacionamento	125,73		30%		80,00			3017,5104
		SKATEPARK	93,60		30%		26,00			730,08

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.6	11.011.0037-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	KG	4.662,17

ELEMENTO	Projeto	Volume	x	Porcentagem	x	taxa do aco	OBS:	TOTAL
reservatórios parque		84,40		70%		15,00		886,2
Aço cascata		152,43		40%		15,00		914,58
Fundação quadra poliesportiva	1	15,68		70%		70,00		768,32
Fundação quadra de areia e arquiabancada	4	15,60		70%		70,00		764,4
Cintas Espaço Multiuso	5	6,48		70%		70,00		317,52
Arquiabancada e escadaria Sanitários	7	37,60		70%		70,00		1842,449
administração	9	36,72		70%		70,00		1799,28
Fundação passarela	10	29,24		70%		70,00		1432,76
Camarins	11	15,00		70%		70,00		735
Reservatório cascata	12	114,00		40%		50,85		2318,76
Cintas arquiabancada	13	17,05		70%		70,00		835,3422
Escadaria	13,2	41,53		70%		15,00		436,0272
Cintas Escada	13,2	26,94		70%		70,00		1320,2952
Estacionamento	14,00	125,73		40%		70,00		3520,4288
Cintas Muro Backstage	16	2,85		50%		50,00		71,2
SKATEPARK	21	93,60		50%		26,00		1216,8
TOTAL								4.662,17

11.7	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	19.179,36
------	---------------	--	----	-----------

ELEMENTO	Projeto	Volume	x	Porcentagem	x	taxa do aco	OBS:	TOTAL
reservatórios parque		84,40		70%		15,00		886,2
Aço cascata		152,43		40%		15,00		914,58
Fundação quadra poliesportiva	1	15,68		70%		70,00		768,32
Fundação quadra de areia e arquiabancada	4	15,60		70%		70,00		764,4
Cintas Espaço Multiuso	5	6,48		70%		70,00		317,52
Arquiabancada e escadaria Sanitários	7	37,60		70%		70,00		1842,449
administração	9	36,72		70%		70,00		1799,28
Fundação passarela	10	29,24		70%		70,00		1432,76
Camarins	11	15,00		70%		70,00		735
Reservatório cascata	12	114,00		40%		50,85		2318,76
Cintas arquiabancada	13	17,05		70%		70,00		835,3422
Escadaria	13,2	41,53		70%		15,00		436,0272
Cintas Escada	13,2	26,94		70%		70,00		1320,2952
Estacionamento	14,00	125,73		40%		70,00		3520,4288
Cintas Muro Backstage	16	2,85		50%		50,00		71,2
SKATEPARK	21	93,60		50%		26,00		1216,8
TOTAL								19.179,36

11.8	11.011.0036-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	19.179,36
------	---------------	--	----	-----------

ELEMENTO	Projeto	Volume	x	Porcentagem	x	taxa do aco	OBS:	TOTAL
reservatórios parque		84,40		70%		15		886,2
Aço cascata		152,43		40%		15		914,58
Fundação quadra poliesportiva	1	15,68		70%		70		768,32
Fundação quadra de areia e arquiabancada	4	15,60		70%		70		764,4
Cintas Espaço Multiuso	5	6,48		70%		70		317,52
Arquiabancada e escadaria Sanitários	7	37,60		70%		70		1842,449
administração	9	36,72		70%		70		1799,28
Fundação passarela	10	29,24		70%		70		1432,76
Camarins	11	15,00		70%		70		735
Reservatório cascata		114,00		40%		50,85		2318,76
Cintas arquiabancada	13	17,05		70%		70		835,3422
Escadaria	13,2	41,53		70%		15		436,0272
Cintas Escada	13,2	26,94		70%		70		1320,2952
Estacionamento	14,00	125,73		40%		70		3520,4288
Cintas Muro Backstage	16,00	2,85		50%		50,00		71,2
SKATEPARK	21,00	93,60		50%		26,00		1216,8
TOTAL								19.179,36

11.9	11.009.0013-0	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	9.803,05
------	---------------	--	----	----------

ELEMENTO	Projeto	Volume	x	Porcentagem	x	taxa do aco	OBS:	TOTAL
reservatórios parque		84,40		30%		15,00		379,8
Aço cascata		152,43		20%		15,00		457,29
Fundação quadra poliesportiva	1	15,68		30%		70,00		329,28
Fundação quadra de areia e arquiabancada	4	15,60		30%		70,00		327,6
Cintas espaço Multiuso	5	6,48		30%		70,00		136,08
Arquiabancada e escadaria Sanitários	7	37,60		30%		70,00		789,621
administração	9	36,72		30%		70,00		771,12
Fundação passarela	10	29,24		30%		70,00		614,04
Camarins	11	15,00		30%		70,00		315
Reservatório cascata		114,00		20%		50,85		1159,38
Cintas arquiabancada	13	17,05		30%		70,00		358,0038
Escadaria	13,2	41,53		30%		15,00		186,8688
Cintas Escada	13,2	26,94		30%		70,00		565,8408
Estacionamento	14	125,73		30%		70,00		2640,3216
Cintas Muro Backstage	14	2,85		30%		50,00		42,72
SKATEPARK	21	93,60		30%		26,00		730,08
TOTAL								9.803,05

11.10	11.011.0035-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM	KG	9.803,05
-------	---------------	--	----	----------

ELEMENTO	Projeto	Volume	x	Porcentagem	x	Kg Aço	OBS	TOTAL
reservatórios parque						379,80		379,80
Aço cascata						457,29		457,29
Fundação quadra poliesportiva	1					329,28		329,28
Fundação quadra de areia e arquiabancada	4					327,60		327,60
Cintas espaço Multiuso	5					136,08		136,08
Arquiabancada e escadaria Sanitários	7					789,62		789,62
administração	9					771,12		771,12
Fundação passarela	10					614,04		614,04
Camarins	11					315,00		315,00
Reservatório cascata	12					1.159,38		1159,38
Cintas arquiabancada	13					358,00		358,00
Escadaria	13,2					186,87		186,87
Cintas Escada	13,2					565,84		565,84
Estacionamento	14					2.640,32		2640,32
Cintas Muro Backstage	16					42,72		42,72
SKATEPARK	21					730,08		730,08
TOTAL								9.803,05

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.11	11.005.0015-0	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	4.182,10

ELEMENTO	Perímetro	x	Altura	Lados	OBS	TOTAL
Local/Reservatório+casa de bombas						
FUNDO RES						50,00
TAMPA						50,00
Parede 1 - H:2,00m						20,00
Parede 2 - H:2,00m						10,00
Parede 3 - H:2,00m						20,00
Parede 4 - H:2,00m						10,00
Base bancos						0,50
Base mesas						0,50
Laje subestação						25,00

ELEMENTO	Perímetro	x	Comprimento	Quantidade	1 - QUADRA POLIESPORTIVA	TOTAL
Quadra Poliesportiva		x				100,00
Quadra poliesportiva - Cinta contorno	1,00	x	100,00	1,00		96,00
Quadra poliesportiva - Cintas transversais	1,00	x	96,00	1,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comprimento	Quantidade	4 -QUADRA DE AREIA	TOTAL
Quadra de areia	Perímetro	x				42,00
Cintas de arquibancada	1,00	x	3,00	14,00		72,00
Cintas de quadra de areia entre sapatas	1,00	x	3,00	24,00		81,25
Cintas de quadra de areia - transversais	1,25	x	13,00	5,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comprimento	Quantidade	5 - ESPAÇO MULTIUSO	TOTAL
Espaço multiuso	Perímetro	x				32,40
Cintas	1,80	x	4,50	4,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	7 - SANITÁRIOS	TOTAL
SANITÁRIOS	Perímetro	x	Comp			160,00
Cintas	1,00	x	160,00	1,00		72,00
Cintas transversais	1,00	x	6,00	12,00		132,00
Espelho arquibancadas	0,50	x	22,00	12,00		70,41
Espelho escadas	9,90	x	0,25	28,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	9 - ADM	TOTAL
administração	Perímetro	x	Comp			180,00
Cintas	1,00	x	180,00	1,00		84,00
Cintas transversais	1,00	x	6,00	14,00		79,20
Espelho arquibancadas	0,30	x	22,00	12,00		17,60
Espelho escadas	9,90	x	0,25	7,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	10 - Passarela	TOTAL
Cascata						146,80
Cintas long	293,60		0,50			145,60
cintas transv	291,20		0,50			

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	11 - Palco e Camarins	TOTAL
Fundação de palco e camarins						90,00
Cintas long	180,00		0,50			60,00
cintas transv	120,00		0,50			

ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade	12 - Cascata	TOTAL
Cascata	Perímetro	x	Comp			22,27
Cintas contorno						

ELEMENTO	Area	x	Comp	Quantidade	12 - Reservatório de cascata	TOTAL
Reservatorio de concreto	Area					200,00
Piso	50,00			4,00		60,00
Parede 1	15,00			4,00		60,00
Parede 2	15,00			4,00		120,00
Parede 3	30,00			4,00		120,00
Parede 4	30,00			4,00		200,00
Tampa	50,00			4,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	13 - Arquibancada	TOTAL
Cintas arquibancada	Perímetro	x	Comp			280,00
Cintas contorno	1,00	x	280,00	1,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	13.2 - Escadaria	TOTAL
Escadaria	Perímetro	x	Comp			196,81
Cintas escada - 1	1,00	x	196,81	1,00		140,00
Cintas escada - 2	1,00	x	5,00	28,00		175,00
ESPELHOS ESCADA	0,25	x	5,00	140,00		

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade	14 - Escadaria	TOTAL
Estacionamento	Perímetro	x	Comp			211,00
Escadaria - Cintas	1,00	x	211,00	1,00		48,10
Espelho Escada	0,25		192,40	1,00		180,68
Muro de Contenção L						6,78
Muro de Contenção (L inferior)	33,90	x	0,20	1,00		123,75
Muro de Contenção Passeio						36,85
Muro de Contenção Estacionamento						

ELEMENTO	Perímetro	x	Comp	Quantidade		TOTAL
CINTAS BACKSTAGE	Perímetro	x	Comp			53,60
Cintas escada - 1	1,00	x	53,60	1,00		

ELEMENTO	Quantidade	TOTAL
SKATEPARK		20,00
RADIER		80,00
PAREDES		

					TOTAL	4.182,10
--	--	--	--	--	--------------	-----------------

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.																																																																																																								
11.12	11.018.0054-0	JUNTA DE DILATAÇAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -20 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO						M	496,07																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td colspan="2">Metros</td><td colspan="2"></td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Piso cascata</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>104,05</td></tr><tr><td colspan="2">Piso Parque de Eventos - Cascata</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>392,02</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>496,07</td></tr></table>										ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL	Piso cascata							104,05	Piso Parque de Eventos - Cascata							392,02							TOTAL	496,07																																																																								
ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL																																																																																																										
Piso cascata							104,05																																																																																																										
Piso Parque de Eventos - Cascata							392,02																																																																																																										
						TOTAL	496,07																																																																																																										
11.13	08.019.0009-0	JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE						M	13.218,75																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td colspan="2">m2</td><td colspan="2">Metros/m2</td><td>OBS</td><td>TOTAL m</td></tr><tr><td colspan="2">Piso cascata</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>111,74</td></tr><tr><td colspan="2">Piso Parque de Eventos - Cascata</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>392,85</td></tr><tr><td colspan="2">skatepark</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>42,70</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">piso quadra poliesportiva</td><td colspan="2">596,91</td><td colspan="2">3,00</td><td>2 - Quadra Poliespo</td><td>1790,73</td></tr><tr><td colspan="2">Multiuso</td><td colspan="2">734,65</td><td colspan="2">3,00</td><td>7 - Sanitários</td><td>2203,95</td></tr><tr><td colspan="2">Rampa</td><td colspan="2">88,86</td><td colspan="2">3,00</td><td>7- Sanitários</td><td>266,58</td></tr><tr><td colspan="2">praça de alimentação</td><td colspan="2">54,40</td><td colspan="2">3,00</td><td>8 - Praça Aliment</td><td>163,20</td></tr><tr><td colspan="2">Piso do Parque de eventos</td><td colspan="2">2.749,00</td><td colspan="2">3,00</td><td>Implantação</td><td>8247,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>13.218,75</td></tr></table>										ELEMENTO		m2		Metros/m2		OBS	TOTAL m	Piso cascata							111,74	Piso Parque de Eventos - Cascata							392,85	skatepark							42,70									piso quadra poliesportiva		596,91		3,00		2 - Quadra Poliespo	1790,73	Multiuso		734,65		3,00		7 - Sanitários	2203,95	Rampa		88,86		3,00		7- Sanitários	266,58	praça de alimentação		54,40		3,00		8 - Praça Aliment	163,20	Piso do Parque de eventos		2.749,00		3,00		Implantação	8247,00																							TOTAL	13.218,75
ELEMENTO		m2		Metros/m2		OBS	TOTAL m																																																																																																										
Piso cascata							111,74																																																																																																										
Piso Parque de Eventos - Cascata							392,85																																																																																																										
skatepark							42,70																																																																																																										
piso quadra poliesportiva		596,91		3,00		2 - Quadra Poliespo	1790,73																																																																																																										
Multiuso		734,65		3,00		7 - Sanitários	2203,95																																																																																																										
Rampa		88,86		3,00		7- Sanitários	266,58																																																																																																										
praça de alimentação		54,40		3,00		8 - Praça Aliment	163,20																																																																																																										
Piso do Parque de eventos		2.749,00		3,00		Implantação	8247,00																																																																																																										
						TOTAL	13.218,75																																																																																																										
11.14	16.035.0005-0	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATAÇAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM						M	245,00																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td colspan="2">Metros</td><td colspan="2"></td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Skatepark</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>245,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>245,00</td></tr></table>										ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL	Skatepark							245,00							TOTAL	245,00																																																																																
ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL																																																																																																										
Skatepark							245,00																																																																																																										
						TOTAL	245,00																																																																																																										
11.15	11.008.0004-1	BARRA DE AÇO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO						KG	664,60																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">barra de transferência - skatepark</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td colspan="2">Metros</td><td colspan="2"></td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Skatepark</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>664,60</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>664,60</td></tr></table>												barra de transferência - skatepark								ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL	Skatepark							664,60							TOTAL	664,60																																																																						
		barra de transferência - skatepark																																																																																																															
ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL																																																																																																										
Skatepark							664,60																																																																																																										
						TOTAL	664,60																																																																																																										
11.16	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO						KG	267,10																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td colspan="2">Metros</td><td colspan="2"></td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Skatepark</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>267,10</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>267,10</td></tr></table>										ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL	Skatepark							267,10							TOTAL	267,10																																																																																
ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL																																																																																																										
Skatepark							267,10																																																																																																										
						TOTAL	267,10																																																																																																										
11.17	11.011.0040-0	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE AÇO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO						KG	267,10																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td colspan="2">Metros</td><td colspan="2"></td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">Skatepark</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>267,10</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td>267,10</td></tr></table>										ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL	Skatepark							267,10							TOTAL	267,10																																																																																
ELEMENTO		Metros				OBS	TOTAL																																																																																																										
Skatepark							267,10																																																																																																										
						TOTAL	267,10																																																																																																										
11.18	11.016.0030-0	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM						KG	715,04																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">ELEMENTO</td><td>comp</td><td>larg</td><td>alt</td><td>lados</td><td>quant.</td><td>Peso Esp.</td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Cascata - Pilares, chapa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>715,04</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>715,04</td></tr></table>										ELEMENTO		comp	larg	alt	lados	quant.	Peso Esp.	OBS	TOTAL										0,00	Cascata - Pilares, chapa									715,04										0,00									TOTAL	715,04																																																						
ELEMENTO		comp	larg	alt	lados	quant.	Peso Esp.	OBS	TOTAL																																																																																																								
									0,00																																																																																																								
Cascata - Pilares, chapa									715,04																																																																																																								
									0,00																																																																																																								
								TOTAL	715,04																																																																																																								

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11.19	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	14,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>comp</th><th>larg</th><th>alt</th><th>quant.</th><th>COEF</th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td rowspan="28">Prédio Adm</td><td rowspan="5">Portas</td><td>PM3</td><td>0,8</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2</td><td>1,20</td><td></td><td>0,08</td></tr><tr><td>PM1</td><td>0,6</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>4</td><td>1,20</td><td></td><td>0,12</td></tr><tr><td>PM3b</td><td>0,8</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>5</td><td>1,20</td><td></td><td>0,19</td></tr><tr><td>PM5b</td><td>1</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1</td><td>1,20</td><td></td><td>0,05</td></tr><tr><td>PF1</td><td>1,5</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2</td><td>1,20</td><td></td><td>0,14</td></tr><tr><td rowspan="18">Janelas</td><td>VT1</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>36,00</td><td>1,20</td><td></td><td>1,30</td></tr><tr><td>VT1</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>32,00</td><td>1,20</td><td></td><td>1,15</td></tr><tr><td>VT1</td><td>0,76</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,04</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,52</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,03</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>18,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,65</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>23,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,83</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,80</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,08</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>11,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,40</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>4,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,14</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,75</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>3,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,11</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,68</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,03</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,80</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,04</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,80</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,04</td></tr><tr><td>VT4</td><td>1,00</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,24</td></tr><tr><td>VT4</td><td>1,00</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,24</td></tr><tr><td>VT4</td><td>0,40</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,04</td></tr><tr><td>VT4</td><td>0,40</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>4,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,08</td></tr><tr><td>VT4</td><td>5,00</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,05</td><td></td><td>0,21</td></tr><tr><td rowspan="4">sanitários</td><td rowspan="3">Portas</td><td>PM6B</td><td>0,80</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,08</td></tr><tr><td>PM3B</td><td>1,20</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>PM4</td><td>0,60</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>Janelas</td><td>J FIX</td><td>137,60</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td>5,50</td></tr><tr><td rowspan="17">camarins</td><td rowspan="8">Portas</td><td>PF2</td><td>0,60</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,03</td></tr><tr><td>PF3</td><td>0,90</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,09</td></tr><tr><td>PM1</td><td>0,60</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>PM1B</td><td>0,60</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>2,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>PM3</td><td>0,80</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,04</td></tr><tr><td>PM4B</td><td>0,90</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>5,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,22</td></tr><tr><td>PVT1</td><td>0,60</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>4,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,12</td></tr><tr><td>PVT2</td><td>0,90</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,04</td></tr><tr><td rowspan="9">Janelas</td><td>J1</td><td>0,41</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>20,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,39</td></tr><tr><td>J2</td><td>0,43</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>7,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,14</td></tr><tr><td>J3</td><td>0,38</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>6,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,11</td></tr><tr><td>J4</td><td>0,39</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>6,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,11</td></tr><tr><td>J5</td><td>0,41</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>8,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,16</td></tr><tr><td>J6</td><td>0,40</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>15,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,29</td></tr><tr><td>J7</td><td>0,43</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>3,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>J8</td><td>0,43</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>3,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,06</td></tr><tr><td>J9</td><td>0,42</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>11,00</td><td>1,20</td><td></td><td>0,22</td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL</td><td>14,09</td></tr></table>					ELEMENTO		comp	larg	alt	quant.	COEF	OBS	TOTAL	Prédio Adm	Portas	PM3	0,8	0,20	0,20	2	1,20		0,08	PM1	0,6	0,20	0,20	4	1,20		0,12	PM3b	0,8	0,20	0,20	5	1,20		0,19	PM5b	1	0,20	0,20	1	1,20		0,05	PF1	1,5	0,20	0,20	2	1,20		0,14	Janelas	VT1	0,75	0,20	0,20	36,00	1,20		1,30	VT1	0,75	0,20	0,20	32,00	1,20		1,15	VT1	0,76	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04	VT2	0,52	0,20	0,20	1,00	1,20		0,03	VT2	0,75	0,20	0,20	18,00	1,20		0,65	VT2	0,75	0,20	0,20	23,00	1,20		0,83	VT2	0,80	0,20	0,20	2,00	1,20		0,08	VT3	0,75	0,20	0,20	11,00	1,20		0,40	VT3	0,75	0,20	0,20	4,00	1,20		0,14	VT3	0,75	0,20	0,20	3,00	1,20		0,11	VT3	0,68	0,20	0,20	1,00	1,20		0,03	VT3	0,80	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04	VT3	0,80	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04	VT4	1,00	0,20	0,20	5,00	1,20		0,24	VT4	1,00	0,20	0,20	5,00	1,20		0,24	VT4	0,40	0,20	0,20	2,00	1,20		0,04	VT4	0,40	0,20	0,20	4,00	1,20		0,08	VT4	5,00	0,20	0,20	1,00	1,05		0,21	sanitários	Portas	PM6B	0,80	0,20	0,20	2,00	1,20		0,08	PM3B	1,20	0,20	0,20	1,00	1,20		0,06	PM4	0,60	0,20	0,20	2,00	1,20		0,06	Janelas	J FIX	137,60	0,20	0,20	1,00	1,00		5,50	camarins	Portas	PF2	0,60	0,20	0,20	1,00	1,20		0,03	PF3	0,90	0,20	0,20	2,00	1,20		0,09	PM1	0,60	0,20	0,20	2,00	1,20		0,06	PM1B	0,60	0,20	0,20	2,00	1,20		0,06	PM3	0,80	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04	PM4B	0,90	0,20	0,20	5,00	1,20		0,22	PVT1	0,60	0,20	0,20	4,00	1,20		0,12	PVT2	0,90	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04	Janelas	J1	0,41	0,20	0,20	20,00	1,20		0,39	J2	0,43	0,20	0,20	7,00	1,20		0,14	J3	0,38	0,20	0,20	6,00	1,20		0,11	J4	0,39	0,20	0,20	6,00	1,20		0,11	J5	0,41	0,20	0,20	8,00	1,20		0,16	J6	0,40	0,20	0,20	15,00	1,20		0,29	J7	0,43	0,20	0,20	3,00	1,20		0,06	J8	0,43	0,20	0,20	3,00	1,20		0,06	J9	0,42	0,20	0,20	11,00	1,20		0,22	TOTAL								14,09
ELEMENTO		comp	larg	alt	quant.	COEF	OBS	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Prédio Adm	Portas	PM3	0,8	0,20	0,20	2	1,20		0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PM1	0,6	0,20	0,20	4	1,20		0,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PM3b	0,8	0,20	0,20	5	1,20		0,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PM5b	1	0,20	0,20	1	1,20		0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PF1	1,5	0,20	0,20	2	1,20		0,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Janelas	VT1	0,75	0,20	0,20	36,00	1,20		1,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT1	0,75	0,20	0,20	32,00	1,20		1,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT1	0,76	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT2	0,52	0,20	0,20	1,00	1,20		0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT2	0,75	0,20	0,20	18,00	1,20		0,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT2	0,75	0,20	0,20	23,00	1,20		0,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT2	0,80	0,20	0,20	2,00	1,20		0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT3	0,75	0,20	0,20	11,00	1,20		0,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT3	0,75	0,20	0,20	4,00	1,20		0,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT3	0,75	0,20	0,20	3,00	1,20		0,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT3	0,68	0,20	0,20	1,00	1,20		0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT3	0,80	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT3	0,80	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT4	1,00	0,20	0,20	5,00	1,20		0,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT4	1,00	0,20	0,20	5,00	1,20		0,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT4	0,40	0,20	0,20	2,00	1,20		0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT4	0,40	0,20	0,20	4,00	1,20		0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VT4	5,00	0,20	0,20	1,00	1,05		0,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	sanitários	Portas	PM6B	0,80	0,20	0,20	2,00	1,20		0,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			PM3B	1,20	0,20	0,20	1,00	1,20		0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			PM4	0,60	0,20	0,20	2,00	1,20		0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Janelas	J FIX	137,60	0,20	0,20	1,00	1,00		5,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	camarins	Portas	PF2	0,60	0,20	0,20	1,00	1,20		0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PF3			0,90	0,20	0,20	2,00	1,20		0,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PM1			0,60	0,20	0,20	2,00	1,20		0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PM1B			0,60	0,20	0,20	2,00	1,20		0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PM3			0,80	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PM4B			0,90	0,20	0,20	5,00	1,20		0,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PVT1			0,60	0,20	0,20	4,00	1,20		0,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PVT2			0,90	0,20	0,20	1,00	1,20		0,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Janelas		J1	0,41	0,20	0,20	20,00	1,20		0,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J2	0,43	0,20	0,20	7,00	1,20		0,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J3	0,38	0,20	0,20	6,00	1,20		0,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J4	0,39	0,20	0,20	6,00	1,20		0,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J5	0,41	0,20	0,20	8,00	1,20		0,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J6	0,40	0,20	0,20	15,00	1,20		0,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J7	0,43	0,20	0,20	3,00	1,20		0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J8	0,43	0,20	0,20	3,00	1,20		0,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		J9	0,42	0,20	0,20	11,00	1,20		0,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL								14,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.20	FD05.65.0103	Estaca raiz com diâmetro de 8" (200mm), perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	m	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>ELEMENTO</th><th>Comp.</th><th></th><th></th><th></th><th>und.</th><th></th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>HIDRAULICA</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>18 - PASSARELA SOBRE RIO</td><td>25,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL	HIDRAULICA	5				5,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
HIDRAULICA	5				5,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11.21	FD05.65.0102	Estaca raiz com diâmetro de 8" (200mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	m	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>ELEMENTO</th><th>Comp.</th><th></th><th></th><th></th><th>und.</th><th></th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>HIDRAULICA</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>18 - PASSARELA SOBRE RIO</td><td>25,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL	HIDRAULICA	5				5,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
HIDRAULICA	5				5,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11.22	FD05.65.0202	Estaca raiz com diâmetro de 12"(300mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	m	86,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>ELEMENTO</th><th>Comp.</th><th></th><th></th><th></th><th>und.</th><th></th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>PASSARELA</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>43,00</td><td>18 - PASSARELA SOBRE RIO</td><td>86,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL	PASSARELA	2				43,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	86,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASSARELA	2				43,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	86,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11.23	FD05.65.0203	Estaca raiz com diâmetro de 12"(300mm), perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	m	688,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>ELEMENTO</th><th>Comp.</th><th></th><th></th><th></th><th>und.</th><th></th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>PASSARELA</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td>43,00</td><td>18 - PASSARELA SOBRE RIO</td><td>688,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL	PASSARELA	16				43,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	688,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASSARELA	16				43,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	688,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11.24	10.003.0055-0	ESTACA RAZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO	M	400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>ELEMENTO</th><th>Comp.</th><th></th><th></th><th></th><th>und.</th><th></th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>MULTIUSO</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>16,00</td><td>18 - PASSARELA SOBRE RIO</td><td>160,00</td></tr><tr><td>cobertura de palco</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td>12,00</td><td>base cob palco</td><td>240,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL	MULTIUSO	10				16,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	160,00	cobertura de palco	20				12,00	base cob palco	240,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ELEMENTO	Comp.				und.		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MULTIUSO	10				16,00	18 - PASSARELA SOBRE RIO	160,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
cobertura de palco	20				12,00	base cob palco	240,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Memória de Cálculo															
										CIDADES				GOV RJ	
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda								Encargos		Sem Desoneração			
Município		Volta Redonda								Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI			
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº								Mês Base		05/2025			
Natureza		Programa Governo Presente Cidades								BDI S/ DES.		20,26%			
M2 de Praça		38.479,00 m²								BDI DIF.		15,30%			
										Prazo		360 dias			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.				
11.25	10.012.0160-0	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO								UN	71,00				
ELEMENTO		Comp.							und.			TOTAL			
multiuso									16,00		multiuso	16,00			
PASSARELA									43,00		18 - PASSARELA SOBRE RIO	43,00			
BASE COB PALCO									12,00		PALCO	12,00			
11.26	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024								M3	21,35				
ELEMENTO												TOTAL			
BLOCO DE COROAMENTO											multiuso	7,17			
BLOCO DE COROAMENTO											HIDRAULICA EXTERNA	9,00			
BLOCO DE COROAMENTO											18 - PASSARELA SOBRE RIO	12,35			
11.27	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								M2	42,17				
ELEMENTO												TOTAL			
BLOCO DE COROAMENTO											multiuso	17,92			
BLOCO DE COROAMENTO											HIDRAULICA EXTERNA	12,00			
BLOCO DE COROAMENTO											18 - PASSARELA SOBRE RIO	12,25			
BLOCO DE COROAMENTO											PALCO	15,00			
11.28	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024								M3	38,52				
ELEMENTO												TOTAL			
BLOCO DE COROAMENTO											multiuso	7,17			
BLOCO DE COROAMENTO											HIDRAULICA EXTERNA	9,00			
BLOCO DE COROAMENTO											18 - PASSARELA SOBRE RIO	12,35			
BLOCO DE COROAMENTO											PALCO	10,00			

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.29	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	456,33

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL
SAPATAS QUADRA POLIESPORTIVA	1,20		1,20		1,20		12,00	1 - QUADRA POLIESPORTIVA	20,74
SAPATAS DE ARQUIBANCADA E ESCADA - QUADRA DE AREIA	1,20		1,20		1,20		14,00	4 - QUADRA DE AREIA	24,19
SAPATAS DE ALAMBRADO - QUADRA DE AREIA	1,20		1,20		1,20		24,00	4 - QUADRA DE AREIA	41,47
SAPATA ESPAÇO MULTIUSO	9		1,20		9		1,00	5 - ESPAÇO MULTIUSO	97,20
REDÁRIO	0,50		0,50		0,50		7,00	6 - REDÁRIO	0,88
SAPATAS SANITÁRIOS	1,20		0,60		1,20		26,00	7 - SANITÁRIOS	22,46
SAPATAS SANITÁRIOS (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,20		0,60		1,20		20,00	7 - SANITÁRIOS	17,28
SAPATAS ADM	1,20		0,60		1,20		28,00	9 - ADM	24,19
SAPATAS ADM (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,20		0,60		1,20		20,00	9 - ADM	17,28
SAPATAS PASSARELA COBERTA	1,1		0,60		1,1		26,00	10 - PASSARELA COBERTA	18,88
SAPATAS PALCO E CAMARINS	1,4		0,60		1,4		36,00	11 - PALCO E CAMARINS	42,34
SAPATAS CASCATA	1,35		0,60		0,6		5,00	12 - Cascata	2,43
SAPATAS ARQUIBANCADA	1		0,60		1		95,00	13 - Arquibancada	57,00
SAPATAS ESCADARIA	1		0,50		1		56,00	13.2 - Escadaria	28,00
SAPATAS ESCADARIA DE ESTACIONAMENTO	1		0,50		1		70,00	14 - Estacionamento	35,00
SAPATAS DE CINTA BACKSTAGE	1		0,50		1		10,00	16 - BACKSTAGE	5,00
SAPATAS DE PORTICO	1		0,50		1		4,00	PORTICO	2,00
									0,00
TOTAL									456,33

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

11.30	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13.689,99
-------	--------	---	----	-----------

ELEMENTO	volume	x	taxa (kg/m3)	Larg.	und.	TOTAL
SAPATAS DA QUADRA POLIESPORTIVA	20,74		30,00		1 - QUADRA POLIESPORTIVA	622,08
SAPATAS DE ARQUIBANCADA E ESCADA - QUADRA DE AREIA	24,19		30,00		4 -QUADRA DE AREIA	725,76
SAPATAS DE ALAMBRADO - QUADRA DE AREIA	41,47		30,00		4 -QUADRA DE AREIA	1244,16
SAPATA ESPAÇO MULTIUSO	97,20		30,00		5 - ESPAÇO MULTIUSO	2916,00
REDÁRIO	0,88		30,00		6 - REDÁRIO	26,25
SAPATAS SANITÁRIOS	22,46		30,00		7 - SANITÁRIOS	673,92
SAPATAS SANITÁRIOS (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	17,28		30,00		7 - SANITÁRIOS	518,40
SAPATAS ADM	24,19		30,00		9 - ADM	725,76
SAPATAS ADM (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	17,28		30,00		9 - ADM	518,40
SAPATAS PASSARELA COBERTA	18,88		30,00		10 - PASSARELA COBERTA	566,28
SAPATAS PALCO E CAMARINS	42,34		30,00		11 - PALCO E CAMARINS	1270,08
SAPATAS CASCATA	2,43		30,00		12 - Cascata	72,90
SAPATAS ARQUIBANCADA	57,00		30,00		13 - Arquibancada	1710,00
SAPATAS ESCADARIA	28,00		30,00		14 - Estacionamento	840,00
SAPATAS ESCADARIA DE ESTACIONAMENTO	35,00		30,00		14 - Estacionamento	1050,00
SAPATAS DE CINTA BACKSTAGE	5,00		30,00		16 - BACKSTAGE	150,00
SAPATAS DE PORTICO	2,00		30,00		PORTICO	60,00
TOTAL						13689,99

11.31	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	698,98
-------	-------	--	----	--------

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL
SAPATAS DA QUADRA POLIESPORTIVA	1,20				1,20		12,00	1 - quadra poliesportiva	17,28
SAPATAS DE ARQUIBANCADA E ESCADA - QUADRA DE AREIA	1,20				1,20		14,00	4 - quadra de areia	20,16
SAPATAS DE ALAMBRADO - QUADRA DE AREIA	1,20				1,20		24,00	4 - quadra de areia	34,56
SAPATA ESPAÇO MULTIUSO	9,00				9,00		1,00	5 - Espaço multiuso	81,00
REDÁRIO	0,50				0,50		7,00	6 - Redário	1,75
SAPATAS SANITÁRIOS	1,20				1,20		26,00	7 - SANITÁRIOS	37,44
SAPATAS SANITÁRIOS (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,20				1,20		20,00	7 - SANITÁRIOS	28,80
SAPATAS ADM	1,20				1,20		28,00	9 - ADM	40,32
SAPATAS ADM (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,20				1,20		20,00	9 - ADM	28,80
SAPATAS PASSARELA	1,10				1,10		26,00	10 - PASSARELA COBERTA	31,46
SAPATAS PALCO E CAMARINS	1,40				1,40		36,00	11 - PALCO E CAMARINS	70,56
SAPATAS CASCATA	1,35				0,60		5,00	12 - Cascata	4,05
SAPATAS ARQUIBANCADA	1,00				1,00		95,00	13 - Arquibancada	95,00
SAPATAS ESCADARIA	1,00				1,00		56,00	13 - Arquibancada	56,00
BASE CONTENÇÃO	33,90				2,00		1,00	14- Estacionamento e Praça	67,80
SAPATAS DE ESCADARIA	1,00				1,00		70,00	14- Estacionamento e Praça	70,00
SAPATAS DE CINTA BACKSTAGE	1,00				1,00		10,00	16 - BACKSTAGE	10,00
SAPATAS DE PORTICO	1,00				1,00		4,00	PORTICO	4,00
TOTAL									698,98

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.32	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2.088,50

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL
SAPATAS DA QUADRA POLIESPORTIVA	1,20		1,20		1,20		12,00	1 - quadra poliesportiva	57,60
SAPATAS DE ARQUIBANCADA E ESCADA - QUADRA DE AREIA	1,20		1,20		1,20		14,00	4 - quadra de areia	67,20
SAPATAS DE ALAMBRADO - QUADRA DE AREIA	1,20		1,20		1,20		24,00	4 - quadra de areia	115,20
SAPATA ESPAÇO MULTIUSO	9,00		1,20		9,00		1,00	5 - Espaço multiuso	36,00
REDÁRIO	0,50		0,50		0,50		7,00	6 - Redário	14,00
SAPATAS SANITÁRIOS	1,20		0,50		1,20		26,00	7 - SANITÁRIOS	124,80
SAPATAS SANITÁRIOS (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,20		0,60		1,20		20,00	7 - SANITÁRIOS	96,00
SAPATAS ADM	1,20		0,60		1,20		28,00	9 - ADM	134,40
SAPATAS ADM (ESCADAS E ARQUIBANCADAS)	1,20		0,60		1,20		20,00	9 - ADM	96,00
SAPATAS PASSARELA	1,10		0,60		1,10		26,00	10 - PASSARELA COBERTA	114,40
SAPATAS PALCO E CAMARINS	1,40		0,60		1,40		36,00	11 - PALCO E CAMARINS	201,60
SAPATAS CASCATA	1,35		0,60		0,60		5,00	12 - Cascata	19,50
SAPATAS ARQUIBANCADA	1,00		0,60		1,00		95,00	12 - Cascata	380,00
SAPATAS ESCADARIA	1,00		0,60		1,00		56,00	13 - Arquibancada	224,00
BASE CONTENÇÃO	33,90		0,50		2,00		1,00	13 - Arquibancada	71,80
SAPATAS DE ESCADARIA	1,00		0,50		1,00		70,00	14- Estacionamento e Praça	280,00
SAPATAS DE CINTA BACKSTAGE	1,00		0,50		1,00		10,00	14- Estacionamento e Praça	40,00
SAPATAS DE PORTICO	1,00		0,50		1,00		4,00	16 - BACKSTAGE	16,00
TOTAL									2088,50

Memória de Cálculo										
							CIDADES		GOV RJ	
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n° no Município de Volta Redonda					Encargos		Sem Desoneração	
Município		Volta Redonda					Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI	
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n°					Mês Base		05/2025	
Natureza		Programa Governo Presente Cidades					BDI S/ DES.		20,26%	
M2 de Praça		38.479,00 m²					BDI DIF.		15,30%	
							Prazo		360 dias	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
11.33	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024							M2	10.246,34
							CONFORME QUADRO DE ÁREAS		TOTAL	10246,34
11.34	11.026.0030-0	MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL							M2	669,19
ELEMENTO		PRANCHA		comp	x	altura média				TOTAL
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
jardim 1		8	pça alimentação	11,00		1,50				16,50
jardim 1		8	pça alimentação	8,97		1,50				13,46
jardim 2		8	pça alimentação	22,83		1,50				34,25
Jardim 3		8	pça alimentação	12,86		1,50				19,29
										0,00
Trecho		9	ADM	46,50		1,35				62,78
Trecho		14	Estacionamento e praça	407,25		0,90				366,53
skatepark		21		92,00		1,70				156,40
										0,00
11.35	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL							M2	215,22
ELEMENTO		PRANCHA		comp	x	altura média		x	quantidade	TOTAL
jardineira		4 - quadra de areia		6,70		0,40			1,00	2,68
Arquibancada		4 - quadra de areia		8,40		0,60			1,00	5,04
Jardineira		5 - Espaço multiuso		1,00		0,50			48,00	24,00
Jardineira		14 - Estacionamento e Praça		367,00		0,50			1,00	183,50
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00</

CIDADES **GOV RJ**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11.38	ET10.05.0350	Cabo de aço galvanizado, diâmetro de 3/8", com alma de fibra, 6 pernas com 19 fios. Fornecimento.	m	852,06

11.39	10.014.0001-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	43.135,56
-------	---------------	--	----	-----------

11.40	10.011.0020-0	PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,NAS DIMENSOES DE PROJETO,SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA DE ACO DE PERFIL SIMPLES OU DUPLO,MEDIDA PELO PESO INCORPORADO DE CHAPA DE ACO	KG	216,00
-------	---------------	--	----	--------

11.41	FD05.35.0050	Emenda de perfil de aço H, de 6", 1ª alma, para estaca, considerando-se um corte ao machado e soldagem de topo em todo o perímetro e de 4 talas, em barras chatas de 5/16" de espessura. inclusive fornecimento de todo o material.	un	104,00
-------	--------------	---	----	--------

[illegible]

11.43	01.002.0085-0	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	220,00
-------	---------------	--	---	--------

[illegible]

11.45	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AE 01/2024	M3	830,60
-------	-------	--	----	--------

ELEMENTO	PRANCHA	área	coef	prof					TOTAL
Bloco cascata	12 - cascata								3.65

Memória de Cálculo																																																																																																																																																																																										
CIDADES  GOV RJ								Encargos		Sem Desoneração																																																																																																																																																																																
Objeto								Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI																																																																																																																																																																																
Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda								Mês Base		05/2025																																																																																																																																																																																
Município								BDI S/ DES.		20,26%																																																																																																																																																																																
Endereço								BDI DIF.		15,30%																																																																																																																																																																																
Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº								Prazo		360 dias																																																																																																																																																																																
Natureza								Programa Governo Presente Cidades																																																																																																																																																																																		
M2 de Praça								38.479,00 m²																																																																																																																																																																																		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.																																																																																																																																																																															
11.46	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								M2	11,70																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>PRANCHA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Bloco cascata</td><td>12 - cascata</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>											ELEMENTO	PRANCHA									TOTAL	Bloco cascata	12 - cascata									11,70											0,00																																																																																																																																															
ELEMENTO	PRANCHA									TOTAL																																																																																																																																																																																
Bloco cascata	12 - cascata									11,70																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																
11.47	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024								M3	2,43																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>PRANCHA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Bloco cascata</td><td>12 - cascata</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,43</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>											ELEMENTO	PRANCHA									TOTAL	Bloco cascata	12 - cascata									2,43											0,00																																																																																																																																															
ELEMENTO	PRANCHA									TOTAL																																																																																																																																																																																
Bloco cascata	12 - cascata									2,43																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																
11.48	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020								M	351,00																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>PRANCHA</td><td></td><td></td><td>Estacas</td><td></td><td>Comp</td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Bloco cascata</td><td>12 - cascata</td><td></td><td></td><td>10,00</td><td></td><td>3,00</td><td></td><td></td><td></td><td>30,00</td></tr><tr><td>Contenção Estacionamento</td><td>14 - Estacionamento</td><td></td><td></td><td>73,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td>73,00</td></tr><tr><td>Contenção Passeio</td><td>14 - Estacionamento</td><td></td><td></td><td>248,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td>248,00</td></tr></table>											ELEMENTO	PRANCHA			Estacas		Comp				TOTAL	Bloco cascata	12 - cascata			10,00		3,00				30,00	Contenção Estacionamento	14 - Estacionamento			73,00		1,00				73,00	Contenção Passeio	14 - Estacionamento			248,00		1,00				248,00																																																																																																																																				
ELEMENTO	PRANCHA			Estacas		Comp				TOTAL																																																																																																																																																																																
Bloco cascata	12 - cascata			10,00		3,00				30,00																																																																																																																																																																																
Contenção Estacionamento	14 - Estacionamento			73,00		1,00				73,00																																																																																																																																																																																
Contenção Passeio	14 - Estacionamento			248,00		1,00				248,00																																																																																																																																																																																
11.49	11.016.0100-0	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM								KG	149.968,47																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>MEDIDA</td><td>ESPES.</td><td>M</td><td></td><td>KG/M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>653,15</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2611,44</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4031,70</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4066,20</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4567,36</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2330,64</td></tr><tr><td>ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4856,85</td></tr><tr><td>PASSARELA - ESTRUTURA DO TELHADO</td><td>5X5 CM</td><td>5 mm</td><td>390,00</td><td></td><td>15,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5850,00</td></tr><tr><td>PORTICO - TELHADO</td><td>8,00</td><td>5 MM</td><td>108,00</td><td></td><td>24,44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2639,52</td></tr><tr><td>COBERTURA DE PALCO</td><td>50 CM DIAM</td><td>30 MM</td><td>155,35</td><td></td><td>367,57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57101,43</td></tr><tr><td>COBERTURA DE PALCO</td><td>25 CM DIAM</td><td>25 MM</td><td>395,00</td><td></td><td>153,15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60495,29</td></tr><tr><td>COBERTURA DE PALCO</td><td>RET 20X10 CM</td><td>12 MM</td><td>395,00</td><td></td><td>1,87</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>739,44</td></tr><tr><td>COBERTURA DE PALCO</td><td>RET 7X6 CM</td><td>12 MM</td><td>155,35</td><td></td><td>0,16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25,45</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>149968,47</td></tr></table>											ELEMENTO	MEDIDA	ESPES.	M		KG/M					TOTAL	ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										653,15	ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										2611,44	ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										4031,70	ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										4066,20	ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										4567,36	ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO										2330,64	ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO										4856,85	PASSARELA - ESTRUTURA DO TELHADO	5X5 CM	5 mm	390,00		15,00					5850,00	PORTICO - TELHADO	8,00	5 MM	108,00		24,44					2639,52	COBERTURA DE PALCO	50 CM DIAM	30 MM	155,35		367,57					57101,43	COBERTURA DE PALCO	25 CM DIAM	25 MM	395,00		153,15					60495,29	COBERTURA DE PALCO	RET 20X10 CM	12 MM	395,00		1,87					739,44	COBERTURA DE PALCO	RET 7X6 CM	12 MM	155,35		0,16					25,45											0,00	TOTAL										149968,47
ELEMENTO	MEDIDA	ESPES.	M		KG/M					TOTAL																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										653,15																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										2611,44																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										4031,70																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										4066,20																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA										4567,36																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO										2330,64																																																																																																																																																																																
ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO										4856,85																																																																																																																																																																																
PASSARELA - ESTRUTURA DO TELHADO	5X5 CM	5 mm	390,00		15,00					5850,00																																																																																																																																																																																
PORTICO - TELHADO	8,00	5 MM	108,00		24,44					2639,52																																																																																																																																																																																
COBERTURA DE PALCO	50 CM DIAM	30 MM	155,35		367,57					57101,43																																																																																																																																																																																
COBERTURA DE PALCO	25 CM DIAM	25 MM	395,00		153,15					60495,29																																																																																																																																																																																
COBERTURA DE PALCO	RET 20X10 CM	12 MM	395,00		1,87					739,44																																																																																																																																																																																
COBERTURA DE PALCO	RET 7X6 CM	12 MM	155,35		0,16					25,45																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																
TOTAL										149968,47																																																																																																																																																																																
11.50	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021								M2	580,58																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>CONCRETO POLIDO - 14 - ESTACIONAMENTO E PRAÇA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35,08</td></tr><tr><td>SKATEPARK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>545,50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>580,58</td></tr></table>											ELEMENTO										TOTAL	CONCRETO POLIDO - 14 - ESTACIONAMENTO E PRAÇA										35,08	SKATEPARK										545,50											0,00	TOTAL										580,58																																																																																																																									
ELEMENTO										TOTAL																																																																																																																																																																																
CONCRETO POLIDO - 14 - ESTACIONAMENTO E PRAÇA										35,08																																																																																																																																																																																
SKATEPARK										545,50																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																
TOTAL										580,58																																																																																																																																																																																
11.51	C105.35.0050	Cobertura com chapa de aço galvanizado, pintada com tinta a pó à base de poliéster nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou cerâmica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura útil de 970mm, inclusive todos os acessórios para fixação em estrutura metálica (calço, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira, Intertelhas ou similar. Fornecimento e colocação.								m2	180,00																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>DIM A</td><td></td><td>DIM B</td><td></td><td>LADOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>COBERTURA PORTICO ENTRADA</td><td>15,00</td><td></td><td>6,00</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>180,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>180,00</td></tr></table>											ELEMENTO	DIM A		DIM B		LADOS					TOTAL	COBERTURA PORTICO ENTRADA	15,00		6,00		2,00					180,00											0,00	TOTAL										180,00																																																																																																																																				
ELEMENTO	DIM A		DIM B		LADOS					TOTAL																																																																																																																																																																																
COBERTURA PORTICO ENTRADA	15,00		6,00		2,00					180,00																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																
TOTAL										180,00																																																																																																																																																																																
11.52	11.035.0020-0	FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO								M2	50,00																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>PONTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>50,00</td></tr></table>											ELEMENTO										TOTAL	PONTE										50,00											0,00	TOTAL										50,00																																																																																																																																				
ELEMENTO										TOTAL																																																																																																																																																																																
PONTE										50,00																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																
TOTAL										50,00																																																																																																																																																																																
11.53	11.023.0005-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO								KG	50,00																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>PONTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>											ELEMENTO										TOTAL	PONTE										50,00											0,00																																																																																																																																															
ELEMENTO										TOTAL																																																																																																																																																																																
PONTE										50,00																																																																																																																																																																																
										0,00																																																																																																																																																																																

Memória de Cálculo										CIDADES		GOV RJ						
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda							Encargos		Sem Desoneração							
Município		Volta Redonda							Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI							
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº							Mês Base		05/2025							
Natureza		Programa Governo Presente Cidades							BDI S/ DES.		20,26%							
M2 de Praça		38.479,00 m²							BDI DIF.		15,30%							
									Prazo		360 dias							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.								
11.54	11.043.0008-0	TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA							M	375,00								
		ELEMENTO							pontos de fixação		furos por pontos		Comprimento		TOTAL			
		FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO							5,00		5,00		15,00		375,00			
															0,00			
11.55	104887	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023							M	375,00								
		ELEMENTO							pontos de fixação		furos por pontos		Comprimento		TOTAL			
		FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO							5,00		5,00		15,00		375,00			
															0,00			
11.56	07.050.0050-0	INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS							M3	2,95								
		ELEMENTO							pontos de fixação		furos por pontos		Comprimento		Área do furo		TOTAL	
		FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO							5,00		5,00		15,00		0,01		2,95	
															0,00			
12 ALVENARIA																		
12.1	12.005.0080-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL							M2	911,27								
Elemento		Prancha		unidade	Perimetro (m)		Altura (m)		quant.		TOTAL							
I.S.M. (divisórias)		7 - SANITÁRIOS		m2	7,6048		2,10				15,97							
I.S.M defizelador		7 - SANITÁRIOS		m2	16,2182		3,78				61,30							
Externas laterais		7 - SANITÁRIOS		m2	10,4		3,78				39,31							
I.S.M. (divisórias)		7 - SANITÁRIOS		m2	7,6249		3,78				28,82							
P. Policial/Atend. Médico		9 - ADM		m2	5,9101		3,99				23,58							
I.S. (Atend. Médico)		9 - ADM		m2	2,9301		3,99				11,69							
I.S. (Posto Policial)		9 - ADM		m2	2,9301		3,86				11,31							
Atend. Médico/Depósito		9 - ADM		m2	5,9101		3,99				23,58							
Depósito/Triagem		9 - ADM		m2	5,91		3,99				23,58							
Triagem/Segurança		9 - ADM		m2	5,91		3,68				21,74							
Segurança/Administração		9 - ADM		m2	5,91		3,89				22,98							
I.S. (Administração)		9 - ADM		m2	2,93		4,02				11,77							
I.S. (Segurança)		9 - ADM		m2	2,93		3,94				11,54							
Administração/Bilheteria		9 - ADM		m2	5,91		3,70				21,86							
Bilheteria/Externo		9 - ADM		m2	1,1501		3,70				4,25							
Estar		11 - CAMARINS		m2	29		2,50				72,50							
Camarim 04 (Com banh)		11 - CAMARINS		m2	12,25		2,50				30,62							
Camarim 03 (Com banh)		11 - CAMARINS		m2	13,17		2,50				32,92							
Camarim 02 (Com banh)		11 - CAMARINS		m2	20,84		2,50				52,10							
Camarim 01 (Com banh)		11 - CAMARINS		m2	18,23		2,50				45,57							
Equipamentos (AC)		11 - CAMARINS		m2	11,2		2,50				28,00							
Escada		11 - CAMARINS		m2							74,58							
MURO		16 - BACKSTAGE		m2	17,54		3,00				52,62							
MURO		16 - BACKSTAGE		m2	11		2,20				24,20							
PORTICO		PORTICO ENTRADA		m2	23,64		6,70				158,38							
INCENDIO				m2							6,50							
									TOTAL		911,27							
Utilização de alvenaria de blocos em função da unidade local																		
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS																		
13.1	13.373.0035-0	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESURA 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS							M2	5.826,98								
		Quadro de áreas							Prancha									
		piso quadra poliesportiva							596,91			2 - Quadra Poliesportiva						
		Multiuso							734,65			7 - Sanitários						
		Laje encostada - piso Sanitários							696,00			7 - Sanitários						
		Rampa							88,86			7- Sanitários						
		praça de alimentação							54,40			8 - Praça Aliment						
		Laje encostada - piso ADM							509,85			9 - ADM						
		SOB PALCO							397,31			11 - PALCO E CAMARIM						
		Piso do Parque de eventos							2.749,00			Implantação						
		Total							5.826,98									

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.2	13.333.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	5,68

Piso cerâmica tátil alerta	Quant		Comprimento		Largura		Total	
	91	x	0,25 m	x	0,25 m	=	5,68 m²	Conforme projeto de Estacionamento e Praça

13.3	13.333.0010-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	62,93
------	---------------	--	----	-------

Piso cerâmica tátil	Quant		Comprimento		Largura		Total	
	1007	x	0,25 m	x	0,25 m	=	62,93 m²	Conforme projeto de Estacionamento e Praça

13.4	13.301.0119-0	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	2.404,97
------	---------------	--	----	----------

Local							obs	TOTAL
4 - PÇA DE AREIA - ARQUIBANCADA - PISO	m2	35,6	1				arg. Referencia	35,6
4 - PÇA DE AREIA - ARQUIBANCADA - PAREDES	m2	35	1					35
4 - PÇA DE AREIA - ARQUIBANCADA - ACESSO	m2	27	1					27
7 - SANITARIO PISO	m2	696,00	1					696
7 - Escadaria piso	m2	35,37	1					35,37
7 - ARQUIBANCADA PISO	m2	0,08	1					0,08
9 - ADMINISTRAÇÃO Bilheteria	m2	11,67	1					11,67
9 - ADMINISTRAÇÃO Administração	m2	34,72	1					34,72
9 - ADMINISTRAÇÃO I.S. (Administração)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO I.S. (Segurança)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO Segurança	m2	34,7	1					34,7
9 - ADMINISTRAÇÃO Triagem	m2	24,21	1					24,21
9 - ADMINISTRAÇÃO Depósito	m2	73,84	1					73,84
9 - ADMINISTRAÇÃO Atendimento Médico	m2	34,63	1					34,63
9 - ADMINISTRAÇÃO I.S. (Atend. Médico)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO I.S. (Posto Policial)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO Posto Policial	m2	22,08	1					22,08
9 - ADMINISTRAÇÃO ARQUIBANCADA PISO	m2	46,79	1					46,79
9 - ADMINISTRAÇÃO ESCADA PISO	m2	12,77	1					12,77
11 - CAMARINS	m2	217,63	1					217,63
12 - Proteção mecânica de cascata e regularização	m2	126,36	2					252,72
13 - ARQUIBANCADA PISO	m2	284	1					284
14 - ESCADARIA PISO	m2		1					519,08
							TOTAL	2.404,97

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

13.5	13.010.0029-0	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	278,67
------	---------------	---	----	--------

Local	M2	lado 1	lado 2	espessura				OBS	M3
7 - Espelho de escadas	70,41	1		0,03					2,11
7 - SANITÁRIO - TELHADO - BASE PRA MANTA	696,00	2		0,05					69,6
9 - ADM - Regularização de espelhos escada	9,6	1		0,03					0,28
9 - ADM - Regularização de espelhos arquibancada	38,4	1		0,03					1,15
9 - ADM - TELHADO - BASE PRA MANTA	792,00	2		0,05					79,2
11 - PALCO - BASE PRA MANTA	397,31	2		0,05					39,73
12 - Regularização de cisterna (paredes e fundo)	722,34	1		0,03					21,67
12 - piso cascata - Regularização -base pra manta	696,00	2		0,04					55,68
13 - Regularização espelho de escadaria	175,00	1		0,03					5,25
18 - PASSARELA	50,00	2		0,04					4
TOTAL									278,67

13.6	13.001.0065-1	REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	2.640,89
------	---------------	---	----	----------

PAREDES									
ELEMENTO	Perimetro	x	Altura					OBS	TOTAL
PAREDES EXT	160	x	3,8					SANITARIOS	608,00
									0,00
								TOTAL	608,00
PAREDES EXT	180	x	3,8					ADM	684,00
									0,00
								TOTAL	684,00
PAREDES EXT	56,2	x	3					CAMARIM	168,60
PAREDES EXT	9,53	x	2,85					CAMARIM	27,16
									0,00
								TOTAL	0,00
ELEMENTO	Perimetro	x	Altura					OBS	TOTAL
PAREDES ARQUIBANCADA	27,28	x	2,00					ARQUIBANCADA	54,56
PAREDES ARQUIBANCADA	25	x	3,00					ARQUIBANCADA	75,00
PAREDES ARQUIBANCADA	39,42	x	5,00					ARQUIBANCADA	197,10
ESTACIONAMENTO E PRAÇA	5,548	x						ARQUIBANCADA	668,08
									0,00
PORTICO ENTRADA	23,64	x	6,70					PORTICO	158,39
									0,00

13.7	13.001.0040-0	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	2.439,23
------	---------------	--	----	----------

PAREDES									
ELEMENTO	Perimetro	x	Altura					OBS	TOTAL
I.S.M.	48,9022	x	3,91					SANITARIOS	190,96
I.S.M.Def.	8,9552	x	3,91					SANITARIOS	34,97
Zelador	11,9767	x	3,91					SANITARIOS	46,77
I.S.F.Def.	8,9552	x	3,91					SANITARIOS	34,97
I.S.F.	48,9022	x	3,91					SANITARIOS	190,96
Bilheteria	15,6914	x	3,65					ADM	57,27
Administração	24,0297	x	3,85					ADM	92,51
I.S. (Administração)	5,5428	x	4,00					ADM	22,17
I.S. (Segurança)	5,5508	x	4,00					ADM	22,20
Segurança	24,0294	x	4,00					ADM	96,12
Triagem	19,9227	x	4,00					ADM	79,69
Depósito	36,8911	x	4,00					ADM	147,56
Atendimento Médico	24,0242	x	4,00					ADM	96,10
I.S. (Atend. Médico)	5,5455	x	4,00					ADM	22,18
I.S. (Posto Policial)	5,548	x	4,00					ADM	22,19
Posto Policial	19,7826	x	4,00					ADM	79,13
Estar	29	x	2,5					PALCO E CAMARINS	72,50
Camarim 04 (Com banh)	12,25	x	2,5					PALCO E CAMARINS	30,63
Camarim 03 (Com banh)	13,17	x	2,5					PALCO E CAMARINS	32,93
Camarim 02 (Com banh)	20,84	x	2,5					PALCO E CAMARINS	52,10
Camarim 01 (Com banh)	18,23	x	2,5					PALCO E CAMARINS	45,58
Equipamentos (AC)	11,2	x	2,75					PALCO E CAMARINS	30,80
total paredes									1500,30

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

TETO									
Local								obs	TOTAL
7 - SANITÁRIO TETO		m2	696,00	1					696
9 - ADMINISTRAÇÃO	Bilheteria	m2	11,67	1					11,67
9 - ADMINISTRAÇÃO	Administração	m2	34,72	1					34,72
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Administração)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Segurança)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	Segurança	m2	34,7	1					34,7
9 - ADMINISTRAÇÃO	Triagem	m2	24,21	1					24,21
9 - ADMINISTRAÇÃO	Depósito	m2	73,84	1					73,84
9 - ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Médico	m2	34,63	1					34,63
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Atend. Médico)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Posto Policial)	m2	1,77	1					1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	Posto Policial	m2	22,08	1					22,08
TOTAL TETO								TOTAL	938,93

13.8	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE	M2	1.773,76
------	---------------	--	----	----------

ELEMENTO	unid.	OBS	TOTAL
PCA CORES	465,67 m2	3 - PCA CORES	465,67
ESTACIONAMENTO E PRAÇA	1308,09 m2	14 - ESTAC. E PRÇ	1308,09
TOTAL			1.773,76

13.9	13.380.0012-0	PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,SEM POLIMENTO	M2	111,46
------	---------------	--	----	--------

ELEMENTO	unid.	OBS	TOTAL
Estar	m2 39,78	arg. Referencia	39,78
Camarim 04	m2 9,91		9,91
Camarim 03	m2 11,53		11,53
Camarim 02	m2 13,95		13,95
Camarim 01	m2 18,9		18,9
Equipamentos (AC)	m2 17,39		17,39
TOTAL			111,46

13.10	13.330.0052-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V.CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	482,62
-------	---------------	--	----	--------

Elemento	Prancha	prancha	lado 1	lado 2	quant.	TOTAL
7º - SANIT	I.S.M.	m2				94,7
7º - SANIT	I.S.M.Def.	m2				5
7º - SANIT	Zelador	m2				8,7
7º - SANIT	I.S.F.Def.	m2				5
7º - SANIT	I.S.F.	m2				94,7
9 - ADMINISTRAÇÃO	Bilheteria	m2				11,67
9 - ADMINISTRAÇÃO	Administração	m2				34,72
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Administração)	m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Segurança)	m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	Segurança	m2				34,7
9 - ADMINISTRAÇÃO	Triagem	m2				24,21
9 - ADMINISTRAÇÃO	Depósito	m2				73,84
9 - ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Médico	m2				34,63
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Atend. Médico)	m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Posto Policial)	m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	Posto Policial	m2				22,08
11 - CAMARINS	banh (Camarim 04)	m2				2,97
11 - CAMARINS	banh (Camarim 03)	m2				3,02
11 - CAMARINS	banh (Camarim 02)	m2				12,26
11 - CAMARINS	banh (Camarim 01)	m2				13,34
TOTAL						482,62

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.11	13.030.0250-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRLIHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	305,16

ELEMENTO		Prancha	unidade	perímetro	altura	Lados			OBS	TOTAL
Local										
I.S.M.		7 - Sanitarios	m2	48,9022	1,8	1				88,02
I.S.M. (divisórias)		7 - Sanitarios	m2	8,2048	2,1	2				34,46
I.S.M.Def.		7 - Sanitarios	m2	8,9552	1,5	1				13,43
I.S.F.Def.		7 - Sanitarios	m2	8,9552	1,5	1				13,43
I.S.F.		7 - Sanitarios	m2	48,9022	1,8	1				88,02
I.S.M. (divisórias)		7 - Sanitarios	m2	8,2249	2,1	2				34,54
I.S. (Atend. Médico)		9 - Adm	m2	5,5455	1,5	1				8,31
I.S. (Administração)		9 - Adm	m2	5,5428	1,5	1				8,31
I.S. (Segurança)		9 - Adm	m2	5,5508	1,5	1				8,32
I.S. (Posto Policial)		9 - Adm	m2	5,548	1,5	1				8,32
									TOTAL	305,16

13.12	13.348.0055-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	255,41
-------	---------------	--	---	--------

ELEMENTO	Comp.	x		x	Larg.		und.			TOTAL
VT1	0,75						36,00	9 - adm		27,00
VT1	0,75						32,00	9 - adm		24,00
VT1	0,76						1,00	9 - adm		0,76
VT2	0,52						1,00	9 - adm		0,52
VT2	0,75						18,00	9 - adm		13,50
VT2	0,75						23,00	9 - adm		17,25
VT2	0,80						2,00	9 - adm		1,60
VT3	0,75						11,00	9 - adm		8,25
VT3	0,75						4,00	9 - adm		3,00
VT3	0,75						3,00	9 - adm		2,25
VT3	0,68						1,00	9 - adm		0,68
VT3	0,80						1,00	9 - adm		0,80
VT3	0,80						1,00	9 - adm		0,80
VT4	1,00						5,00	9 - adm		5,00
VT4	1,00						5,00	9 - adm		5,00
VT4	0,40						2,00	9 - adm		0,80
VT4	0,40						4,00	9 - adm		1,60
VT4	5,00						1,00	9 - adm		5,00
sanitários	137,60						1,00	7 - sanit		137,60
									TOTAL	255,41

13.13	13.348.0070-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE	M	3,20
-------	---------------	--	---	------

Elemento	Prancha	UN.		largura		Quantida de		arq. Referencia	Total
I.S.M. zelador	7 - Sanitário			1,2		1			1,2
I.S.F.	7 - Sanitário			0,8		1			0,8
	7 - Sanitário			1,2		1			1,2

13.14	12.035.0001-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	211,42
-------	---------------	--	----	--------

Elemento	Prancha	UN.		largura	altura	Quantida de		arq. Referencia	Total
I.S.M. (Sanitários - entre)	7 - Sanitário			1,17	1,8	24			71,28
I.S.M. (Sanitários - entre portas)	7 - Sanitário			7,9418	1,8	1			9,7418
I.S.M. (mictórios)	7 - Sanitário			0,55	0,8	10			13,5
I.S.F. (Sanitários - entre)	7 - Sanitário			1,17	1,8	29			86,13
I.S.F. (Sanitários - entre portas)	7 - Sanitário			10,5647	1,8	1			12,3647
CAMARINS	11 - CAMARINS			16,6	1,8	1			18,4
								TOTAL	211,42

13.15	14.007.0200-0	FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"x5/16" COM ROSCA	UN	211,42
-------	---------------	--	----	--------

Conforme item 13.14

13.16	13.196.0095-0	FORRO ACÚSTICO ESTRUTURADO MONOLÍTICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO	M2	94,07
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	Local	UN	COMP	LARG				OBS	TOTAL
	CAMARIM	M2						arq. Referencia	Total
									94,07
								TOTAL	94,07

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.17	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	89,88

ELEMENTO	Local	UN	COMP	LARG	UNID	OBS	TOTAL
	CAMARIM					arg. Referencia	Total
	CAMARIM						31,59
							58,29
						TOTAL	89,88

13.18	RV15.05.0100	Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traço 1:3:3, em volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive preparo do terreno, compactação do solo à mão.	m2	163,84
-------	--------------	--	----	--------

ELEMENTO	Local	UN	COMP	LARG	UNID	OBS	TOTAL
Piso cascata							0,00
Piso reservatório + casa de bombas		163,84					163,84
						TOTAL	163,84

13.19	13.001.0055-1	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	16,20
-------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO	Perimetro	x	Altura	x	Lados	OBS	TOTAL
Casa de bomba P1	3,00	x	2,70	x	2,00		16,20
Casa de bomba P2	3,00	x	2,70	x	2,00		16,20
Casa de bomba P3	3,00	x	2,70	x	2,00		16,20
Casa de bomba P4	3,00	x	2,70	x	2,00		16,20
						TOTAL	64,80

13.20	13.413.0011-0	PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	92,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	perimetro	área	volume	OBS	TOTAL
REDÁRIO							92,00		6 - REDÁRIO	92,00
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	92,00

13.21	13.371.0010-0	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	1.344,22
-------	---------------	--	----	----------

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	perimetro	área	volume	OBS	TOTAL
RAMPA DE PEDESTRE ADM							24,64		9 - ADM	24,64
ESTACIONAMENTO E PRAÇA							35,08		14 - ESTACIONAM.	35,08
BACKSTAGE							103,95		16 - Backstage	103,95
ACESSO SERVIÇO							1.205,19		17 - acesso serviço	1205,19
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	1.344,22

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

14		ESQUADRIAS		
----	--	------------	--	--

14.1	14.008.0097-0	PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO, DE 80X210X3CM, REVESTIDA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
------	---------------	---	----	------

ELEMENTO		UN	Total (unidade)	obs			coef	OBS	TOTAL
Local		UN	1,00					arg. Referencia	Total
zelador		UN	1,00					7 - bloco sanitario	1,00
		UN							0,00
banheiro		UN	2,00					11 - camarins	2,00
		UN							0,00
		UN							0,00
Corredor		UN							0,00
Cozinha		UN							0,00
wc.pcd externo 10		UN							0,00
								TOTAL	3,00

14.2	14.006.0407-0	ADUELA EM MADEIRA, DE (14X3)CM, COM 3,5CM DE REBAIXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	105,00
------	---------------	--	---	--------

Portas		un	Quant portas	perimetro		arg. Referencia	TOTAL
zelador			1,00	5,00		7 - bloco sanitario	5,00
PM1			4,00	5,00		9 - adm	20,00
PM3			2,00	5,00		9 - adm	10,00
PM3B			5,00	5,00		9 - adm	25,00
PM5B			1,00	5,00		9 - adm	5,00
banheiro			2,00	5,00		11 - camarins	10,00
camarim 3			1,00	5,00		11 - camarins	5,00
camarim banheior			5,00	5,00		11 - camarins	25,00
						TOTAL	105,00

14.3	14.006.0409-0	ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	105,00
------	---------------	---	---	--------

CONFORME ITEM 14.2

14.4	14.006.0420-0	PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO, FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	17,01
------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO		UN	Total (unidade)	a	b	área	OBS	TOTAL
Local		UN	2,00	2,1			arg. Referencia	Total
ADM - PM3		UN	2,00	2,1	0,8		9 - ADM	3,36
		UN						0,00
Banheiro		UN	2,00	2,1	0,6		11 - CAMARINS	2,52
camarim 3		UN	1,00	2,1	0,8		11 - CAMARINS	1,68
camarim banheior		UN	5,00	2,1	0,9		11 - CAMARINS	9,45
		UN						0,00
							TOTAL	17,01

14.5	14.006.0025-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE (100X210X3,5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
------	---------------	---	----	------

ELEMENTO		UN	Total (unidade)	obs			OBS	TOTAL
Local		UN	1,00				arg. Referencia	Total
ADM - PM5b		UN					9 - ADM	1,00
		UN						0,00
		UN						0,00
							TOTAL	1,00

14.6	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
------	---------------	---	----	------

ELEMENTO		UN	Total (unidade)				OBS	TOTAL
ADM - PM3b		UN	5,00				9 - ADM	5,00
		UN						0,00
		UN						0,00
							TOTAL	5,00

14.7	14.006.0014-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
------	---------------	---	----	------

ELEMENTO		UN	Total (unidade)				OBS	TOTAL
ADM - PM1		UN	4,00				9 - ADM	4,00
		UN						0,00
		UN						0,00
							TOTAL	4,00

14.8	14.007.0045-0	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS), DE:- FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2", C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	21,00
------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO		un	Quant portas	ferragens /portas		OBS	TOTAL
Portas						arg. Referencia	total
CONFORME QUANTIDADES 14.2		un		21,00			21,00
P2		un					0,00
						TOTAL	21,00

14.9	14.002.0013-0	PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10CM, CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8", COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,00
------	---------------	--	----	------

ELEMENTO		Largura	x	Altura		OBS	TOTAL
Casa de bomba -	2,00	1,00		2,00			2,00

Memória de Cálculo



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Volta Redonda	Mês Base	05/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	15,30%
M2 de Praça	38.479,00 m²	Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.10	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	82,56

ELEMENTO	arquivo de referencia.	comp	altura	OBS	TOTAL
	7 - SANITÁRIOS	137,60	0,6		total m2
					82,56
				TOTAL	82,56

14.11	14.002.0208-0	GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	531,34
-------	---------------	--	---	--------

ELEMENTO	arquivo de referencia.	quant.	COMP	ALT	ÁREA	OBS	TOTAL
							total m2
PRAÇA DAS CORES	3 - PÇA DAS CORES	RAMPA A	2,00	11,98	0,9	10,782	21,56
PRAÇA DAS CORES	3 - PÇA DAS CORES	RAMPA B	2,00	11,2	0,9	10,08	20,16
PRAÇA DAS CORES	3 - PÇA DAS CORES	RAMPA C	2,00	9,75	0,9	8,775	17,55
PRAÇA DAS CORES	3 - PÇA DAS CORES	ESCADARIA 1	2,00	2,18	0,9	1,962	3,92
PRAÇA DAS CORES	3 - PÇA DAS CORES	ESCADARIA 2	4,00	3,5	0,9	3,15	12,60
ESPAÇO MULTIUSO	5 - ESPAÇO MULTIUSO		1,00	21,48	0,9	19,332	19,33
ESCADARIA SANITARIOS	7 - SANITARIOS		1,00	44,37	0,9	39,933	39,93
PRAÇA ALIMENTAÇÃO	8-PÇA ALIM.		1,00	64,11	0,9	57,7	57,70
ESTACIONAMENTO E PRAÇA	14 - ESTAC E PRAÇA		1,00	352,00	0,9	316,8	316,80
PASSARELA	18 - PASSARELA		2,00	12,10	0,9	10,89	21,78
						TOTAL	531,34

14.12	14.002.0220-0	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE1.1/4",FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	29,50
-------	---------------	---	---	-------

LOCAL	arquivo de referencia.	Comp.						TOTAL
QUADRA DE AREIA	4 - QUADRA AREIA	6,00						6,00
								0,00
PRAÇA ALIMENTAÇÃO	8-PÇA ALIM.	10,50						10,50
CAMARINS	11 - CAMARINS	13,00						13,00
								0,00
								TOTAL
								29,50

14.13	14.002.0200-0	GRADIL METALICO,EXECUTADO PAINEL ACO GALVANIZADO,SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2),MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DIAMETRO MINIMO 4,3MM,FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACOGALVANIZADO 60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2),ENGASTADOS BASE CONCRETO,EXCL.ESTA,PINTURA ELETROSTATICA,ESP.MINIMA 100 MICRAS (PAINEL E MONTANTE),CORES VERDE OU BRANCA.FORN.E COLOC.	M2	44,10
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.		TOTAL
PRAÇA DAS CORES	44,10		1,00				3 - PRAÇA CORES	44,10
								0,00
								0,00
								TOTAL
								44,10

14.14	14.003.0226-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,26
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	arquivo de referencia.	quant.	COMP	ALT	ÁREA	OBS	TOTAL
							total m2
camarins	11- CAMARINS, PALCO	1,00	0,6	2,1	1,26		1,26
camarins	11- CAMARINS, PALCO	2,00	0,9	2,1	1,89		3,78
						TOTAL	1,26

14.15	14.001.0105-0	VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM CHAPA DE ALUMINIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,60
-------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO	arquivo de referencia.	quant.	COMP	ALT	ÁREA	OBS	TOTAL
							total m2
ESPAÇO MULTIUSO	5 - ESPAÇO MULTIUSO	3,00	9,6	2	19,2		57,60
						TOTAL	57,60

14.16	14.002.0082-0	PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBODE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,92
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.		TOTAL
PORTA DE QUADRA DE AREIA	1,00		2,00			2,00		4,00
PARCÃO								1,92
								0,00
								0,00
								TOTAL
								5,92

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
14.17	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	303,00

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL
PRAÇA ALIMENTAÇÃO						8 PCA ALIM	117,00
REDÁRIO						6 - REDÁRIO	186,00
							0,00
TOTAL							303,00

14.18	14.008.0045-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM, GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	58,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	I.S.M.	I.S.F.	und.	TOTAL
7 - BLOCO SANITÁRIO			26,00	26,00
7 - BLOCO SANITÁRIO			32,00	32,00
				0,00
TOTAL				58,00

14.19	14.007.0264-0	FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: FECHADURA DE EMBUTIR TIPO TRANQUETA, TRINCO REVERSIVEL, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO; MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO; ROSETA E TRANQUETA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	58,00
-------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO	I.S.M.	I.S.F.	und.	TOTAL
7 - BLOCO SANITÁRIO			26,00	26,00
7 - BLOCO SANITÁRIO			32,00	32,00
				0,00
TOTAL				58,00

14.20	14.007.0085-0	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCRETO, ATE 3CM ESP. CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS), DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U", LATAO, ACABAMENTO CROMADO, P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANGULAR, METAL C/ACABAMENTO CROMADO,;-BATENTE "U", LATAO, ACABAMENTO CROMADO, P/DIVISORIAS MARMORE	UN	58,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	I.S.M.	I.S.F.	und.	TOTAL
7 - BLOCO SANITÁRIO			26,00	26,00
7 - BLOCO SANITÁRIO			32,00	32,00
				0,00
TOTAL				58,00

14.21	14.003.0231-0	PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,04
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	I.S.M.	I.S.F.	LARGURA	ALTURA	und.	TOTAL
7 - BLOCO SANITÁRIO		PCD	1,20	2,10	1,00	2,52
7 - BLOCO SANITÁRIO		PCD	1,20	2,10	1,00	2,52
						0,00
TOTAL						5,04

14.22	14.007.0266-0	FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCL.DOBRAICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	5,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	I.S.M.	I.S.F.	und.	TOTAL
7 - BLOCO SANITÁRIO		PCD	1,00	1,00
7 - BLOCO SANITÁRIO		PCD	1,00	1,00
11 - CAMARINS	EQUIPAMENTO S		1,00	1,00
11 - CAMARINS	ÁREA DE ACESSO PALCO		2,00	2,00
				0,00
TOTAL				5,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																																																																																																																																																
14.23	14.006.0695-0	MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DECOMPRIMENTO,DIAMETRO DE 25CM.FORNECIMENTO	M	72,00																																																																																																																																																																
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg.</td><td>und.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>REDÁRIO</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL</td><td>72,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL	REDÁRIO	3,00					24,00	72,00								0,00	TOTAL							72,00																																																																																																																																
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL																																																																																																																																																													
REDÁRIO	3,00					24,00	72,00																																																																																																																																																													
							0,00																																																																																																																																																													
TOTAL							72,00																																																																																																																																																													
14.24	14.002.0072-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA N°16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,99																																																																																																																																																																
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg.</td><td>und.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>backstage</td><td>8,00</td><td></td><td>3,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>backstage</td><td>3,63</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>7,99</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL</td><td>31,99</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL	backstage	8,00		3,00			1,00	24,00	backstage	3,63		2,20			1,00	7,99								0,00	TOTAL							31,99																																																																																																																								
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL																																																																																																																																																													
backstage	8,00		3,00			1,00	24,00																																																																																																																																																													
backstage	3,63		2,20			1,00	7,99																																																																																																																																																													
							0,00																																																																																																																																																													
TOTAL							31,99																																																																																																																																																													
14.25	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	117,53																																																																																																																																																																
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg.</td><td>und.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>VT1</td><td>0,75</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>36,00</td><td>24,30</td></tr><tr><td>VT1</td><td>0,75</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>32,00</td><td>21,60</td></tr><tr><td>VT1</td><td>0,76</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0,68</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,52</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0,47</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,75</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>18,00</td><td>12,15</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,75</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>23,00</td><td>15,53</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,80</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>1,44</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,75</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>11,00</td><td>7,43</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,75</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>5,55</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,75</td><td></td><td>0,95</td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>2,14</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,68</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,25</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,80</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,44</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,80</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,48</td></tr><tr><td>VT4</td><td>1,00</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>4,50</td></tr><tr><td>VT4</td><td>1,00</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>9,00</td></tr><tr><td>VT4</td><td>0,40</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>1,48</td></tr><tr><td>VT4</td><td>0,40</td><td></td><td>1,78</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>2,85</td></tr><tr><td>VT4</td><td>5,00</td><td></td><td>0,85</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>4,25</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL</td><td>117,53</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL	VT1	0,75		0,90			36,00	24,30	VT1	0,75		0,90			32,00	21,60	VT1	0,76		0,90			1,00	0,68	VT2	0,52		0,90			1,00	0,47	VT2	0,75		0,90			18,00	12,15	VT2	0,75		0,90			23,00	15,53	VT2	0,80		0,90			2,00	1,44	VT3	0,75		0,90			11,00	7,43	VT3	0,75		1,85			4,00	5,55	VT3	0,75		0,95			3,00	2,14	VT3	0,68		1,85			1,00	1,25	VT3	0,80		1,80			1,00	1,44	VT3	0,80		1,85			1,00	1,48	VT4	1,00		0,90			5,00	4,50	VT4	1,00		1,80			5,00	9,00	VT4	0,40		1,85			2,00	1,48	VT4	0,40		1,78			4,00	2,85	VT4	5,00		0,85			1,00	4,25	TOTAL							117,53
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL																																																																																																																																																													
VT1	0,75		0,90			36,00	24,30																																																																																																																																																													
VT1	0,75		0,90			32,00	21,60																																																																																																																																																													
VT1	0,76		0,90			1,00	0,68																																																																																																																																																													
VT2	0,52		0,90			1,00	0,47																																																																																																																																																													
VT2	0,75		0,90			18,00	12,15																																																																																																																																																													
VT2	0,75		0,90			23,00	15,53																																																																																																																																																													
VT2	0,80		0,90			2,00	1,44																																																																																																																																																													
VT3	0,75		0,90			11,00	7,43																																																																																																																																																													
VT3	0,75		1,85			4,00	5,55																																																																																																																																																													
VT3	0,75		0,95			3,00	2,14																																																																																																																																																													
VT3	0,68		1,85			1,00	1,25																																																																																																																																																													
VT3	0,80		1,80			1,00	1,44																																																																																																																																																													
VT3	0,80		1,85			1,00	1,48																																																																																																																																																													
VT4	1,00		0,90			5,00	4,50																																																																																																																																																													
VT4	1,00		1,80			5,00	9,00																																																																																																																																																													
VT4	0,40		1,85			2,00	1,48																																																																																																																																																													
VT4	0,40		1,78			4,00	2,85																																																																																																																																																													
VT4	5,00		0,85			1,00	4,25																																																																																																																																																													
TOTAL							117,53																																																																																																																																																													
14.26	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PAINELIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	98,00																																																																																																																																																																
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>und.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>VT1</td><td>36,00</td><td>9 - adm 36,00</td></tr><tr><td>VT1</td><td>0,00</td><td>9 - adm 0,00</td></tr><tr><td>VT1</td><td>1,00</td><td>9 - adm 1,00</td></tr><tr><td>VT2</td><td>1,00</td><td>9 - adm 1,00</td></tr><tr><td>VT2</td><td>0,00</td><td>9 - adm 0,00</td></tr><tr><td>VT2</td><td>23,00</td><td>9 - adm 23,00</td></tr><tr><td>VT2</td><td>2,00</td><td>9 - adm 2,00</td></tr><tr><td>VT3</td><td>11,00</td><td>9 - adm 11,00</td></tr><tr><td>VT3</td><td>4,00</td><td>9 - adm 4,00</td></tr><tr><td>VT3</td><td>0,00</td><td>9 - adm 0,00</td></tr><tr><td>VT3</td><td>1,00</td><td>9 - adm 1,00</td></tr><tr><td>VT3</td><td>1,00</td><td>9 - adm 1,00</td></tr><tr><td>VT3</td><td>1,00</td><td>9 - adm 1,00</td></tr><tr><td>VT4</td><td>5,00</td><td>9 - adm 5,00</td></tr><tr><td>VT4</td><td>5,00</td><td>9 - adm 5,00</td></tr><tr><td>VT4</td><td>2,00</td><td>9 - adm 2,00</td></tr><tr><td>VT4</td><td>4,00</td><td>9 - adm 4,00</td></tr><tr><td>VT4</td><td>1,00</td><td>9 - adm 1,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>98,00</td></tr></table>					ELEMENTO	und.	TOTAL	VT1	36,00	9 - adm 36,00	VT1	0,00	9 - adm 0,00	VT1	1,00	9 - adm 1,00	VT2	1,00	9 - adm 1,00	VT2	0,00	9 - adm 0,00	VT2	23,00	9 - adm 23,00	VT2	2,00	9 - adm 2,00	VT3	11,00	9 - adm 11,00	VT3	4,00	9 - adm 4,00	VT3	0,00	9 - adm 0,00	VT3	1,00	9 - adm 1,00	VT3	1,00	9 - adm 1,00	VT3	1,00	9 - adm 1,00	VT4	5,00	9 - adm 5,00	VT4	5,00	9 - adm 5,00	VT4	2,00	9 - adm 2,00	VT4	4,00	9 - adm 4,00	VT4	1,00	9 - adm 1,00	TOTAL		98,00																																																																																																				
ELEMENTO	und.	TOTAL																																																																																																																																																																		
VT1	36,00	9 - adm 36,00																																																																																																																																																																		
VT1	0,00	9 - adm 0,00																																																																																																																																																																		
VT1	1,00	9 - adm 1,00																																																																																																																																																																		
VT2	1,00	9 - adm 1,00																																																																																																																																																																		
VT2	0,00	9 - adm 0,00																																																																																																																																																																		
VT2	23,00	9 - adm 23,00																																																																																																																																																																		
VT2	2,00	9 - adm 2,00																																																																																																																																																																		
VT3	11,00	9 - adm 11,00																																																																																																																																																																		
VT3	4,00	9 - adm 4,00																																																																																																																																																																		
VT3	0,00	9 - adm 0,00																																																																																																																																																																		
VT3	1,00	9 - adm 1,00																																																																																																																																																																		
VT3	1,00	9 - adm 1,00																																																																																																																																																																		
VT3	1,00	9 - adm 1,00																																																																																																																																																																		
VT4	5,00	9 - adm 5,00																																																																																																																																																																		
VT4	5,00	9 - adm 5,00																																																																																																																																																																		
VT4	2,00	9 - adm 2,00																																																																																																																																																																		
VT4	4,00	9 - adm 4,00																																																																																																																																																																		
VT4	1,00	9 - adm 1,00																																																																																																																																																																		
TOTAL		98,00																																																																																																																																																																		
14.27	14.007.0336-0	SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00																																																																																																																																																																
9 - ADM			TOTAL	50,00																																																																																																																																																																
14.28	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00																																																																																																																																																																
9 - ADM			TOTAL	50,00																																																																																																																																																																
14.29	14.007.0340-0	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00																																																																																																																																																																
9 - ADM			TOTAL	50,00																																																																																																																																																																
14.30	14.007.0342-0	ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00																																																																																																																																																																
9 - ADM			TOTAL	50,00																																																																																																																																																																
14.31	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,21																																																																																																																																																																
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg.</td><td>und.</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>CHUVEIRO CAMARIM</td><td>0,60</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,32</td></tr><tr><td>ESTAR CAMARIM</td><td>0,90</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,89</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL	CHUVEIRO CAMARIM	0,60		1,80			4,00	4,32	ESTAR CAMARIM	0,90		2,10			1,00	1,89																																																																																																																																								
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL																																																																																																																																																													
CHUVEIRO CAMARIM	0,60		1,80			4,00	4,32																																																																																																																																																													
ESTAR CAMARIM	0,90		2,10			1,00	1,89																																																																																																																																																													

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																																																																																				
14.32	14.007.0160-0	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	5,00																																																																																																				
11 - CAMARINS			TOTAL	5,00																																																																																																				
14.33	14.003.0149-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DECOMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,45																																																																																																				
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg.</td><td></td><td>und.</td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>EQUIPAMENTOS</td><td>0,405</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>20,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>1,62</td></tr><tr><td>CAMARIM 1</td><td>0,4294</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>7,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,60</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,3806</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,46</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,39</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,47</td></tr><tr><td>CAMARIM 2</td><td>0,4089</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,65</td></tr><tr><td>CAMARIM 3</td><td>0,4034</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>15,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>1,21</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,4279</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,26</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,4319</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,26</td></tr><tr><td>CAMARIM 4</td><td>0,4199</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>11,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,92</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL	EQUIPAMENTOS	0,405		0,20				20,00	11 - CAMARIM	1,62	CAMARIM 1	0,4294		0,20				7,00	11 - CAMARIM	0,60	BANH	0,3806		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,46	BANH	0,39		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,47	CAMARIM 2	0,4089		0,20				8,00	11 - CAMARIM	0,65	CAMARIM 3	0,4034		0,20				15,00	11 - CAMARIM	1,21	BANH	0,4279		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26	BANH	0,4319		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26	CAMARIM 4	0,4199		0,20				11,00	11 - CAMARIM	0,92
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL																																																																																															
EQUIPAMENTOS	0,405		0,20				20,00	11 - CAMARIM	1,62																																																																																															
CAMARIM 1	0,4294		0,20				7,00	11 - CAMARIM	0,60																																																																																															
BANH	0,3806		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,46																																																																																															
BANH	0,39		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,47																																																																																															
CAMARIM 2	0,4089		0,20				8,00	11 - CAMARIM	0,65																																																																																															
CAMARIM 3	0,4034		0,20				15,00	11 - CAMARIM	1,21																																																																																															
BANH	0,4279		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26																																																																																															
BANH	0,4319		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26																																																																																															
CAMARIM 4	0,4199		0,20				11,00	11 - CAMARIM	0,92																																																																																															
14.34	14.004.0048-0	VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,45																																																																																																				
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Comp.</td><td>x</td><td>Alt.</td><td>x</td><td>Larg.</td><td></td><td>und.</td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>EQUIPAMENTOS</td><td>0,405</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>20,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>1,62</td></tr><tr><td>CAMARIM 1</td><td>0,4294</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>7,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,60</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,3806</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,46</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,39</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,47</td></tr><tr><td>CAMARIM 2</td><td>0,4089</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,65</td></tr><tr><td>CAMARIM 3</td><td>0,4034</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>15,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>1,21</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,4279</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,26</td></tr><tr><td>BANH</td><td>0,4319</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,26</td></tr><tr><td>CAMARIM 4</td><td>0,4199</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td></td><td></td><td>11,00</td><td>11 - CAMARIM</td><td>0,92</td></tr></table>					ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL	EQUIPAMENTOS	0,405		0,20				20,00	11 - CAMARIM	1,62	CAMARIM 1	0,4294		0,20				7,00	11 - CAMARIM	0,60	BANH	0,3806		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,46	BANH	0,39		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,47	CAMARIM 2	0,4089		0,20				8,00	11 - CAMARIM	0,65	CAMARIM 3	0,4034		0,20				15,00	11 - CAMARIM	1,21	BANH	0,4279		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26	BANH	0,4319		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26	CAMARIM 4	0,4199		0,20				11,00	11 - CAMARIM	0,92
ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.		und.		TOTAL																																																																																															
EQUIPAMENTOS	0,405		0,20				20,00	11 - CAMARIM	1,62																																																																																															
CAMARIM 1	0,4294		0,20				7,00	11 - CAMARIM	0,60																																																																																															
BANH	0,3806		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,46																																																																																															
BANH	0,39		0,20				6,00	11 - CAMARIM	0,47																																																																																															
CAMARIM 2	0,4089		0,20				8,00	11 - CAMARIM	0,65																																																																																															
CAMARIM 3	0,4034		0,20				15,00	11 - CAMARIM	1,21																																																																																															
BANH	0,4279		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26																																																																																															
BANH	0,4319		0,20				3,00	11 - CAMARIM	0,26																																																																																															
CAMARIM 4	0,4199		0,20				11,00	11 - CAMARIM	0,92																																																																																															
14.35	14.002.0058-0	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5)CM,CLASSE P-90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00																																																																																																				
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>und.</td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>INCENDIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>INCENDIO</td><td>1,00</td></tr></table>					ELEMENTO							und.		TOTAL	INCENDIO							1,00	INCENDIO	1,00																																																																																
ELEMENTO							und.		TOTAL																																																																																															
INCENDIO							1,00	INCENDIO	1,00																																																																																															
14.36	IT05.60.0068	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	40,00																																																																																																				
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>und.</td><td></td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>skatepark - corrimão</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>21 - skatepark</td><td>40,00</td></tr></table>					ELEMENTO							und.		TOTAL	skatepark - corrimão							1,00	21 - skatepark	40,00																																																																																
ELEMENTO							und.		TOTAL																																																																																															
skatepark - corrimão							1,00	21 - skatepark	40,00																																																																																															

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.															
15INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS																			
15.1	15.008.0100-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	400,00															
<table><tr><td>ELEMENTO</td><td>Metros</td><td></td><td>OBS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>Casa de bombas</td><td>400,00</td><td></td><td></td><td>400,00</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>TOTAL</td><td>400,00</td></tr></table>					ELEMENTO	Metros		OBS	TOTAL	Casa de bombas	400,00			400,00				TOTAL	400,00
ELEMENTO	Metros		OBS	TOTAL															
Casa de bombas	400,00			400,00															
			TOTAL	400,00															
15.2	15.008.0205-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	7.263,00															
19 - Iluminação7263,00																			
15.3	15.008.0210-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.518,00															
19 - Iluminação1518,00																			
15.4	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5.409,00															
19 - Iluminação5409,00																			
15.5	15.008.0220-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.670,00															
7 - Sanitários360,00 11 - camarins e palco120,00 19 - Iluminação2190,00																			

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.6	15.008.0230-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.280,00
19 - Iluminação		1280,00		
15.7	15.008.0232-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	115,00
7 - Sanitários		115,00		
15.8	15.008.0235-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.058,00
9 - administração		38,00		
19 - Iluminação		1020,00		
15.9	15.008.0240-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	345,00
7 - Sanitários		345,00		
15.10	15.008.0245-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.134,00
9 - administração		114,00		
19 - Iluminação		1020,00		
15.11	15.008.0260-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	240,00
11 - Camarins		240,00		
15.12	15.008.0265-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	720,00
11 - Camarins		720,00		
15.13	06.069.0020-0	DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	80,00
11 - Camarins		80,00		
15.14	06.069.0115-0	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO DIAM.INT.50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	2.805,00
7 - sanitários		90,00		
11 - Camarins		30,00		
19 - Iluminação		2685,00		
15.15	06.069.0125-0	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 3",SENDO DIAM.INT.75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	791,00
7 - sanitários		133,00		
9 - administração		38,00		
19 - Iluminação		620,00		
15.16	06.069.0135-0	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INT.102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	240,00
11 - Camarins		240,00		

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.17	15.015.0020-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	6,00
		sanitários administração		2,00 4,00
15.18	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00
		sanitários camarins		1,00 2,00
15.19	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00
		administração		2,00
15.20	15.015.0065-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	36,00
		sanitários administração Camarins		8,00 6,00 22,00
15.21	15.015.0080-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	39,00
		sanitários administração Camarins		15,00 7,00 17,00
15.22	15.015.0095-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	16,00
		sanitários administração Camarins		10,00 5,00 1,00
15.23	15.015.0104-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 80,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	12,00
		administração		12,00
15.24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	497,00
		sanitários administração camarins e palco		151,00 191,00 155,00 497,00
15.25	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	51,00
		sanitários administração camarins e palco		20,00 23,00 8,00 51,00
15.26	15.019.0010-0	TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO, 10A/250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	30,00
		sanitários administração		12,00 18,00
15.27	15.015.0270-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
		administração		1,00

Memória de Cálculo



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.28	15.015.0310-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	35,00
		administração 35,00		
15.29	15.015.0315-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00
		administração 3,00		
15.30	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS E CONEXOES	UN	8,00
		Camarins tomadas 5,00 Camarins ar condicionado 3,00		
15.31	15.015.0173-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 4MM2, CAIXASE CONEXOES	UN	15,00
		Sanitários 8,00 administração 5,00 Camarins ar condicionado 2,00		
15.32	15.015.0175-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 4MM2, CAIXAS E CONEXOES	UN	1,00
		administração 1,00		

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.33	15.015.0275-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	22,00
		Sanitários Camarins		4,00 18,00
15.34	15.015.0310-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	20,00
		Sanitários Camarins		3,00 17,00
15.35	15.015.0316-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	3,00
		Camarins		3,00
15.36	15.005.0215-0	ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)	UN	10,00
		administração Camarins		5,00 5,00
15.37	15.005.0220-0	ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0245)	UN	1,00
		administração		1,00
15.38	15.005.0240-0	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
		administração Camarins		25,00 25,00
15.39	15.005.0245-0	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
		administração		5,00
15.40	15.010.0030-0	CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	600,00
15.41	15.018.0270-0	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00
		Caixa de passagem		Preparo de subleito 17 17,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.42	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,10KVA E 24KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DUSJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES)	UN	1,00
15.43	06.014.0049-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA	UN	25,00
15.44	21.035.0220-0	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,CONFORME DESENHO A4-1200-PD,ESPECIFICACAO EM RIO LUZ Nº10.FORNECIMENTO	UN	25,00
15.45	15.011.0079-0	SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA,13,8KV-220V/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO	UN	1,00
15.46	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
		Local	Quantidade	
		QUAD DE AREIA	2	
		QUAD POLIESPORTIVA	1	
			3,00	
15.47	15.018.0133-0	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
		Local	Quantidade	
		QUAD DE AREIA	2	
			2,00	

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.48	15.017.0225-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXAÇÃO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFÍCIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 6MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00

Local	Quantidade
QUAD DE AREIA	4
	4,00

15.49	IP25.10.0050	Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensões (40x40x60)cm, com tampão de concreto pré-moldado, com alça. Construção.	un	201,00
-------	--------------	--	----	--------

Quadra poliesportiva	2
19 - Iluminação externa	199
	201

15.50	IP45.05.0050	Base externa para relé fotoelétrico. Fornecimento.	un	199,00
-------	--------------	--	----	--------

15.51	IP45.05.0275	Relé fotoelétrico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.	un	199,00
-------	--------------	---	----	--------

15.52	15.015.0150-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 53,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L., INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO		OBS	TOTAL
Casa de bombas	1,00		1,00
		TOTAL	1,00

15.53	15.015.0315-0	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO		OBS	TOTAL
Casa de bombas	1,00		1,00
		TOTAL	1,00

15.54	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00
-------	-------	---	----	-------

ELEMENTO		OBS	TOTAL
	local	arg. Referência	
	predio		25
	administrati		20
	vo		30
	sanit		
	camarins e		
	palcos		
		TOTAL	75,00

15.55	15.018.0466-0	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	350,00
-------	---------------	---	---	--------

ELEMENTO		OBS	TOTAL
	local	arg. Referência	
	predio		350
	administrati		
	vo		
		TOTAL	350,00

15.56	15.036.0080-0	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
-------	---------------	--	---	--------

ELEMENTO		OBS	TOTAL
	local	arg. Referência	
	predio		200
	administrati		
	vo		
		TOTAL	200,00

CIDADES GOV
RJ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.57	15.036.0079-0	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4".INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300.00

15.58	15.036.0064-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	83,10
-------	---------------	---	---	-------

15.59	15.007.0209-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	213,00
-------	---------------	---	----	--------

15.60	15.007.0405-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR.COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATÉ 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
-------	---------------	--	----	------

15.61	15.007.0410-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEMIDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
-------	---------------	---	----	-------

15.62	15.007.0440-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 150A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATÉ 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
QDL prédio adm	1,00				1,00
				TOTAL	1,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.63	15.007.0517-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00

ELEMENTO				OBS	TOTAL
QDL Sanitário	1,00				1,00
Camarins e palco	2,00				2,00
TOTAL					4,00

15.64	15.007.0523-0	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
	9,00			19 - ILUMIN EXT	9,00
				TOTAL	9,00

15.65	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	59,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
QUADRA DE AREIA	1,00				1,00
QUADRA POLIESPORTIVA	1,00				1,00
SANITARIO	14,00			7 - SANITARIO	14,00
	2,00			9 - ADM	2,00
ILUM E TOMADA	21,00			11 - CAMARINS E PALCO	21,00
	20,00			19 - ILUMIN EXT	20,00
				TOTAL	59,00

15.66	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	53,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
QUADRA DE AREIA	1,00				1,00
QUADRA POLIESPORTIVA	1,00				1,00
SANITARIO	8,00			7 - SANIT	8,00
ADM	6,00			9 - ADM	6,00
TOMADAS	21,00			11 - CAMARINS E TOMADA	21,00
DISJUNTOR EXT 20 A	8,00			19 - ILUMIN EXT	8,00
DISJUNTOR EXT 32 A	8,00			19 - ILUMIN EXT	8,00
				TOTAL	53,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.67	15.007.0576-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00

ELEMENTO				OBS	TOTAL
SANITÁRIO		8,00		7 - SANIT	8,00
PONTO DE FORÇA + CHUV		11,00		11 - CAMARINS E TOMADA	11,00
DISJUNTOR EXT 40 A		15,00		19 - ILUMIN EXT	15,00
DISJUNTOR EXT 63 A		6,00		19 - ILUMIN EXT	6,00
				TOTAL	40,00

15.68	15.007.0578-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
BOMBAS - Cascata		6,00			6,00
				TOTAL	6,00

15.69	15.007.0601-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO									OBS	TOTAL
		local							arg. Referencia	1
PONTO DE FORÇA + CHUV										
									TOTAL	1,00

15.70	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO					OBS	TOTAL
QDL - Cascata		1,00				1,00
					TOTAL	1,00

15.71	15.007.0608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO									OBS	TOTAL
		local							arg. Referencia	1
									7 - SANIT	1
									19 - ilum ext	1
									TOTAL	2,00

15.72	15.007.0609-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO									OBS	TOTAL
		local							arg. Referencia	1
									9 - ADM	1
									11 - CAMARINS E PPALCO	1
									TOTAL	2,00

15.73	15.007.0611-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO									OBS	TOTAL
		local							arg. Referencia	1
		Palco e camarins							11 - Palco e Camarins	1
									TOTAL	1,00

Memória de Cálculo



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				

15.74	15.036.0040-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	95,00
-------	---------------	--	---	-------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
EXTERNA	95,00				95,00
				TOTAL	95,00

15.75	15.036.0042-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	595,00
-------	---------------	--	---	--------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
EXTERNA	595,00				595,00
				TOTAL	595,00

15.76	18.021.0105-0	RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,CAPAC.100M3,P/AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU COR-400,INCL.ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E EXT.)ENTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CORPODE PROTECAO,CORRIMAO SUPERIOR,ESCAVACAO E BASE DE CONCRETOARMADO COM FCK 25MPA,EXCLUSIVE FUNDACOES.FORN. E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
EXTERNA	1,00				1,00
				TOTAL	1,00

15.77	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00
-------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO				OBS	TOTAL
CAMARIM	5,00				5,00
SANITARIOS	11,00				11,00
ADM	4,00				4,00
EXTERNA	4,00				4,00
				TOTAL	24,00

15.78	15.029.0014-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO	Unidades			OBS	TOTAL
Cascata	ramal de manutenção	2,00			2,00
	Ramal principal	1,00			1,00
	Bombas	6,00			6,00
				TOTAL	9,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.79	15.029.0015-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00

ELEMENTO							OBS	TOTAL
REDE EXTERNA	1,00							2,00
							TOTAL	2,00

15.80	15.029.0016-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
Cascata	1,00							1,00
							TOTAL	1,00

15.81	15.029.0103-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
-------	---------------	---	----	------

Cascata	ELEMENTO						OBS	TOTAL
	ramal de manutenção	2,00						2,00
	Ramal principal	1,00						1,00
	Bombas	6,00						6,00
							TOTAL	9,00

15.82	15.029.0105-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
Cascata	1,00							1,00
							TOTAL	1,00

15.83	15.029.0017-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
CAMARIM	1,00							1,00
SANITÁRIOS	1,00							1,00
ADM	1,00							1,00
EXTERNA	2,00							2,00
							TOTAL	5,00

15.84	15.029.0018-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
RG Filtro - Cascata	6,00							6,00
							TOTAL	6,00

15.85	15.029.0087-0	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
Valvula filtro - Cascata	6,00							6,00
							TOTAL	6,00

15.86	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	6,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
	local	unid.	quant.				arg. Referencia	
	CAMARIM	unid.	6					
							TOTAL	6,00

15.87	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00
-------	---------------	--	----	-------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
	local	unid.	quant.				arg. Referencia	
	predio administrativ	unid.	8					
	sanitários	unid.	8					
	camarim	unid.	8					
							TOTAL	24,00

15.88	AP05.20.0900	Válvula de esfera em bronze, com diâmetro de 3/4", referência 1552, Deca ou similar. Fornecimento.	un	8,00
-------	--------------	--	----	------

ELEMENTO							OBS	TOTAL
	local	unid.	quant.				arg. Referencia	
	predio administrativ	unid.	8					
							TOTAL	8,00

15.89	15.004.0050-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA	UN	12,00
-------	---------------	---	----	-------

CONFORME ITEM 18.22

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.90	15.004.0130-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E VALVULA DE DESCARGA (EXCL. ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM, C/ CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO, LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO, INCL. CONEXOES, EXCL. TUBO VENTILACAO	UN	70,00

CONFORME ITEM 18.15 E 18.16

15.91	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	12,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.	6	arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.	2		
	adm	unid.	4		
				TOTAL	12,00

15.92	15.004.0170-0	RALO SECO (SIMPLES) DE PVC (100X53)X40MM, COM GRELHA, COMPREENDENDO: EFLUENTE DE 40MM SOLDADAVEL EM PVC, COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.	6	arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.			
	adm	unid.			
				TOTAL	6,00

15.93	15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.	4	arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.			
	adm	unid.	5		
				TOTAL	9,00

15.94	15.004.0150-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE, EM BATERIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM, ATE O RALO SIFONADO	UN	14,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.		arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.	14		
	adm	unid.			
				TOTAL	14,00

15.95	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	21,36
-------	---------------	---	---	-------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.	9,36	arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.	12		
	adm	unid.			
				TOTAL	21,36

15.96	15.036.0049-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	25,69
-------	---------------	---	---	-------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.	22,25	arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.			
	adm	unid.	3,44		
				TOTAL	25,69

15.97	15.002.0200-0	CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, CONSTANDO DE 4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 50MM DE ESPESSURA, 600MM DE DIAMETRO INTERNO, SENDO 1 ANEL INFERIOR (ENTRADA SAIDA) DE 300MM C/FUNDO OU CIRCULO DE FUNDO +1 DE 300MM, 1 DE 150MM E 1 DE 75MM DE ALTURA, PERFAZENDO 825MM DE ALTURA TOTAL, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO. FORN. COLOC.	UN	28,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.	8	arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.	15		
	adm	unid.	5		
				TOTAL	28,00

15.98	15.003.0193-0	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO COM SAIDA VERTICAL, COMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA VERTICAL DN=50MM, CONFORME ABNT NBR 15579, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA, APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO	local	unid.	quant.	OBS	TOTAL
	Camarins	unid.		arg. Referencia	
	Pça Alim/sanit	unid.	4		
	adm	unid.	1		
				TOTAL	5,00

CIDADES **GOV RJ**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.104	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	700,00

15.105	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00
--------	-------	---	----	-------

15.106	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	80,00
--------	-------	---	----	-------

15.107	IP10.30.0100	Conector para haste de aterramento de pára-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento.	un	80,00
--------	--------------	---	----	-------

15.108	96988	MASTRO 1 1/2" COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8.00
--------	-------	---	----	------

[illegible]

CIDADES **GOV**
RJ

4-MEMORIA

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Volta Redonda	Mês Base	05/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	15,30%
M2 de Praça	38.479,00 m²	Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16		IMPERMEABILIZAÇÃO		

16.1	16.030.0030-0	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1º E 2º DEMAOS	M2	1.423,06
------	---------------	---	----	----------

PISO							
Elemento	Prancha	prancha	lado 1	lado 2	quant.		TOTAL
7º - SANIT	I.S.M.		m2				94,7
7º - SANIT	I.S.M.Def.		m2				5
7º - SANIT	Zelador		m2				8,7
7º - SANIT	I.S.F.Def.		m2				5
7º - SANIT	I.S.F.		m2				94,7
9 - ADMINISTRAÇÃO	Bilheteria		m2				11,67
9 - ADMINISTRAÇÃO	Administração		m2				34,72
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Administração)		m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Segurança)		m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	Segurança		m2				34,7
9 - ADMINISTRAÇÃO	Triagem		m2				24,21
9 - ADMINISTRAÇÃO	Depósito		m2				73,84
9 - ADMINISTRAÇÃO	Atendimento Médico		m2				34,63
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Atend. Médico)		m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	I.S. (Posto Policial)		m2				1,77
9 - ADMINISTRAÇÃO	Posto Policial		m2				22,08
11 - CAMARINS	banh (Camarim 04)		m2				2,97
11 - CAMARINS	banh (Camarim 03)		m2				3,02
11 - CAMARINS	banh (Camarim 02)		m2				12,26
11 - CAMARINS	banh (Camarim 01)		m2				13,34
TOTAL							482,62

PAREDES							
Elemento	Prancha	unidade	Perimetro (m)	Altura (m)	quant.		TOTAL
I.S.M. (divisórias)	7 - SANITÁRIOS	m2	7,6048	1,00	2,00		15,21
I.S.M def/zelador	7 - SANITÁRIOS	m2	16,2182	1,00	2,00		32,44
Externas laterais	7 - SANITÁRIOS	m2	10,4	1,00	2,00		20,80
I.S.M. (divisórias)	7 - SANITÁRIOS	m2	7,6249	1,00	2,00		15,25
P. Policial/Atend. Médico	9 - ADM	m2	5,9101	1,00	2,00		69,86
I.S. (Atend. Médico)	9 - ADM	m2	2,9301	1,00	2,00		17,17
I.S. (Posto Policial)	9 - ADM	m2	2,9301	1,00	2,00		17,17
Atend. Médico/Depósito	9 - ADM	m2	5,9101	1,00	2,00		69,86
Depósito/Triagem	9 - ADM	m2	5,91	1,00	2,00		69,86
Triagem/Segurança	9 - ADM	m2	5,91	1,00	2,00		69,86
Segurança/Administração	9 - ADM	m2	5,91	1,00	2,00		69,86
I.S. (Administração)	9 - ADM	m2	2,93	1,00	2,00		17,17
I.S. (Segurança)	9 - ADM	m2	2,93	1,00	2,00		17,17
Administração/Bilheteria	9 - ADM	m2	5,91	1,00	2,00		69,86
Bilheteria/Externo	9 - ADM	m2	1,1501	1,00	2,00		2,65
Estar	11 - CAMARINS	m2	29	1,00	2,00		58,00
Camarim 04 (Com banh)	11 - CAMARINS	m2	12,25	1,00	2,00		24,50
Camarim 03 (Com banh)	11 - CAMARINS	m2	13,17	1,00	2,00		26,34
Camarim 02 (Com banh)	11 - CAMARINS	m2	20,84	1,00	2,00		41,68
Camarim 01 (Com banh)	11 - CAMARINS	m2	18,23	1,00	2,00		36,46
Equipamentos (AC)	11 - CAMARINS	m2	11,2	1,00	2,00		22,40
Escada	11 - CAMARINS	m2					74,58

Memória de Cálculo										
					CIDADES		GOV RJ			
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n° no Município de Volta Redonda					Encargos		Sem Desoneração	
Município		Volta Redonda					Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI	
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n°					Mês Base		05/2025	
Natureza		Programa Governo Presente Cidades					BDI S/ DES.		20,26%	
M2 de Praça		38.479,00 m²					BDI DIF.		15,30%	
							Prazo		360 dias	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.	
	MURO	16 - BACKSTAGE	m2	17,54	1,00	1,00	17,54			
	MURO	16 - BACKSTAGE	m2	11	1,00	1,00	11,00			
	PORTICO	PORTICO ENTRADA	m2	23,64	1,00	2,00	47,28			
	INCENDIO		m2				6,50			
							TOTAL	940,44		
16.2	16.028.0022-A	IMPERMEABILIZACAO PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERV.TANQUEAPOIADO OU ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,CONTATO C/ESGOTO,EMPREGANDO 4 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,C/RESISTENCIA QUIMICA,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DOCONCRETO,LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO						M2	14,99	
ELEMENTO						OBS		TOTAL		
Grelha espaço multiuso		Area	x	Lados			Prancha			
Fundo		4,15	x	1,00				4,15		
Paredes		10,84	x	1,00				10,84		
							TOTAL	14,99		
16.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023						M2	4.329,82	
ELEMENTO		Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL		
REGIÕES DE PISO MONOLITICO								3969,82		
LATERAIS EXTERNAS DE CISTERNAS								360,00		
							TOTAL	4329,82		

Memória de Cálculo									
					CIDADES		GOV RJ		

Memória de Cálculo											
					CIDADES		GOV RJ				
Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n° no Município de Volta Redonda						Encargos		Sem Desoneração	
Município		Volta Redonda						Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI	
Endereço		Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n°						Mês Base		05/2025	
Natureza		Programa Governo Presente Cidades						BDI S/ DES.		20,26%	
M2 de Praça		38.479,00 m²						BDI DIF.		15,30%	
								Prazo		360 dias	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
17.2	PT05.30.0250	Pintura sobre concreto com uma demão de Primer e acabamento com 2 demãos de verniz acrílico pigmentado na cor concreto.								m2	2.090,46
		LOCAL	ELEMENTO	Perímetro	larg.	Metragem quad.					
			Contorno de praça			-					
		4	QUADRA DE VOLEI	ARQUIBANCAD A PAREDES	27,28 m	2,00	54,56				
		4	QUADRA DE VOLEI	ARQUIBANCAD A PISO			36,38				
		4	QUADRA DE VOLEI	ACESSO			27,25				
		7	ARQUIBANCADA	ARQUIBANCAD A PAREDES			132,00				
		7	ARQUIBANCADA	ARQUIBANCAD A PISO			0,08				
		7	ESCADARIA PISO				35,37				
		7	ESCADARIA ESPELHO				70,41				
		13.1	ARQUIBANCADA	ARQUIBANCAD A PAREDES			326,66				
		13.1	ARQUIBANCADA	ARQUIBANCAD A PISO			284,00				
		13.2	ESCADARIA PISO				519,08				
		13.2	ESCADARIA ESPELHO				175,00				
		14	ESTACIONAMENTO - ESCADARIA PISO				281,57				
		14	ESTACIONAMENTO - ESCADARIA ESPELHO				48,10				
		18	PASSARELA				100,00				
		Total				27,28 m	2.090,46				
17.3	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO								M2	95,94
ELEMENTO		Comp.	x	Alt.	x	und.	x	COEF		TOTAL	
PORTA DE QUADRA POLIESPORTIVA		1,00		2,00		2,00		2,00		8,00	
PORTA DE QUADRA DE AREIA		1,00		2,00		2,00		2,00		8,00	
PORTOES BACKSTAGE								2,00		63,97	
TUBOS GALVANIZADOS SKATEPARK		40,00		0,50		1,00		2,00		15,97	
TOTAL										95,94	

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.4	17.018.0253-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMA0 DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO	M2	1.620,69

PAREDES									
ELEMENTO	Perimetro	x	Altura	-	Descont altura		OBS	TOTAL	
I.S.M.	48,9022	x	3,91	-		1,8	7 - SANITÁRIOS	102,94	
I.S.M.Def.	8,9552	x	3,91	-		1,5	7 - SANITÁRIOS	21,54	
Zelador	11,9767	x	3,91	-		0	7 - SANITÁRIOS	46,77	
I.S.F.Def.	8,9552	x	3,91	-		1,5	7 - SANITÁRIOS	21,54	
I.S.F.	48,9022	x	3,91	-		1,8	7 - SANITÁRIOS	102,94	
								0,00	
						Descont altura		TOTAL	
Bilheteria	15,6914	x	3,65	-		0	9 - ADM	57,27	
Administração	24,0297	x	3,85	-		0	9 - ADM	92,51	
I.S. (Administração)	5,5428	x	4,00	-		1,5	9 - ADM	13,86	
I.S. (Segurança)	5,5508	x	4,00	-		1,5	9 - ADM	13,88	
Segurança	24,0294	x	4,00	-		0	9 - ADM	96,12	
Triagem	19,9227	x	4,00	-		0	9 - ADM	79,69	
Depósito	36,8911	x	4,00	-		0	9 - ADM	147,56	
Atendimento Médico	24,0242	x	4,00	-		0	9 - ADM	96,10	
I.S. (Atend. Médico)	5,5455	x	4,00	-		1,5	9 - ADM	13,86	
I.S. (Posto Policial)	5,548	x	4,00	-		1,5	9 - ADM	13,87	
Posto Policial	19,7826	x	4,00	-		0	9 - ADM	79,13	
TETOS									
ELEMENTO								TOTAL	
I.S.M.							7 - SANITÁRIOS	94,7	
I.S.M.Def.							7 - SANITÁRIOS	5	
Zelador							7 - SANITÁRIOS	8,7	
I.S.F.Def.							7 - SANITÁRIOS	5	
I.S.F.							7 - SANITÁRIOS	94,7	
CIRCULAÇÃO COBERTA 3/RAMPA							7 - SANITÁRIOS	105	
CIRCULAÇÃO COBERTA 1							7 - SANITÁRIOS	65,08	
Bilheteria							9 - ADM	11,67	
Administração							9 - ADM	34,72	
I.S. (Administração)							9 - ADM	1,77	
I.S. (Segurança)							9 - ADM	1,77	
Segurança							9 - ADM	34,70	
Triagem							9 - ADM	24,21	
Depósito							9 - ADM	73,84	
Atendimento Médico							9 - ADM	34,63	
I.S. (Atend. Médico)							9 - ADM	1,77	
I.S. (Posto Policial)							9 - ADM	1,77	
Posto Policial							9 - ADM	22,08	
							TOTAL	1.620,69	

17.5	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA0S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	2.130,41
------	---------------	--	----	----------

ELEMENTO	LOCAL	UNIDADE	PERIMETRO	ALTURA	OBS	TOTAL
	PORTICO	m2	11,52	6,00	arg. Referencia	69,12
		m2			PORTICO	0,00
	PAREDES EXT	m2	160	3,8	7 - SANIT	608,00
	Circulação coberta 1				7 - SANIT	110,00
	Circulação coberta 2				7 - SANIT	189,00
	PAREDES EXT	m2	180	3,8	9 - ADM	684,00
	Circulação coberta 1				9 - ADM	200,78
	Circulação coberta 2				9 - ADM	194,36
						75,15
	CAMARINS	M2	56,2	3,00	11 - CAMARINS	
	CAMARINS	M2	9,53	2,85	11 - CAMARINS	
						2.130,41

17.6	PT05.65.0100	Pintura externa antipichação sobre concreto ou aço em superfície preparada. Exclusive o preparo.	m2	2.130,41
------	--------------	--	----	----------

ELEMENTO	M2	OBS	TOTAL
VIDE ITEM 17.5	2.130,41	arg. Referencia	2.130,41
		TOTAL	2.130,41

17.7	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIBRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMA0S,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMA0S DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	264,53
------	---------------	---	----	--------

ELEMENTO	PERIMETRO	ALTURA	M2	OBS	TOTAL
Estar	29,00	2,50	72,50	11- CAMAR	72,50
Camarim 04 (Com banh)	12,25	2,50	30,63	11- CAMAR	30,63
Camarim 03 (Com banh)	13,17	2,50	32,93	11- CAMAR	32,93
Camarim 02 (Com banh)	20,84	2,50	52,10	11- CAMAR	52,10
Camarim 01 (Com banh)	18,23	2,50	45,58	11- CAMAR	45,58
Equipamentos (AC)	11,20	2,75	30,80	11- CAMAR	30,80
				TOTAL	264,53

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
17.8	17.040.0020-0	MARCAÇAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	40,55

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	per.	área	volume	TOTAL
QUADRA POLIESPORTIVA	405,50				0,10		40,55		40,55
									0,00
									0,00
TOTAL									40,55

17.9	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6.632,79
------	--------	--	----	----------

ELEMENTO	comp	Perfil	Perimetro	Área	demãos	TOTAL
Parque radical	153,00	20x20	1,20	183,60	3,00	550,80
Parque radical	68,64	20x20	1,20	82,37	3,00	247,10
Parque radical	15,52	20x20	1,20	18,62	3,00	55,87
Parque radical	153,00	20x20	1,20	183,60	3,00	550,80
Parque radical	68,64	20x20	1,20	82,37	3,00	247,10
Parque radical	15,52	20x20	1,20	18,62	3,00	55,87
Parque radical	80,00	20x20	1,20	96,00	3,00	288,00
Parque radical	80,00	20x20	1,20	96,00	3,00	288,00
Parque radical	32,00	20x20	1,20	38,40	3,00	115,20
Parque radical	32,00	20x20	1,20	38,40	3,00	115,20
Parque radical	32,00	10x10	0,60	19,20	3,00	57,60
Parque radical	32,80	10x10	0,60	19,68	3,00	59,04
Parque radical	19,20	10x10	0,60	11,52	3,00	34,56
Parque radical	32,80	10x10	0,60	19,68	3,00	59,04
Parque radical	19,20	10x10	0,60	11,52	3,00	34,56
Parque radical	30,00	10x10	0,60	18,00	3,00	54,00
Parque radical	60,00	5x5	0,30	18,00	3,00	54,00
Parque radical	60,00	5x5	0,30	18,00	3,00	54,00
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL						3208,75

ELEMENTO	MEDIDA	ESPE.S.	M	DESENV	COEF	TOTAL
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA	10,00	9 MM	92,20	0,80	1,50	110,36
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA	8,00	5 MM	358,83	0,64	1,80	411,91
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA	6'	5 MM	252,53	0,48	2,00	241,18
ESPAÇO MULTIUSO - COBERTURA	5X5 CM	1,2 MM	1.173,40	0,20	2,50	586,70
ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO	10,00	9 MM	46,92	0,80	1,50	56,16
ESPAÇO MULTIUSO - ESTRUTURA DE CONTORNO	6'	5 MM	301,70	0,48	2,00	288,14
PASSARELA - ESTRUTURA DO TELHADO	5X5 CM	5 mm	390,00	0,20	2,50	195,00
PORTICO - TELHADO	8,00	5 MM	108,00	0,64	1,80	123,98
COBERTURA DE PALCO	50 CM DIAM	30 MM	155,35	1,57	1,00	244,02
COBERTURA DE PALCO	25 CM DIAM	25 MM	395,00	0,79	1,50	465,35
COBERTURA DE PALCO	RET 20X10 CM	12 MM	395,00	0,60	2,50	592,50
COBERTURA DE PALCO	RET 7X6 CM	12 MM	155,35	0,28	2,50	108,75
						0,00
TOTAL						3424,04

17.10	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	145,86
-------	--------	--	----	--------

ELEMENTO	m2	TOTAL
Piso de passarela - parque radical	26,26	26,26
Piso de passarela - parque radical	33,17	33,17
Piso de passarela - parque radical	26,26	26,26
Piso de passarela - parque radical	33,17	33,17
Piso de passarela - parque radical	9,00	9,00
Piso de passarela - parque radical	9,00	9,00
Piso de passarela - parque radical	9,00	9,00
TOTAL		145,86

17.11	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	34,02
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	m2	x	COEF	TOTAL
Pintura de portas - VIDE ITEM 14.4	17,01		2,00	34,02

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		
18.1	18.200.0002-0	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRAÇAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	2,00
18.2	18.200.0003-0	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	2,00
18.3	PJ25.15.0300	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) e espessura de parede de 1/8" e buchas. Fornecimento.	par	1,00
18.4	18.200.0020-0	BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
18.5	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00
18.6	18.200.0015-0	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00
18.7	PJ25.20.0061	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocação.	un	4,00

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL
estacionamento						4,00	4,00
							0,00
							0,00
TOTAL							4,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.8	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	28,00

ELEMENTO	Comp.	x	Alt.	x	Larg.	und.	TOTAL
CASCATA						3,00	3,00
VOLEI DE PRAIA						3,00	3,00
PARQUE DE SKATE						7,00	7,00
PARQUE INFANTIL						6,00	6,00
PRAÇA 01						3,00	3,00
PISTA						6,00	6,00
							0,00
							0,00
							28,00

18.9	18.029.0040-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 10CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	unidades	OBS	TOTAL
Cascata	6,00		6,00
		TOTAL	6,00

18.10	18.002.0014-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPensa,CONFORME ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"x1.1/4";VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO	UN	6,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO	Local	unidade	Quant.	OBS	TOTAL
	I.S. (Administração)	unid.	1,00	arg. Referencia	
	I.S. (Segurança)	unid.	1,00	9 - adm	
	I.S. (Atend. Médico)	unid.	1,00	9 - adm	
	I.S. (Posto Policial)	unid.	1,00	9 - adm	
	camarins	unid.	2,00	9 - adm	
				TOTAL	6,00

18.11	18.009.0115-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMATICA,COM SENSOR DE PRESENÇA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	16,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	Local	unid.	Quant.	OBS	TOTAL
I.S.M.	7 - Bloco Sanitários	unid.	8		
I.S.F.	7 - Bloco Sanitários	unid.	8		
				TOTAL	16,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.12	18.007.0045-0	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	4,00

ELEMENTO	Local	Quant.	OBS	TOTAL
camarins		4,00	arg. Referencia	
	Vestituario fem.		11 - camarins	
			TOTAL	4,00

18.13	18.007.0042-0	BRACO EM ALUMINIO DE 1/2",PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENTO	UN	4,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO	Local	Quant.	OBS	TOTAL
camarins		4,00	arg. Referencia	
			11 - camarins	
			TOTAL	4,00

18.14	IT20.05.0150	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	6,00
-------	--------------	--	----	------

ELEMENTO	Local	Quant.	OBS	TOTAL
camarins		6,00	arg. Referencia	
			11 - camarins	
			TOTAL	6,00

18.15	18.002.0085-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" COM REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO,ACABAMENTO DA VALVULA EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	68,00
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO	Local	unid.	Quant.	OBS	TOTAL
I.S.M.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	26		
I.S.F.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	32		
I.S. (Administração)	9 - ADM	unid.	1		
I.S. (Segurança)	9 - ADM	unid.	1		
I.S. (Atend. Médico)	9 - ADM	unid.	1		
I.S. (Posto Policial)	9 - ADM	unid.	1		
camarins	11 - camarins	unid.	6		
				TOTAL	68,00

18.16	18.002.0090-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DEFIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO	Local	unid.	Quant.	OBS	TOTAL
I.S.M.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	1		
I.S.F.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	1		
				TOTAL	2,00

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																																																		
18.17	18.005.0013-0	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	94,00																																																		
		Sanitários Vide item 18.15 e 18.16 70,00																																																				
		Plas 7 - Sanitários 6,00																																																				
		Plas 9 - ADM 6,00																																																				
		11 - CAMARINS 12																																																				
18.18	18.003.0003-0	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO E ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00																																																		
		Vide item 18.16																																																				
18.19	18.016.0106-0	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00																																																		
		<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>Local</th><th>unid.</th><th>Quant.</th><th></th><th></th><th></th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>I.S.M.PCD</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I.S.F.PCD</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>4,00</td></tr></table>	ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL	I.S.M.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2						I.S.F.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2						TOTAL									4,00												
ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL																																													
I.S.M.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2																																																		
I.S.F.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2																																																		
TOTAL									4,00																																													
18.20	18.016.0100-0	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00																																																		
		<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>Local</th><th>unid.</th><th>Quant.</th><th></th><th></th><th></th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>I.S.M.PCD</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I.S.F.PCD</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>4,00</td></tr></table>	ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL	I.S.M.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2						I.S.F.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2						TOTAL									4,00												
ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL																																													
I.S.M.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2																																																		
I.S.F.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	2																																																		
TOTAL									4,00																																													
18.21	18.006.0009-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNODE (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	4,00																																																		
		<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>Local</th><th>unid.</th><th>Quant.</th><th></th><th></th><th></th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>I.S.M.PCD</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I.S.F.PCD</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>camarins</td><td></td><td>11 - camarins</td><td>unid.</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>4,00</td></tr></table>	ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL	I.S.M.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	1						I.S.F.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	1						camarins		11 - camarins	unid.	2						TOTAL									4,00		
ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL																																													
I.S.M.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	1																																																		
I.S.F.PCD		7 - Bloco Sanitários	unid.	1																																																		
camarins		11 - camarins	unid.	2																																																		
TOTAL									4,00																																													
18.22	18.002.0055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	12,00																																																		
		<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>Local</th><th>unid.</th><th>Quant.</th><th></th><th></th><th></th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>I.S.M.</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>12,00</td></tr></table>	ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL	I.S.M.		7 - Bloco Sanitários	unid.	12						TOTAL									12,00																						
ELEMENTO		Local	unid.	Quant.				OBS	TOTAL																																													
I.S.M.		7 - Bloco Sanitários	unid.	12																																																		
TOTAL									12,00																																													
18.23	18.003.0015-0	VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	12,00																																																		
		Vide item 18.22																																																				
18.24	18.082.0055-0	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,13																																																		
		<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>Local</th><th>unidade</th><th>Comprimento</th><th>Profundidade</th><th>M2</th><th>m2</th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>I.S.M.</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>5,8544</td><td>0,58</td><td></td><td>3,395552</td><td>arg. Referencia</td><td></td></tr><tr><td>I.S.F.</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>5,8544</td><td>0,58</td><td></td><td>3,395552</td><td></td><td></td></tr><tr><td>camarins</td><td></td><td>11 - camarins</td><td>unid.</td><td>3,9</td><td>0,6</td><td></td><td>2,34</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>9,13</td></tr></table>	ELEMENTO		Local	unidade	Comprimento	Profundidade	M2	m2	OBS	TOTAL	I.S.M.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552	arg. Referencia		I.S.F.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552			camarins		11 - camarins	unid.	3,9	0,6		2,34			TOTAL									9,13		
ELEMENTO		Local	unidade	Comprimento	Profundidade	M2	m2	OBS	TOTAL																																													
I.S.M.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552	arg. Referencia																																														
I.S.F.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552																																															
camarins		11 - camarins	unid.	3,9	0,6		2,34																																															
TOTAL									9,13																																													
18.25	13.348.0045-0	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010	M	15,61																																																		
		<table><tr><th colspan="2">ELEMENTO</th><th>Local</th><th>unidade</th><th>Comprimento</th><th>Profundidade</th><th>M2</th><th>m2</th><th>OBS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>I.S.M.</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>5,8544</td><td>0,58</td><td></td><td>3,395552</td><td>arg. Referencia</td><td></td></tr><tr><td>I.S.F.</td><td></td><td>7 - Bloco Sanitários</td><td>unid.</td><td>5,8544</td><td>0,58</td><td></td><td>3,395552</td><td></td><td></td></tr><tr><td>camarins</td><td></td><td>11 - camarins</td><td>unid.</td><td>3,9</td><td>0,6</td><td></td><td>2,34</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>15,61</td></tr></table>	ELEMENTO		Local	unidade	Comprimento	Profundidade	M2	m2	OBS	TOTAL	I.S.M.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552	arg. Referencia		I.S.F.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552			camarins		11 - camarins	unid.	3,9	0,6		2,34			TOTAL									15,61		
ELEMENTO		Local	unidade	Comprimento	Profundidade	M2	m2	OBS	TOTAL																																													
I.S.M.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552	arg. Referencia																																														
I.S.F.		7 - Bloco Sanitários	unid.	5,8544	0,58		3,395552																																															
camarins		11 - camarins	unid.	3,9	0,6		2,34																																															
TOTAL									15,61																																													

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.26	18.006.0025-0	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EMTORNO DE (52X39)CM.FORNECIMENTO	UN	18,00

ELEMENTO					OBS		TOTAL
		Local	unidade	Quant.		arg. Referencia	
I.S.M.		7 - Bloco Sanitarios	unid.	7			
I.S.F.		7 - Bloco Sanitarios	unid.	7			
camarins		11 - camarins	unid.	4			
					TOTAL		18,00

18.27	14.004.0100-0	ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	13,31
-------	---------------	---	----	-------

ELEMENTO					OBS		TOTAL
		Local	unidade	Quant.		arg. Referencia	
I.S.M.		7 - Bloco Sanitarios	m2	5,46			
I.S.F.		7 - Bloco Sanitarios	m2	5,46			
I.S. (Administração)		9 - ADM	m2	0,24			
I.S. (Segurança)		9 - ADM	m2	0,24			
I.S. (Atend. Médico)		9 - ADM	m2	0,24			
I.S. (Posto Policial)		9 - ADM	m2	0,24			
camarins		11 - camarins	m2	1,425			
					TOTAL		13,31

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.28	18.006.0040-0	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00

ELEMENTO					OBS		TOTAL
	Local	unid.	Quant.				
I.S.M.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	6				
I.S.M.Def.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	1				
I.S.F.Def.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	1				
I.S.F.	7 - Bloco Sanitarios	unid.	6				
I.S. (Administração)	9 - adm	unid.	1				
I.S. (Segurança)	9 - adm	unid.	1				
I.S. (Atend. Médico)	9 - adm	unid.	1				
I.S. (Posto Policial)	9 - adm	unid.	1				
CAMARINS	11 - camarins	unid.	6				
TOTAL							24,00

18.29	18.009.0073-0	TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,COM AREJADOR E TUBO MOVEL,1258 OU SIMILAR,DE APROXIMADAMENTE 1/2"X25CM,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO					OBS		TOTAL
	Local	unidade	Quant.				
	cozinha	unid.	1		arg. Referencia		
	copa	unid.	1				
TOTAL							2,00

18.30	18.016.0045-0	BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2,70
-------	---------------	---	---	------

ELEMENTO					OBS		TOTAL
	Local	unidade	Quant.				
	cozinha	m	1,5		arg. Referencia		
	copa	m	1,2				
TOTAL							2,70

18.31	18.016.0040-0	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	2,00
-------	---------------	--	----	------

ELEMENTO					OBS		TOTAL
	Local	unidade	Quant.				
	cozinha	unid.	1		arg. Referencia		
	copa	unid.	1				
TOTAL							2,00

18.32	18.016.0125-0	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO					OBS		TOTAL
	Local	unidade	Quant.				
	sanitario pcd fem.	unid.	2,00		arg. Referencia		
	sanitario pcd masc	unid.	2,00				

18.33	18.016.0125-0	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
-------	---------------	---	----	------

ELEMENTO					OBS		TOTAL
	Local	unidade	Quant.				
	sanitario pcd fem.	unid.	2,00		arg. Referencia		
	sanitario pcd masc	unid.	2,00				

18.34	18.030.0001-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00
-------	---------------	--	----	------

Camarins 2,00

18.35	18.030.0002-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	1,00
-------	---------------	---	----	------

Camarins 1,00

18.36	18.030.0003-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00
-------	---------------	---	----	------

administração 1,00
Camarins 1,00

CIDADES **GOV RJ**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.37	18.030.0005-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00

18.38	18.030.0007-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	3,00
		administração	2,00	
		Camarins	1,00	

	administração	1,00		
18.40	18.029.0030-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00

18.41	18.037.0100-0	CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIMENTO	UN	1.00
-------	---------------	---	----	------

18.42	18.037.0140-0	MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO						UN	1,00
ELEMENTO		UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL
Prédio Adm		1º Pav	1,00						1,00
								TOTAL	1,00

18.44	18.027.0152-0	LUMINARIA DECORATIVA, PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM DUAS PETALAS, PARA LAMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CELULA							MN	4,00
		ELEMENTO	UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL
		Iluminação externa	Postes	4,00					19 - Ilumin externa	4,00
									TOTAL	4,00

18.46	18.038.0030-0	SIRENE AUDIOVISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO						UN	3,00
ELEMENTO		UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL
incendio			3,00						3,00
								TOTAL	3,00

18.48	18.038.0020-0	DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DEALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO							UN	13,00
ELEMENTO		UNID	x		x		x		arq. Referencia	TOTAL
incendio			13,00							13,00
									TOTAL	13,00

18.49	18.038.0038-0	DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL, PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS						UN	1,00
ELEMENTO		UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL
incendio			1,00						1,00
								TOTAL	1,00

Memória de Cálculo											
CIDADES GOV RJ											
Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda						Encargos	Sem Desoneração			
							Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI			
							Mês Base	05/2025			
							BDI S/ DES.	20,26%			
							BDI DIF.	15,30%			
M2 de Praça	38.479,00 m²						Prazo	360 dias			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.		
18.50	18.027.0040-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E						UN	17,00		
		ELEMENTO	UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL	
		incendio		17,00						17,00	
										TOTAL	17,00
18.51	18.032.0012-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO						UN	4,00		
		ELEMENTO	UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL	
		incendio		4,00						4,00	
										TOTAL	4,00
18.52	18.032.0015-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR						UN	4,00		
		ELEMENTO	UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL	
		incendio		4,00						4,00	
										TOTAL	4,00
18.53	18.032.0030-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO						UN	16,00		
		ELEMENTO	UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL	
		incendio		16,00						16,00	
										TOTAL	16,00
18.54	18.033.0018-0	SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM						UN	1,00		
		ELEMENTO	UNID	x		x		x	arq. Referencia	TOTAL	
		incendio		1,00						1,00	
										TOTAL	1,00
20 CUSTOS RODOVIARIOS											
20.1	20.104.0001-0	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO						M3	19.758,23		
		sub-leito pista de acesso	2.347,76 m³								
		aterro parque	13.019,75 m³								
			15.367,51 m³								
		Conforme tabela de vias									
SUB-LEITO PISTA E ATERRO PARQUE		15.367,51 m³	x	1,80 t/m²	=	19.758,23 m³					
				1,40 t/m²							
20.2	20.004.0033-1	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDOESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL						M3	2.347,76		
Restante de aterro no item 3.12											
20.3	20.004.0005-0	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA						M2	26.720,02		
		Sub-leito parque	22.807,080 m²	Conforme tabela de áreas							
		sub-leito pista de acesso	3.912.940 m²	Conforme tabela de vias							
		Total	=	26.720,020 m²							
20.4	20.004.0006-0	REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS						M3	15.367,51		
		aterro parque	13.019,75 m³	Conforme tabela de áreas							
		sub-leito pista de acesso	2.347,76 m³	Conforme tabela de vias							
		Total	=	15.367,51 m³							
20.5	20.005.0001-0	SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COMAS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAOE TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA						M3	673,12		
		Conforme tabela de vias									
		Total	=	673,12 m³							

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
20.6	20.115.0013-0	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO.FORNECIMENTO	M3	2.710,14

*Galerias e Ramais de Ralo : Reaterro até a geratriz superior com pó de pedra + Reaterro acima de geratriz superior com material escavado *Caixas de ralo: Reaterro 100% com pó-de-Pedra *Pvs: Reaterro 100% com pó-de-pedra				
Galeria Circular	(Conforme planilha de escavação)	=	661,06 m³	
PV's	(Conforme planilha de escavação)	=	116,42 m³	
Caixa Ralo	(Conforme planilha de escavação)	=	17,08 m³	
Ramais	(Conforme planilha de escavação)	=	118,02 m³	
			912,58 m³	x $\frac{2,15 \text{ t/m}^3}{1,50 \text{ t/m}^3} = 1.308,03 \text{ m}^3$
Sub-base				
	673,12 m³	x $\frac{2,15 \text{ t/m}^3}{1,50 \text{ t/m}^3}$	=	964,80 m³
Base BGS				
	606,48 m³	x $\frac{1,95 \text{ t/m}^3}{1,50 \text{ t/m}^3}$	x 40%	315,37 m³
Capa				
	202,16 m³	x 0,603200	=	121,94 m³
			TOTAL	= 2.710,14 m³

20.7	20.008.0001-0	BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	606,48
------	---------------	---	----	--------

Conforme Tabela de vias , em trechos de pavimento rígido				
Base		Total	=	606,48 m³

20.8	20.008.0002-0	BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	3.421,06
------	---------------	--	----	----------

Conforme tabela de áreas				
Base		Total	=	3.421,06 m³

20.9	20.115.0012-0	BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO.FORNECIMENTO	M3	4.447,38
------	---------------	--	----	----------

Conforme Tabela de vias				
Base	3.421,06 m³	x $\frac{1,95 \text{ t/m}^3}{1,50 \text{ t/m}^3}$	=	4.447,38 m³

20.10	20.115.0011-0	PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO.FORNECIMENTO	M3	287,78
-------	---------------	--	----	--------

Conforme Tabela de vias				
CAPA	202,16 m³	x 0,448500	=	90,67 m³
Base BGS				
	606,48 m³	x $\frac{1,95 \text{ t/m}^3}{1,50 \text{ t/m}^3}$	x 25%	197,11 m³

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
20.11	20.009.0001-1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	4.043,19

Conforme Tabela de vias

Total = 4.043,19 m²

20.12	20.108.0012-0	ASFALTO DILUIDO, TIPO CM-30, EXCLUSIVE TRANSPORTE. CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS. FORNECIMENTO	T	5,26
-------	---------------	--	---	------

Conforme Tabela de vias

4.043,19 m² x 0,0013 t/m² = 5,26 t (Imprimação)

20.13	20.009.0027-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ", COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	202,16
-------	---------------	---	----	--------

Conforme Tabela de vias

Total = 202,16 m³

20.14	20.115.0010-0	CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE BARRA MANSÁ, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO	M3	349,13
-------	---------------	--	----	--------

Conforme Tabela de vias

CAPA 202,16 m³ x 0,362000 = 73,18 m³ (Cascalhinho)

Base BGS 606,48 m³ x $\frac{1,95 \text{ t/m}^3}{1,50 \text{ t/m}^3}$ x 35% = 275,95 m³

20.15	20.093.0001-0	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO	KG	13.140,37
-------	---------------	---	----	-----------

Conforme Tabela de vias

CAPA 202,16 m³ x 65,000 kg/m³ = 13.140,37 kg

Total = 13.140,37 Kg

20.16	20.108.0017-0	MATERIAL BETUMINOSO, TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE. CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS. FORNECIMENTO	T	25,67
-------	---------------	--	---	-------

Conforme Tabela de vias

CAPA 202,16 m³ x 0,127 t/m³ = 25,67 t

Total = 25,67 t

Memória de Cálculo

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 m²	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
21		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
21.1	21.011.0075-0	FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO	UN	40,00
Quantidade				
21.2	21.011.0080-0	FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO	UN	163,00
Quantidade				
		Poste Quadra de areia	2	
		Poste quadra Poliesportiva	2	
		Iluminação externa	5	
		Iluminação externa	85	
		Iluminação externa	4	
		Iluminação externa	65	
			163	
21.3	21.003.0055-0	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATAESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO	UN	11,00
Quantidade				
		PÇA DAS CORES	11	
			11	
21.4	18.045.0013-0	POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00
Quantidade				
		19 - Iluminação ext.	Postes - Iluminação externa	40
				40,00
21.5	21.003.0057-0	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO	UN	163,00
Quantidade				
		Poste Quadra de areia	2	
		Poste quadra Poliesportiva	2	
		Postes - Iluminação externa	5	
		Postes - Iluminação externa	85	
		19 - Iluminação ext.	Postes - Iluminação externa	4
		19 - Iluminação ext.	Postes - Iluminação externa	65
		19 - Iluminação ext.		163,00
21.6	21.001.0160-0	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS	UN	11,00
Quantidade				
		PÇA DAS CORES	11	
			11	
21.7	21.001.0165-0	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES	UN	163,00
Conforme item				
			21.5	
21.8	IP50.15.0455	Projeto a led, PLRJ-12.2/W, corpo e alça em alumínio injetado, led branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 90/305 VCA, eficiência mínima 100 lm/W, potência de 110 a 150 W, temperatura de operação de - 25 à 85° C, facho simétrico de 60°. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento.	un	24,00
Quantidade				
		Poste Quadra de areia	2	6,00
		Poste quadra Poliesportiva	2	6,00
				12,00
				12,00
				24,00
21.9	18.027.0434-0	LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00
Quantidade				
		14	ESTACIONAMENTO E PRAÇA	50
				50
21.10	18.027.0150-0	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA	UN	47,00
Quantidade				
		14	ESTACIONAMENTO E PRAÇA	47
				47
21.11	18.027.0152-0	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM DUAS PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA	MN	33,00
Quantidade				
		PÇA DAS CORES	11	
		ESTACIONAMENTO E PRAÇA	22	
			33	
21.12	IP50.15.0540	Projeto a led, PLRJ-14.1/W, corpo e alça em alumínio injetado, led branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 90/305 VCA, eficiência mínima 100 lm/W, potência de 18 a 36 W, temperatura de operação de - 25 à 85° C, facho simétrico de 10°. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento.	un	20,00
Camirins				
			20	

Memória de Cálculo						
		CIDADES		GOV RJ		
Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n° no Município de Volta Redonda			Encargos	Sem Desoneração	
Município	Volta Redonda			Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI	
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/n°			Mês Base	05/2025	
Natureza	Programa Governo Presente Cidades			BDI S/ DES.	20,26%	
M2 de Praça	38.479,00 m²			BDI DIF.	15,30%	
				Prazo	360 dias	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANT.
21.13	21.009.0010-0	PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO			UN	51,00
		PÇA DAS CORES	Quantidade			
		Estacionamento	11			
			40			
			51			
21.14	21.009.0011-0	PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO			UN	163,00
Conforme item			21.5			



Documento assinado digitalmente
DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 27/06/2025 16:12:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
AUGUSTO FERREIRA ESTEVES
Data: 30/06/2025 16:31:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Com Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,19%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	20,03%
		Prazo	360 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
23		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 919.383,36		R\$ 1.150.976,02
23.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 9.193,83	R\$ 919.383,36	25,19%	R\$ 1.150.976,02

Instruções do dimensionamento da mão de obra adotado:

Através da Instrução normativa **IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007** e nova redação dada pela **IN RFB nº 2021 de 16/04/2021**, separar os serviços licitados em famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.

- a) **4%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
b) **6%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
c) **18%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
d) **20%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
e) **14%** sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valor referente à mão de obra direta.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código 01968, determinamos a quantidade de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão de obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Etapas	1	Categoria dos Serviços (Famílias)	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	R\$ 1.102.170,81
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	R\$ 3.342.601,20
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	R\$ 0,00
	D	Drenagem	R\$ 558.992,77
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	R\$ 29.801.190,88
		SUB-TOTAL	R\$ 34.804.955,66

Etapas	2	Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	R\$ 44.086,83
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	R\$ 200.556,07
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	R\$ 0,00
	D	Drenagem	R\$ 111.798,55
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	R\$ 4.172.166,72
		SUB-TOTAL	R\$ 4.528.608,18

% da Mão de Obra direta sobre o valor da obra	13,01%
--	---------------

Etapas	3	Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra	Valores
		Valor dos serviços, exclusive serviços preliminares e BDI =	R\$ 34.804.955,66
	A	Mão de obra = Percentual Resultante no item 02.00	R\$ 4.528.608,18
	B	Custo horário do oficial, mês de referência código desonerado = 20115	R\$ 23,16
	C	Nº de horas/mês	176
	D	Prazo da obra - meses	12
		Nº de homens diretos (A/B/C/D)	93

Nº de homens diretos	93
Nº de homens indiretos (Administração Local)	11
Mão de Obra Total	104

Adotado Total	70% do efetivo	72
Adotado Parcial	70% do efetivo	68

Composição do item Encargos complementares								
Item	Código	Descrição	Unidade	Prazo	Quant. / Mês	Quant. Funcionários	Preço Unitário	Total Parcial
23.1.1	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	12,00	22,00	72,00	R\$ 10,00	R\$ 190.080,00
23.1.2	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	12,00	22,00	72,00	R\$ 18,00	R\$ 342.144,00
23.1.3	05.100.0024-A	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	12,00	1,00	68,00	R\$ 300,00	R\$ 244.800,00
23.1.4	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	12,00	22,00	68,00	R\$ 7,93	R\$ 142.359,36

Documento assinado digitalmente

gov.br **DANILO RANGEL FERNANDES**
Data: 27/06/2025 16:09:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br **AUGUSTO FERREIRA ESTEVES**
Data: 30/06/2025 16:25:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
23		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 827.784,72		R\$ 995.493,90
23.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 8.277,85	R\$ 827.784,72	20,26%	R\$ 995.493,90

Instruções do dimensionamento da mão de obra adotado:

Através da Instrução normativa **IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007** e nova redação dada pela **IN RFB nº 2021 de 16/04/2021**, separar os serviços licitados em famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.

a) **4%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

b) **6%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) **18%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

d) **20%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

e) **14%** sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valor referente à mão de obra direta.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código 01968, determinamos a quantidade de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão de obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Etapa	1	Categoria dos Serviços (Famílias)	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	R\$ 1.109.646,42
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	R\$ 3.435.460,77
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	R\$ 0,00
	D	Drenagem	R\$ 570.678,03
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	R\$ 30.616.511,67
		SUB-TOTAL	R\$ 35.732.296,89

Etapa	2	Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	4% R\$ 44.385,86
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	6% R\$ 206.127,65
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	18% R\$ 0,00
	D	Drenagem	20% R\$ 114.135,61
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	14% R\$ 4.286.311,63
		SUB-TOTAL	R\$ 4.650.960,74

% da Mão de Obra direta sobre o valor da obra	13,02%
---	--------

Etapa	3	Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra	Valores
		Valor dos serviços, exclusive serviços preliminares e BDI =	R\$ 35.732.296,89
	A	Mão de obra = Percentual Resultante no item 02.00	R\$ 4.650.960,74
	B	Custo horário do oficial, mês de referência código não desonerado = 01968	R\$ 26,73
	C	Nº de horas/mês	176
	D	Prazo da obra - meses	12
		Nº de homens diretos (A/B/C/D)	82

Nº de homens diretos	82
Nº de homens indiretos (Administração Local)	11
Mão de Obra Total	93

Adotado Total	70% do efetivo	65
Adotado Parcial	70% do efetivo	61

Composição do item Encargos complementares								
Item	Código	Descrição	Unidade	Prazo	Quant. / Mês	Quant. Funcionarios	Preço Unitário	Total Parcial
23.1.1	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	12,00	22,00	65,00	R\$ 10,00	R\$ 171.600,00
23.1.2	05.100.0022-0	REFEICAÇÃO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	12,00	22,00	65,00	R\$ 18,00	R\$ 308.880,00
23.1.3	05.100.0024-0	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	12,00	1,00	61,00	R\$ 300,00	R\$ 219.600,00
23.1.4	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	12,00	22,00	61,00	R\$ 7,93	R\$ 127.704,72

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22.1.1	05.105.0145-0	MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	---	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.2	05.105.0146-0	MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	--	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.3	05.105.0137-0	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	---	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.4	05.105.0130-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	---	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.5	05.105.0169-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	--	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.6	05.105.0125-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	--	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.7	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	---	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.8	05.105.0128-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	--	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.9	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
--------	---------------	---	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.10	05.105.0123-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00
---------	---------------	--	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.11	05.105.0204-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS	MES	12,00
---------	---------------	--	-----	-------

Quantidade 1,00 un x Prazo 12,00 meses = 12,00 mês

22.1.12	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20
---------	---------------	---	---	----------

Quantidade 1,00 un x Horas/mês 176,00 h x Produtividade 60% x Prazo 12,00 meses = 1.267,20 h =

22.1.13	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00
---------	---------------	---	---	----------

Quantidade

1,00 un

x

Horas/mês

176,00 h

x

Produtividade

100%

x

Prazo

12,00 meses

=

2.112,00 h

=

gov.br

Documento assinado digitalmente

DANILO RANGEL FERNANDES

Data: 27/06/2025 16:12:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

AUGUSTO FERREIRA ESTEVES

Data: 30/06/2025 16:31:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Com Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	25,19%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	20,03%
		Prazo	360 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
22		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.448.714,20		R\$ 1.813.645,30
22.1	01.090.0000-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 14.487,14	R\$ 1.448.714,20	25,19%	R\$ 1.813.645,30

Composição da Administração Local						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
22.1.1	05.105.0145-A	MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 6.112,48	R\$ 73.349,76
22.1.2	05.105.0146-A	MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 3.368,64	R\$ 40.423,68
22.1.3	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 28.969,60	R\$ 347.635,20
22.1.4	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 20.519,84	R\$ 246.238,08
22.1.5	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 7.362,08	R\$ 88.344,96
22.1.6	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 3.368,64	R\$ 40.423,68
22.1.7	05.105.0121-A	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 5.234,24	R\$ 62.810,88
22.1.8	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 10.107,68	R\$ 121.292,16
22.1.9	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 7.362,08	R\$ 88.344,96
22.1.10	05.105.0123-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 3.368,64	R\$ 40.423,68
22.1.11	05.105.0204-A	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS	MES	12,00	R\$ 12.239,45	R\$ 146.873,40
22.1.12	19.004.0045-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	R\$ 52,73	R\$ 66.819,45
22.1.13	19.004.0045-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00	R\$ 7,93	R\$ 16.748,16
22.1.12	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	1.924,30	R\$ 35,85	R\$ 68.986,15

Quantificação do item 05.100.0900-A				Valores
Custo total dos itens listados na planilha de administração local				R\$ 1.379.728,05
Percentual determinado				R\$ 68.986,40
Valor publicado no Boletim Mensal de Custos do item				R\$ 35,85
Quantidade do item determinada				1.924,30

Percentual de Administração Local Inserido no Custo Direto				Valores
Valor Total do Orçamento				R\$ 39.448.670,05
Valor da Administração Local				R\$ 1.448.714,20
Percentual recomendado para construção				6,99%
Percentual verificado				3,67%

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 27/06/2025 16:09:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

AUGUSTO FERREIRA ESTEVES
Data: 30/06/2025 16:25:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
22		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.582.522,22		R\$ 1.903.141,22
22.1	01.090.0000-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 15.825,22	R\$ 1.582.522,22	20,26%	R\$ 1.903.141,22

Composição da Administração Local						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
22.1.1	05.105.0145-0	MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 6.791,84	R\$ 81.502,08
22.1.2	05.105.0146-0	MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 3.743,52	R\$ 44.922,24
22.1.3	05.105.0137-0	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 32.192,16	R\$ 386.305,92
22.1.4	05.105.0130-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 22.802,56	R\$ 273.630,72
22.1.5	05.105.0169-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 8.180,48	R\$ 98.165,76
22.1.6	05.105.0125-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 3.743,52	R\$ 44.922,24
22.1.7	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 5.816,80	R\$ 69.801,60
22.1.8	05.105.0128-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 11.232,32	R\$ 134.787,84
22.1.9	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 8.180,48	R\$ 98.165,76
22.1.10	05.105.0123-0	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 3.743,52	R\$ 44.922,24
22.1.11	05.105.0204-0	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS	MES	12,00	R\$ 13.601,52	R\$ 163.218,24
22.1.12	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	1.267,20	R\$ 52,73	R\$ 66.819,45
22.1.9	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIOAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	2.102,04	R\$ 35,85	R\$ 75.358,13

Quantificação do item 05.100.0900-0		Valores
Custo total dos itens listados na planilha de administração local		R\$ 1.507.164,09
Percentual determinado	5,00%	R\$ 75.358,20
Valor publicado no Boletim Mensal de Custos do item		R\$ 35,85
Quantidade do item determinada		2.102,04

Percentual de Administração Local Inserido no Custo Direto		Valores
Valor Total do Orçamento		R\$ 40.651.048,03
Valor da Administração Local		R\$ 1.582.522,22
Percentual recomendado para construção		6,99%
Percentual verificado		3,89%

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 27/06/2025 16:09:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
AUGUSTO FERREIRA ESTEVES
Data: 30/06/2025 16:25:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, CONTRATAÇÕES SIMILARES
Município	Volta Redonda	Mês Base	03/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI DIF.	15,30%
Extensão de via	38.479,00 m²	Prazo	12 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	1.110,00	42,33	R\$ 46.986,30	20,26%	R\$ 56.505,72
2.2	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	36,00	1.250,00	R\$ 45.000,00	20,26%	R\$ 54.117,00
2.3	02.006.0030-0	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	24,00	1.850,00	R\$ 44.400,00	20,26%	R\$ 53.395,44
2.4	02.010.0001-0	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	63,00	360,78	R\$ 22.729,14	20,26%	R\$ 27.334,06
2.5	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.800,37	R\$ 4.800,37	20,26%	R\$ 5.772,92
2.6	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.425,98	R\$ 2.425,98	20,26%	R\$ 2.917,48
2.7	02.016.0004-0	ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSÃO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	UN	1,00	18.315,12	R\$ 18.315,12	20,26%	R\$ 22.025,76
2.8	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	108,08	R\$ 432,32	20,26%	R\$ 519,90
2.9	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	308,99	R\$ 2.471,92	20,26%	R\$ 2.972,73
2.10	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	968,28	0,87	R\$ 842,40	20,26%	R\$ 1.013,07
2.11	93.590,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.404,96	1,12	R\$ 1.573,55	20,26%	R\$ 1.892,36

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, CONTRATAÇÕES SIMILARES
Município	Volta Redonda	Mês Base	03/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI DIF.	15,30%
Extensão de via	38.479,00 m²	Prazo	12 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
2.12	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	96,00	1.300,00	R\$ 124.800,00	20,26%	R\$ 150.084,48
4.1	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	10,00	102,57	R\$ 1.025,70	20,26%	R\$ 1.233,50
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	84,00	38,67	R\$ 3.248,28	20,26%	R\$ 3.906,38

TOTAIS						TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
						R\$ 319.051,08	R\$ 383.690,80
Total do Orçamento						R\$ 40.651.048,03	R\$ 48.642.643,07
% de Mobilização						0,78%	0,79%



Documento assinado digitalmente
DANILO RANGEL FERNANDES
 Data: 27/06/2025 16:07:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
AUGUSTO FERREIRA ESTEVES
 Data: 30/06/2025 16:21:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Volta Redonda	Mês Base	05/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	15,30%
M2 de Praça	38.479,00 km	Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	100%
CONFERE		-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
11.49	11.016.0100-0	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM	KG	149.968,47	R\$ 36,22	R\$ 5.431.858,01	14,2044%	14,20437%	A
20.1	20.104.0001-0	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	19.758,23	R\$ 126,00	R\$ 2.489.536,98	6,5102%	20,71454%	A
3.10	MT10.25.0125	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz a ar comprimido	m3	4.187,05	R\$ 522,39	R\$ 2.187.275,45	5,7198%	26,43430%	A
16.8	16.010.0020-0	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS PARA DRENAGEM CONTROLADA,MEMBRANA PARA RETENCAO DE NUTRIENTES E SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E IRRIGACAO	M2	1.488,00	R\$ 1.346,37	R\$ 2.003.398,56	5,2389%	31,67321%	A
11.1	11.013.0110-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	586,71	R\$ 3.149,58	R\$ 1.847.905,33	4,8323%	36,50550%	A
13.1	13.373.0035-0	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	5.826,98	R\$ 197,82	R\$ 1.152.693,18	3,0143%	39,51981%	A
8.1	08.020.0008-0	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	7.278,75	R\$ 99,42	R\$ 723.653,42	1,8924%	41,41217%	A
21.5	21.003.0057-0	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO	UN	163,00	R\$ 4.250,00	R\$ 692.750,00	1,8115%	43,22372%	A
9.13	09.006.0030-0	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS	M3	1.801,08	R\$ 346,84	R\$ 624.686,58	1,6336%	44,85728%	A
1.2	01.050.0162-0	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	HA	3,85	R\$ 145.408,58	R\$ 559.517,67	1,4631%	46,32043%	A
11.2	11.025.0009-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	727,25	R\$ 723,78	R\$ 526.367,26	1,3765%	47,69689%	A
11.11	11.005.0015-0	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	4.182,10	R\$ 124,02	R\$ 518.664,16	1,3563%	49,05320%	A
11.33	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	10.246,34	R\$ 44,88	R\$ 459.855,73	1,2025%	50,25573%	A
4.7	04.005.0170-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO	T X KM	881.438,14	R\$ 0,51	R\$ 449.533,45	1,1755%	51,43126%	A
11.23	FD05.65.0203	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM	m	688,00	R\$ 646,35	R\$ 444.688,80	1,1629%	52,59413%	A
11.39	10.014.0001-0	PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO	KG	43.135,56	R\$ 10,27	R\$ 443.002,24	1,1585%	53,75258%	A
1.11	01.050.0546-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO EDETALHES	M2	5.341,31	R\$ 76,99	R\$ 411.227,45	1,0754%	54,82795%	A
8.3	08.035.0005-0	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	1.778,02	R\$ 218,28	R\$ 388.105,76	1,0149%	55,84285%	A
5.9	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO	M2XMES	9.795,60	R\$ 37,77	R\$ 369.979,81	0,9675%	56,81035%	A
11.32	96535	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	M2	2.088,50	R\$ 174,58	R\$ 364.610,33	0,9535%	57,76381%	A
20.9	20.115.0012-0	BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE BARRA MANSÁ,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO.FORNECIMENTO	M3	4.447,38	R\$ 79,20	R\$ 352.232,49	0,9211%	58,68491%	A
11.29	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	456,33	R\$ 760,33	R\$ 346.963,66	0,9073%	59,59222%	A
11.43	01.002.0085-0	PERFORACAO ROTATIVA COM CORPO DE INDIQUEM RUCKER SA,DIAMETRO16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA BARRA PLACA FUND	M	220,00	R\$ 1.463,94	R\$ 322.066,80	0,8422%	60,43443%	A
13.5	13.010.0029-0	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	278,67	R\$ 1.137,44	R\$ 316.970,40	0,8289%	61,26331%	A
16.3	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOs. AF_09/2023	M2	4.329,82	R\$ 58,01	R\$ 251.172,85	0,6568%	61,92013%	A
20.6	20.115.0013-0	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE BARRA MANSÁ,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO.FORNECIMENTO	M3	2.710,14	R\$ 85,80	R\$ 232.530,01	0,6081%	62,52820%	A

3.3 - CURVA ABC

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
1.26	01.001.0040-0	SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO	M	700,00	R\$ 215,21	R\$ 150.647,00	0,3939%	73,56604%	A
1.25	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	UN	72,00	R\$ 2.083,64	R\$ 150.022,08	0,3923%	73,95835%	A
11.7	11.009.0014-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	19.179,36	R\$ 7,75	R\$ 148.640,05	0,3887%	74,34705%	A
13.14	12.035.0001-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	211,42	R\$ 696,89	R\$ 147.334,04	0,3853%	74,73233%	A
8.4	08.027.0082-0	SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	1.116,31	R\$ 122,64	R\$ 136.904,25	0,3580%	75,09033%	A
11.22	FD05.65.0202	Estaca raiz com diâmetro de 12”(300mm), perfurada em rocha sã, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.		86,00	R\$ 1.576,77	R\$ 135.602,22	0,3546%	75,44494%	A
16.1	16.030.0030-0	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACATONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS	M2	1.423,06	R\$ 92,55	R\$ 131.704,64	0,3444%	75,78934%	A
11.42	01.002.0082-0	PERFURACAO ROTATIVA COM CORUA DE WIDIA,EM ROCHA CA,DIAMETRO 100MM,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E	M	141,00	R\$ 914,94	R\$ 129.006,54	0,3374%	76,12670%	A
8.7	08.027.0035-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	1.013,80	R\$ 126,24	R\$ 127.982,11	0,3347%	76,46137%	A
20.16	20.108.0017-0	MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	25,67	R\$ 4.916,20	R\$ 126.198,85	0,3300%	76,79138%	A
2.12	02.006.0050-0	ALCOWEL DE BANHEIRO QUIMICO,FORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,30M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E	UNXMES	96,00	R\$ 1.300,00	R\$ 124.800,00	0,3264%	77,11774%	A
9.46	13.415.0010-5	PISO DE BORRACHA 1X1MM 25MM - DRENANTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	414,70	R\$ 296,92	R\$ 123.132,72	0,3220%	77,43973%	A
1.29	01.005.0003-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	8.000,00	R\$ 15,14	R\$ 121.120,00	0,3167%	77,75646%	A
11.24	10.003.0055-0	ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 15" PARA CARGA DE 120T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CEMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO	M	400,00	R\$ 302,29	R\$ 120.916,00	0,3162%	78,07266%	A
15.117	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1.050,00	R\$ 113,21	R\$ 118.870,50	0,3108%	78,38351%	A
20.4	20.004.0006-0	REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	15.367,51	R\$ 7,67	R\$ 117.868,83	0,3082%	78,69174%	A
11.8	11.011.0036-0	CORTE,DOBRAAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E	KG	19.179,36	R\$ 6,05	R\$ 116.035,14	0,3034%	78,99517%	A
6.8	06.004.0066-0	TUBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CLASSE FCK=15MPA,COM PONTE E BRT 600MM PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS COM DIAMETRO DE 600MM,ATE 100M DE CADA LADO A Caixa Hand-Hole em alvenaria, retangular com dimensões (40x40x60)cm, com tampão de concreto pré-moldado, com alça. Construção.	M	251,96	R\$ 451,61	R\$ 113.787,65	0,2976%	79,29272%	A
15.49	IP25.10.0050	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATÉ 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E	un	201,00	R\$ 558,15	R\$ 112.188,15	0,2934%	79,58610%	A
1.13	01.050.0353-0	CONTRATACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	1.000,00	R\$ 111,27	R\$ 111.270,00	0,2910%	79,87707%	A
9.16	09.001.0001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL	M2	4.673,46	R\$ 23,23	R\$ 108.564,40	0,2839%	80,16097%	B
12.1	12.005.0080-0	DEORIGEM.CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	911,27	R\$ 119,06	R\$ 108.495,80	0,2837%	80,44469%	B
3.9	03.008.0061-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M3	57,13	R\$ 1.866,00	R\$ 106.604,58	0,2788%	80,72346%	B
13.21	13.371.0010-0	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	M2	1.344,22	R\$ 78,30	R\$ 105.252,42	0,2752%	80,99869%	B

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	A	80%	68
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	B	95%	103
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	C	100%	362
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	TOTAL		533

3.3 - CURVA ABC

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
11.54	11.043.0008-0	TIRANTE PARA PROTENSÃO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA	M	375,00	R\$ 177,92	R\$ 66.720,00	0,1745%	87,23693%	B
11.10	11.011.0035-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM	KG	9.803,05	R\$ 6,79	R\$ 66.562,68	0,1741%	87,41099%	B
9.11	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	50,00	R\$ 1.308,62	R\$ 65.431,00	0,1711%	87,58209%	B
17.4	17.018.0253-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO	M2	1.620,69	R\$ 39,76	R\$ 64.438,53	0,1685%	87,75060%	B
14.24	14.002.0072-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,99	R\$ 1.890,64	R\$ 60.474,01	0,1581%	87,90874%	B
6.6	DR30.15.0200	Caixa de rano em concreto pré-moldado, com parede de 10cm, nas dimensões mínimas de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa),	un	37,00	R\$ 1.624,32	R\$ 60.099,84	0,1572%	88,06590%	B
8.9	08.019.0004-0	JUNTA LONGITUDINAL DE LIGACAO ENTRE SARJETAS E PLACAS DE REVESTIMENTO DE CONCRETO,INCLUSIVE LIGADORES	M	1.116,31	R\$ 53,78	R\$ 60.035,15	0,1570%	88,22289%	B
14.18	14.008.0045-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	58,00	R\$ 989,22	R\$ 57.374,76	0,1500%	88,37293%	B
3.12	03.010.0017-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 35CV,COM LAMINA EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL	M3	13.019,75	R\$ 4,40	R\$ 57.286,90	0,1498%	88,52274%	B
20.8	20.008.0002-0	BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	3.421,06	R\$ 15,93	R\$ 54.497,51	0,1425%	88,66525%	B
1.24	01.016.0003-0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO Densa E EDIFICACAO LEVE	HA	3,85	R\$ 14.124,04	R\$ 54.347,89	0,1421%	88,80737%	B
15.8	15.008.0235-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.058,00	R\$ 51,13	R\$ 54.095,54	0,1415%	88,94883%	B
13.10	13.330.0052-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	482,62	R\$ 111,16	R\$ 53.648,03	0,1403%	89,08912%	B
15.15	06.069.0125-0	OUTO CORRUGADO RECICLADAE,NA COR PRETA,CINTRA DUPLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PIPROTECAO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM	M	791,00	R\$ 67,42	R\$ 53.329,22	0,1395%	89,22857%	B
13.11	13.030.0250-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	305,16	R\$ 173,65	R\$ 52.991,03	0,1386%	89,36715%	B
18.9	18.029.0040-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 10CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 8.782,67	R\$ 52.696,02	0,1378%	89,50495%	B
9.49	18.200.0000-5	CATRACA DE ACESSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00	R\$ 3.480,64	R\$ 52.209,60	0,1365%	89,64148%	B
1.19	01.050.0515-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	5.341,31	R\$ 9,76	R\$ 52.131,18	0,1363%	89,77780%	B
18.15	18.002.0085-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO LOUO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" COM	UN	68,00	R\$ 763,37	R\$ 51.909,16	0,1357%	89,91354%	B
15.104	96984	EEYRDUVUPC NIGUO,DIAMETRO 40MM,COM 5 METROS,PARA S-D	UN	700,00	R\$ 72,86	R\$ 51.002,00	0,1334%	90,04691%	B
3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1.019,84	R\$ 48,24	R\$ 49.197,03	0,1287%	90,17556%	B
21.4	18.045.0013-0	POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$ 1.225,39	R\$ 49.015,60	0,1282%	90,30374%	B
20.13	20.009.0027-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA,INCLUSIVE A FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	202,16	R\$ 241,73	R\$ 48.868,01	0,1278%	90,43153%	B
15.4	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5.409,00	R\$ 8,69	R\$ 47.004,21	0,1229%	90,55445%	B

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	1.110,00	R\$ 42,33	R\$ 46.986,30	0,1229%	90,67732%	B
15.21	15.015.0080-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	39,00	R\$ 1.181,05	R\$ 46.060,95	0,1204%	90,79777%	B
2.2	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO CAVEL),SANITARIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACCESS.7 BACIAS SANITARIAS,CAIXAS,MADEIRAS E MONTAGEM,EXCL. TRANSPORTE,MANO DE OBRA E PINTURA	UNXMES	36,00	R\$ 1.250,00	R\$ 45.000,00	0,1177%	90,91544%	B
6.13	DR35.10.0153	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e colocação.	m	164,32	R\$ 271,77	R\$ 44.657,24	0,1168%	91,03222%	B
2.3	02.006.0030-0	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO CAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACCESS.7 BACIAS SANITARIAS,CAIXAS,MADEIRAS E MONTAGEM,EXCL. TRANSPORTE,MANO DE OBRA E PINTURA	UNXMES	24,00	R\$ 1.850,00	R\$ 44.400,00	0,1161%	91,14833%	B
21.7	21.001.0165-0	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE	UN	163,00	R\$ 268,67	R\$ 43.793,21	0,1145%	91,26285%	B
6.5	06.015.0010-0	FOCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.0,40X0,20X0,20M RIGIDOPOR ACIMA DO NIVEL DA LAJE A 0,20M DE	UN	15,00	R\$ 2.910,99	R\$ 43.664,85	0,1142%	91,37703%	B
5.17	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	5.965,35	R\$ 7,26	R\$ 43.308,44	0,1133%	91,49029%	B
13.12	13.348.0055-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	255,41	R\$ 166,48	R\$ 42.520,00	0,1112%	91,60148%	B
20.3	20.004.0005-0	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DA REGULAÇÃO,INCLUSIVE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUAS,MACABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO	M2	26.720,02	R\$ 1,55	R\$ 41.416,03	0,1083%	91,70978%	B
15.11	15.008.0260-0	TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 0,6/1KV,FORNECIMENTO E COLOCACAO ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M	240,00	R\$ 167,05	R\$ 40.092,00	0,1048%	91,81462%	B
11.45	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	830,60	R\$ 48,24	R\$ 40.067,90	0,1048%	91,91940%	B
20.14	20.115.0010-0	CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	349,13	R\$ 113,60	R\$ 39.661,16	0,1037%	92,02311%	B
9.23	09.003.0168-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	248,70	R\$ 157,56	R\$ 39.185,17	0,1025%	92,12558%	B
18.8	103307	INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-BATENTE "JULIATAO,ACABAMENTO CROMADO,DIVISORIAS MARMORE	UN	28,00	R\$ 1.378,78	R\$ 38.605,84	0,1010%	92,22654%	B
14.20	14.007.0085-0	PEÇAS E COMPONENTES PARA O CLOU, DIVISÓRIAS MARMORE, MARMORETCO CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-BATENTE "JULIATAO,ACABAMENTO CROMADO,DIVISORIAS MARMORE	UN	58,00	R\$ 660,87	R\$ 38.330,46	0,1002%	92,32677%	B
1.3	01.050.0157-0	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	M2	38.479,00	R\$ 0,98	R\$ 37.709,42	0,0986%	92,42538%	B
15.20	15.015.0065-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	36,00	R\$ 1.040,62	R\$ 37.462,32	0,0980%	92,52335%	B
6.7	06.004.0062-0	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA CORTINA,EXCLUSIVE TUBO CONVERSOR E MATERIAL PARA OBRA	M	151,49	R\$ 244,39	R\$ 37.022,64	0,0968%	92,62016%	B
1.5	01.050.0123-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	23.479,00	R\$ 1,57	R\$ 36.862,03	0,0964%	92,71656%	B
11.4	01.001.0150-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE BORDO DE BORDA,EXCLUSIVE TUBO CONVERSOR E MATERIAL PARA OBRA	M3	1.407,56	R\$ 25,62	R\$ 36.061,74	0,0943%	92,81086%	B
11.19	11.013.0003-1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	14,09	R\$ 2.494,15	R\$ 35.137,30	0,0919%	92,90274%	B

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO		CONCEITO	%	ITENS
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP		A	80%	68
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO		B	95%	103
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz		C	100%	362
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA		TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
15.75	15.036.0042-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	595,00	R\$ 58,82	R\$ 34.997,90	0,0915%	92,99426%	B
21.1	21.011.0075-0	FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO	UN	40,00	R\$ 872,69	R\$ 34.907,60	0,0913%	93,08555%	B
15.2	15.008.0205-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	7.263,00	R\$ 4,77	R\$ 34.644,51	0,0906%	93,17614%	B
15.5	15.008.0220-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.670,00	R\$ 12,66	R\$ 33.802,20	0,0884%	93,26453%	B
20.12	20.108.0012-0	ASFALTO DILUIDO,TIPO CM-30,EXCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	T	5,26	R\$ 6.352,50	R\$ 33.414,15	0,0874%	93,35191%	B
15.6	15.008.0230-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.280,00	R\$ 25,77	R\$ 32.985,60	0,0863%	93,43817%	B
11.5	11.009.0015-1	BARRA DE AÇO CARBONADO,COM SELEÇÃO DO TÍPO E DO COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A MANEIRA DE CONCRETO ARRUMADA,COM REDEMBRAS DE SORTEIO E TRAME	KG	4.662,17	R\$ 7,07	R\$ 32.961,54	0,0862%	93,52437%	B
9.28	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	108,00	R\$ 303,15	R\$ 32.740,20	0,0856%	93,60998%	B
21.12	IP50.15.0540	Projeto a luz, FCK-18,11V, corpo e alça em alumínio injetado, teta branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 90/305 VCA, eficiência mínima	un	20,00	R\$ 1.625,88	R\$ 32.517,60	0,0850%	93,69502%	B
15.102	15.009.0143-0	Cabo sólido de cobre eletrolítico no,temperatura classe 2,seção nominal de 70mm²,com isolamento de PVC,com	M	700,00	R\$ 46,26	R\$ 32.382,00	0,0847%	93,77969%	B
11.25	10.012.0160-0	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO	UN	71,00	R\$ 455,16	R\$ 32.316,36	0,0845%	93,86420%	B
1.4	01.050.0122-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	15.000,00	R\$ 2,13	R\$ 31.950,00	0,0835%	93,94775%	B
9.9	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	23,00	R\$ 1.378,78	R\$ 31.711,94	0,0829%	94,03068%	B
20.10	20.115.0011-0	PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	287,78	R\$ 109,45	R\$ 31.497,52	0,0824%	94,11305%	B
3.2	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALECAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E	M3	407,65	R\$ 70,70	R\$ 28.821,19	0,0754%	94,18841%	B
9.19	PJ05.05.0800	Espécies vegetais com altura de (10,15 a 2,50m), tipo cupressaceas (cunha), Acaryptia Reptans (Rabo de Gato / Mini Acaalifa), Arachis Repens (Grama Amendoin), Asystasia Gangetica ou Coromandeliliana (Asistásia), Bulbine Frutescens ou Caulescens (Bulbine),	m2	573,74	R\$ 50,00	R\$ 28.687,00	0,0750%	94,26343%	B
6.3	06.085.0045-0	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	110,00	R\$ 258,74	R\$ 28.461,40	0,0744%	94,33786%	B
11.28	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	38,52	R\$ 721,24	R\$ 27.780,72	0,0726%	94,41050%	B
15.28	15.015.0310-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBTUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	35,00	R\$ 790,29	R\$ 27.660,15	0,0723%	94,48284%	B
1.20	01.050.0516-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 1500M2,COMPREENDENDO:PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	3.346,39	R\$ 8,19	R\$ 27.406,93	0,0717%	94,55451%	B
15.90	15.004.0130-0	INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM,CAIXA DE INSPECÃO E TUBO	UN	70,00	R\$ 385,36	R\$ 26.975,20	0,0705%	94,62505%	B
5.4	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	833,68	R\$ 32,12	R\$ 26.777,75	0,0700%	94,69507%	B
4.5	04.018.0015-0	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	16.935,06	R\$ 1,54	R\$ 26.079,99	0,0682%	94,76327%	B

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	A	80%	68
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	B	95%	103
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	C	100%	362
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	TOTAL		533

3.3 - CURVA ABC

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA			CONCEITO	%	ITENS
ITEM	DESCRIÇÃO		A	80%	68
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS		B	95%	103
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO		C	100%	362
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz		TOTAL		533
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA				

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
9.31	09.003.0078-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA TIPO PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BOFURCATA),JERIVA (SYAGRUSROMANZOFFIANA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	108,00	R\$ 165,00	R\$ 17.820,00	0,0466%	96,37206%	C
14.26	14.007.0195-0	FERRAGENS PARA PANEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	98,00	R\$ 179,94	R\$ 17.634,12	0,0461%	96,41818%	C
18.38	18.030.0007-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 3000 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA RESIDENCIAL)	UN	3,00	R\$ 5.762,39	R\$ 17.287,17	0,0452%	96,46338%	C
8.6	08.040.0030-0	MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE- PEDRA,NO TRACO 1:3.COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	1.276,43	R\$ 13,47	R\$ 17.193,51	0,0450%	96,50834%	C
9.2	PJ25.13.1100	Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletroestático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 5.622,93	R\$ 16.868,79	0,0441%	96,55246%	C
15.43	06.014.0049-0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA	UN	25,00	R\$ 667,63	R\$ 16.690,75	0,0436%	96,59610%	C
15.24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	497,00	R\$ 33,23	R\$ 16.515,31	0,0432%	96,63929%	C
18.54	18.033.0018-0	SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,REGALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 16.427,63	R\$ 16.427,63	0,0430%	96,68225%	C
6.15	06.400.0006-0	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 400CV,ATE 1000CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOSDE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	6,00	R\$ 2.725,12	R\$ 16.350,72	0,0428%	96,72501%	C
13.16	13.196.0095-0	FURRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO	M2	94,07	R\$ 172,57	R\$ 16.233,65	0,0425%	96,76746%	C
17.1	17.013.0070-0	PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS FINITONALINHAÇÃO E EXTERNA,SUBRE REVESTIMENTO DE CIMENTO,COM C/COERNO CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LAMPADA E COLOCACAO	M2	588,58	R\$ 27,52	R\$ 16.197,72	0,0424%	96,80981%	C
21.11	18.027.0152-0	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM DUAS PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	MN	33,00	R\$ 484,34	R\$ 15.983,22	0,0418%	96,85161%	C
6.22	5410	TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 3,00M, DE 150MM	UN	75,00	R\$ 212,55	R\$ 15.941,25	0,0417%	96,89330%	C
15.34	15.015.0310-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	20,00	R\$ 790,29	R\$ 15.805,80	0,0413%	96,93463%	C
11.31	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	698,98	R\$ 22,55	R\$ 15.761,99	0,0412%	96,97585%	C
21.10	18.027.0150-0	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA PETALADA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA	UN	47,00	R\$ 331,98	R\$ 15.603,06	0,0408%	97,01665%	C
3.4	03.020.0060-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	597,60	R\$ 25,82	R\$ 15.430,03	0,0403%	97,05700%	C
21.14	21.009.0011-0	PINTURA DE PISTE REU DE ACUDE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOES EM FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA,AC INTERMEDIARIES DE SECAGEM RAPIDA NA SOB PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	UN	163,00	R\$ 94,33	R\$ 15.375,79	0,0402%	97,09721%	C
1.17	01.050.0478-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 12X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESURA,DE SUPERFICIE GABRIOLA,DE 31W,RE-337W,6W,5W,8W,10W,12W,15W,18W,20W,25W,30W,35W,40W,45W,50W,55W,60W,65W,70W,75W,80W,85W,90W,95W,100W,105W,110W,115W,120W,125W,130W,135W,140W,145W,150W,155W,160W,165W,170W,175W,180W,185W,190W,195W,200W,205W,210W,215W,220W,225W,230W,235W,240W,245W,250W,255W,260W,265W,270W,275W,280W,285W,290W,295W,300W,305W,310W,315W,320W,325W,330W,335W,340W,345W,350W,355W,360W,365W,370W,375W,380W,385W,390W,395W,400W,405W,410W,415W,420W,425W,430W,435W,440W,445W,450W,455W,460W,465W,470W,475W,480W,485W,490W,495W,500W,505W,510W,515W,520W,525W,530W,535W,540W,545W,550W,555W,560W,565W,570W,575W,580W,585W,590W,595W,600W,605W,610W,615W,620W,625W,630W,635W,640W,645W,650W,655W,660W,665W,670W,675W,680W,685W,690W,695W,700W,705W,710W,715W,720W,725W,730W,735W,740W,745W,750W,755W,760W,765W,770W,775W,780W,785W,790W,795W,800W,805W,810W,815W,820W,825W,830W,835W,840W,845W,850W,855W,860W,865W,870W,875W,880W,885W,890W,895W,900W,905W,910W,915W,920W,925W,930W,935W,940W,945W,950W,955W,960W,965W,970W,975W,980W,985W,990W,995W,1000W,1005W,1010W,1015W,1020W,1025W,1030W,1035W,1040W,1045W,1050W,1055W,1060W,1065W,1070W,1075W,1080W,1085W,1090W,1095W,1100W,1105W,1110W,1115W,1120W,1125W,1130W,1135W,1140W,1145W,1150W,1155W,1160W,1165W,1170W,1175W,1180W,1185W,1190W,1195W,1200W,1205W,1210W,1215W,1220W,1225W,1230W,1235W,1240W,1245W,1250W,1255W,1260W,1265W,1270W,1275W,1280W,1285W,1290W,1295W,1300W,1305W,1310W,1315W,1320W,1325W,1330W,1335W,1340W,1345W,1350W,1355W,1360W,1365W,1370W,1375W,1380W,1385W,1390W,1395W,1400W,1405W,1410W,1415W,1420W,1425W,1430W,1435W,1440W,1445W,1450W,1455W,1460W,1465W,1470W,1475W,1480W,1485W,1490W,1495W,1500W,1505W,1510W,1515W,1520W,1525W,1530W,1535W,1540W,1545W,1550W,1555W,1560W,1565W,1570W,1575W,1580W,1585W,1590W,1595W,1600W,1605W,1610W,1615W,1620W,1625W,1630W,1635W,1640W,1645W,1650W,1655W,1660W,1665W,1670W,1675W,1680W,1685W,1690W,1695W,1700W,1705W,1710W,1715W,1720W,1725W,1730W,1735W,1740W,1745W,1750W,1755W,1760W,1765W,1770W,1775W,1780W,1785W,1790W,1795W,1800W,1805W,1810W,1815W,1820W,1825W,1830W,1835W,1840W,1845W,1850W,1855W,1860W,1865W,1870W,1875W,1880W,1885W,1890W,1895W,1900W,1905W,1910W,1915W,1920W,1925W,1930W,1935W,1940W,1945W,1950W,1955W,1960W,1965W,1970W,1975W,1980W,1985W,1990W,1995W,2000W,2005W,2010W,2015W,2020W,2025W,2030W,2035W,2040W,2045W,2050W,2055W,2060W,2065W,2070W,2075W,2080W,2085W,2090W,2095W,2100W,2105W,2110W,2115W,2120W,2125W,2130W,2135W,2140W,2145W,2150W,2155W,2160W,2165W,2170W,2175W,2180W,2185W,2190W,2195W,2200W,2205W,2210W,2215W,2220W,2225W,2230W,2235W,2240W,2245W,2250W,2255W,2260W,2265W,2270W,2275W,2280W,2285W,2290W,2295W,2300W,2305W,2310W,2315W,2320W,2325W,2330W,2335W,2340W,2345W,2350W,2355W,2360W,2365W,2370W,2375W,2380W,2385W,2390W,2395W,2400W,2405W,2410W,2415W,2420W,2425W,2430W,2435W,2440W,2445W,2450W,2455W,2460W,2465W,2470W,2475W,2480W,2485W,2490W,2495W,2500W,2505W,2510W,2515W,2520W,2525W,2530W,2535W,2540W,2545W,2550W,2555W,2560W,2565W,2570W,2575W,2580W,2585W,2590W,2595W,2600W,2605W,2610W,2615W,2620W,2625W,2630W,2635W,2640W,2645W,2650W,2655W,2660W,2665W,2670W,2675W,2680W,2685W,2690W,2695W,2700W,2705W,2710W,2715W,2720W,2725W,2730W,2735W,2740W,2745W,2750W,2755W,2760W,2765W,2770W,2775W,2780W,2785W,2790W,2795W,2800W,2805W,2810W,2815W,2820W,2825W,2830W,2835W,2840W,2845W,2850W,2855W,2860W,2865W,2870W,2875W,2880W,2885W,2890W,2895W,2900W,2905W,2910W,2915W,2920W,2925W,2930W,2935W,2940W,2945W,2950W,2955W,2960W,2965W,2970W,2975W,2980W,2985W,2990W,2995W,3000W,3005W,3010W,3015W,3020W,3025W,3030W,3035W,3040W,3045W,3050W,3055W,3060W,3065W,3070W,3075W,3080W,3085W,3090W,3095W,3100W,3105W,3110W,3115W,3120W,3125W,3130W,3135W,3140W,3145W,3150W,3155W,3160W,3165W,3170W,3175W,3180W,3185W,3190W,3195W,3200W,3205W,3210W,3215W,3220W,3225W,3230W,3235W,3240W,3245W,3250W,3255W,3260W,3265W,3270W,3275W,3280W,3285W,3290W,3295W,3300W,3305W,3310W,3315W,3320W,3325W,3330W,3335W,3340W,3345W,3350W,3355W,3360W,3365W,3370W,3375W,3380W,3385W,3390W,3395W,3400W,3405W,3410W,3415W,3420W,3425W,3430W,3435W,3440W,3445W,3450W,3455W,3460W,3465W,3470W,3475W,3480W,3485W,3490W,3495W,3500W,3505W,3510W,3515W,3520W,3525W,3530W,3535W,3540W,3545W,3550W,3555W,3560W,3565W,3570W,3575W,3580W,3585W,3590W,3595W,3600W,3605W,3610W,3615W,3620W,3625W,3630W,3635W,3640W,3645W,3650W,3655W,3660W,3665W,3670W,3675W,3680W,3685W,3690W,3695W,3700W,3705W,3710W,3715W,3720W,3725W,3730W,3735W,3740W,3745W,3750W,3755W,3760W,3765W,3770W,3775W,3780W,3785W,3790W,3795W,3800W,3805W,3810W,3815W,3820W,3825W,3830W,3835W,3840W,3845W,3850W,3855W,3860W,3865W,3870W,3875W,3880W,3885W,3890W,3895W,3900W,3905W,3910W,3915W,3920W,3925W,3930W,3935W,3940W,3945W,3950W,3955W,3960W,3965W,3970W,3975W,3980W,3985W,3990W,3995W,4000W,4005W,4010W,4015W,4020W,4025W,4030W,4035W,4040W,4045W,4050W,4055W,4060W,4065W,4070W,4075W,4080W,4085W,4090W,4095W,4100W,4105W,4110W,4115W,4120W,4125W,4130W,4135W,4140W,4145W,4150W,4155W,4160W,4165W,4170W,4175W,4180W,4185W,4190W,4195W,4200W,4205W,4210W,4215W,4220W,4225W,4230W,4235W,4240W,4245W,4250W,4255W,4260W,4265W,4270W,4275W,4280W,4285W,4290W,4295W,4300W,4305W,4310W,4315W,4320W,4325W,4330W,4335W,4340W,4345W,4350W,4355W,4360W,4365W,4370W,4375W,4380W,4385W,4390W,4395W,4400W,4405W,4410W,4415W,4420W,4425W,4430W,4435W,4440W,4445W,4450W,4455W,4460W,4465W,4470W,4475W,4480W,4485W,4490W,4495W,4500W,4505W,4510W,4515W,4520W,4525W,4530W,4535W,4540W,4545W,4550W,4555W,4560W,4565W,4570W,4575W,4580W,4585W,4590W,4595W,4600W,4605W,4610W,4615W,4620W,4625W,4630W,4635W,4640W,4645W,4650W,4655W,4660W,4665W,4670W,4675W,4680W,4685W,4690W,4695W,4700W,4705W,4710W,4715W,4720W,4725W,4730W,4735W,4740W,4745W,4750W,4755W,4760W,4765W,4770W,4775W,4780W,4785W,4790W,4795W,4800W,4805W,4810W,4815W,4820W,4825W,4830W,4835W,4840W,4845W,4850W,4855W,4860W,4865W,4870W,4875W,4880W,4885W,4890W,4895W,4900W,4905W,4910W,4915W,4920W,4925W,4930W,4935W,4940W,4945W,4950W,4955W,4960W,4965W,4970W,4975W,4980W,4985W,4990W,4995W,5000W,5005W,5010W,5015W,5020W,5025W,5030W,5035W,5040W,5045W,5050W,5055W,5060W,5065W,5070W,5075W,5080W,5085W,5090W,5095W,5100W,5105W,5110W,5115W,5120W,5125W,5130W,5135W,5140W,5145W,5150W,5155W,5160W,5165W,5170W,5175W,5180W,5185W,5190W,5195W,5200W,5205W,5210W,5215W,5220W,5225W,5230W,5235W,5240W,5245W,5250W,5255W,5260W,5265W,5270W,5275W,5280W,5285W,5290W,5295W,5300W,5305W,5310W,5315W,5320W,5325W,5330W,5335W,5340W,5345W,5350W,5355W,5360W,5365W,5370W,5375W,5380W,5385W,5390W,5395W,5400W,5405W,5410W,5415W,5420W,5425W,5430W,5435W,5440W,5445W,5450W,5455W,5460W,5465W,5470W,5475W,5480W,5485W,5490W,5495W,5500W,5505W,5510W,5515W,5520W,5525W,5530W,5535W,5540W,5545W,5550W,5555W,5560W,5565W,5570W,5575W,5580W,5585W,5590W,5595W,5600W,5605W,5610W,5615W,5620W,5625W,5630W,5635W,5640W,5645W,5650W,5655W,5660W,5665W,5670W,5675W,5680W,5685W,5690W,5695W,5700W,5705W,5710W,5715W,5720W,5725W,5730W,5735W,5740W,5745W,5750W,5755W,5760W,5765W,5770W,5775W,5780W,5785W,5790W,5795W,5800W,5805W,5810W,5815W,5820W,5825W,5830W,5835W,5840W,5845W,5850W,5855W,5860W,5865W,5870W,5875W,5880W,5885W,5890W,5895W,5900W,5905W,5910W,5915W,5920W,5925W,5930W,5935W,5940W,5945W,5950W,5955W,5960W,5965W,5970W,5975W,5980W,5985W,5990W,5995W,6000W,6005W,6010W,6015W,6020W,6025W,6030W,6035W,6040W,6045W,6050W,6055W,6060W,6065W,6070W,6075W,6080W,6085W,6090W,6095W,6100W,6105W,6110W,6115W,6120W,6125W,6130W,6135W,6140W,6145W,6150W,6155W,6160W,6165W,6170W,6175W,6180W,6185W,6190W,6195W,6200W,6205W,6210W,6215W,6220W,6225W,6230W,6235W,6240W,6245W,6250W,6255W,6260W,6265W,6270W,6275W,6280W,6285W,6290W,6295W,6300W,6305W,6310W,6315W,6320W,6325W,6330W,6335W,6340W,6345W,6350W,6355W,6360W,6365W,6370W,6375W,6380W,6385W,6390W,6395W,6400W,6405W,6410W,6415W,6420W,6425W,6430W,6435W,6440W,6445W,6450W,6455W,6460W,6465W,6470W,6475W,6480W,6485W,6490W,6495W,6500W,6505W,6510W,6515W,6520W,6525W,6530W,6535W,6540W,6545W,6550W,6555W,6560W,6565							

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
9.8	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 6.614,40	R\$ 13.228,80	0,0346%	97,32177%	C
9.34	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 6.614,40	R\$ 13.228,80	0,0346%	97,35636%	C
17.7	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PINTURA DE BASE ACRILICA SEM BRILHO, COM BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	264,53	R\$ 49,77	R\$ 13.165,40	0,0344%	97,39079%	C
11.36	11.003.0050-0	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, EM PAREDES DE 10CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	215,22	R\$ 60,68	R\$ 13.059,54	0,0342%	97,42494%	C
15.119	101912	ABRIGO PARA BARRIO, 7,50X3,00M, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 GRAUS 2	UN	6,00	R\$ 2.138,00	R\$ 12.828,00	0,0335%	97,45848%	C
11.52	11.035.0020-0	FORNITURA PARA CONCRETO EM FERRO DE 10X20X40CM, EM TUBO GALVITO "STEEL DECK", COM ESPESSURA DE 1,6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E	M2	50,00	R\$ 253,62	R\$ 12.681,00	0,0332%	97,49164%	C
6.9	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	64,40	R\$ 195,09	R\$ 12.563,79	0,0329%	97,52450%	C
6.12	06.003.0010-0	CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	164,32	R\$ 74,05	R\$ 12.167,89	0,0318%	97,55632%	C
5.3	05.010.0005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	1.680,00	R\$ 6,95	R\$ 11.676,00	0,0305%	97,58685%	C
15.33	15.015.0275-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	22,00	R\$ 516,99	R\$ 11.373,78	0,0297%	97,61659%	C
9.5	PJ25.13.0600	Remada sentada, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrolítico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	5,00	R\$ 2.274,73	R\$ 11.373,65	0,0297%	97,64634%	C
1.18	01.050.0479-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES	M2	2.320,51	R\$ 4,88	R\$ 11.324,08	0,0296%	97,67595%	C
6.21	5409	TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 3,00M, DE 100MM	UN	83,00	R\$ 135,86	R\$ 11.276,38	0,0295%	97,70544%	C
15.59	15.007.0209-0	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	213,00	R\$ 52,88	R\$ 11.263,44	0,0295%	97,73489%	C
1.9	01.050.0151-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTANDOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	2.500,00	R\$ 4,48	R\$ 11.200,00	0,0293%	97,76418%	C
15.97	15.002.0200-0	CAIXA DE INSPECACAO PARA ADUAS FLOVIAIS, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, CONSTANDO DE 4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 50MM DE ESPESSURA, 600MM DE DIAMETRO INTERNO, SENDO 1 ANEL INFERIOR (ENTRADA ESAIDA) DE 300MM C/FUNDO OU BASE DE BRITA GRUADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	UN	28,00	R\$ 396,86	R\$ 11.112,08	0,0291%	97,79324%	C
20.7	20.008.0001-0	BASE DE BRITA GRUADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	606,48	R\$ 17,69	R\$ 10.728,60	0,0281%	97,82129%	C
13.3	13.333.0010-0	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHO HIDRAULICO), PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	62,93	R\$ 170,00	R\$ 10.698,10	0,0280%	97,84927%	C
20.5	20.005.0001-0	SUB-BASE ESTABILIZADA, SEM MISTURA DE MATERIAIS, DE ACORDO COMAS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA	M3	673,12	R\$ 15,62	R\$ 10.514,11	0,0275%	97,87676%	C
9.44	09.009.0002-0	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORCAO DE 3:1, EM CAMADAS DE 410MM NO TOTAL, POR 6,20M DE LARGURA, EM 100% DE LARGURA DE PIMO DE BRACAD, C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, 10X20X40CM, COM 10CM DE REBARBA	M2	283,40	R\$ 36,48	R\$ 10.338,43	0,0270%	97,90380%	C
9.32	09.015.0314-0	Base suporte ou contrapiso, executado com concreto magro, na espessura de 5cm, no traço 1:3:3, em volume, com juntas formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, inclusive preparo do terreno, compactação do solo à mão.	UN	3,00	R\$ 3.372,13	R\$ 10.116,39	0,0265%	97,93025%	C
13.18	RV15.05.0100	CRIBO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACO EM PERFORACAO DE 100MM DE DIAM. PARA ACESSO A TUBULACAO	m2	163,84	R\$ 61,35	R\$ 10.051,33	0,0263%	97,95654%	C
15.3	15.008.0210-0	CRIBO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACO EM PERFORACAO DE 100MM DE DIAM. PARA ACESSO A TUBULACAO	M	1.518,00	R\$ 6,58	R\$ 9.988,44	0,0261%	97,98266%	C
9.22	09.003.0196-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO FORRACAO LIRIO AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA), MARANTA OU SIMILAR, CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO	M2	76,30	R\$ 125,00	R\$ 9.537,50	0,0249%	98,00760%	C
11.20	FD05.65.0103	Estaca raiz com diâmetro de 8" (200mm), perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de todos os materiais e a injeção.	m	25,00	R\$ 373,89	R\$ 9.347,25	0,0244%	98,03204%	C
13.9	13.380.0012-0	PISO DE GRANITINA, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA, COM 3CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, SEM POLIMENTO	M2	111,46	R\$ 81,87	R\$ 9.125,23	0,0239%	98,05590%	C
15.123	92390	JUELHO 30 GRUOS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 60 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	50,00	R\$ 179,93	R\$ 8.996,50	0,0235%	98,07943%	C
1.23	01.050.0377-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES	M2	3.346,39	R\$ 2,68	R\$ 8.968,32	0,0235%	98,10288%	C

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	A	80%	68	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	B	95%	103	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	C	100%	362	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	TOTAL		533	

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
9.18	09.002.0023-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA	M2	573,74	R\$ 15,40	R\$ 8.835,59	0,0231%	98,12599%	C
15.31	15.015.0173-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES	UN	15,00	R\$ 585,81	R\$ 8.787,15	0,0230%	98,14896%	C
6.4	06.016.0007-0	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	15,00	R\$ 584,02	R\$ 8.760,30	0,0229%	98,17187%	C
3.7	03.021.0005-1	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	1.668,96	R\$ 5,08	R\$ 8.478,31	0,0222%	98,19404%	C
3.5	03.020.0065-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO PROJETOS EXECUTIVOS DE VALAS,COM TUBULACAO DE 150X20MM E ESCAVAMENTO	M3	285,65	R\$ 29,68	R\$ 8.478,09	0,0222%	98,21621%	C
1.16	01.050.0453-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA ABNT NBR 12216,VALORES DE 15,00 E 15,00 POR M2 DE COLOCACAO	M2	1.868,20	R\$ 4,51	R\$ 8.425,58	0,0220%	98,23825%	C
6.18	06.101.0001-0	COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA Nº3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOS MATERIAIS	M2	128,20	R\$ 65,67	R\$ 8.418,89	0,0220%	98,26026%	C
18.37	18.030.0005-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 4.206,57	R\$ 8.413,14	0,0220%	98,28226%	C
6.14	20.028.0008-0	CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,30X1,00M E 1,30M DE ALTURA,COM VOLUME TOTAL DE 1,30M3,COM 2 BOCALHAS E 2 BOCALHAS	UN	5,00	R\$ 1.605,27	R\$ 8.026,35	0,0210%	98,30325%	C
20.15	20.093.0001-0	CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	KG	13.140,37	R\$ 0,59	R\$ 7.752,81	0,0203%	98,32352%	C
13.17	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGOS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA TOTAL SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	89,88	R\$ 85,00	R\$ 7.639,80	0,0200%	98,34350%	C
18.39	18.030.0008-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 7.589,55	R\$ 7.589,55	0,0198%	98,36335%	C
5.21	05.020.0020-0	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.	M2	210,00	R\$ 36,01	R\$ 7.562,10	0,0198%	98,38312%	C
9.3	PJ25.13.1000	Pressão de pernas triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostatístico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	2,00	R\$ 3.770,88	R\$ 7.541,76	0,0197%	98,40285%	C
14.21	14.003.0231-0	PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,04	R\$ 1.495,76	R\$ 7.538,63	0,0197%	98,42256%	C
9.37	09.015.0324-0	ESCOREGA DE SIFONIOS CALHATA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 3.718,80	R\$ 7.437,60	0,0194%	98,44201%	C
14.33	14.003.0149-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DECOMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,45	R\$ 1.128,01	R\$ 7.275,64	0,0190%	98,46104%	C
20.2	20.004.0033-1	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDOESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	2.347,76	R\$ 3,06	R\$ 7.184,15	0,0188%	98,47982%	C
11.14	16.035.0005-0	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE BANCALINHAS,COM O USO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REFORCAMENTO,CONCRETO E COLOCACAO	M	245,00	R\$ 29,16	R\$ 7.144,20	0,0187%	98,49850%	C
18.24	18.082.0055-0	BARGO DE GALVANIZADO DE 20X20MM,COM 2" DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REFORCAMENTO,CONCRETO E COLOCACAO	M2	9,13	R\$ 764,59	R\$ 6.981,55	0,0183%	98,51676%	C
15.103	15.009.0140-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	211,00	R\$ 32,78	R\$ 6.916,58	0,0181%	98,53485%	C
18.36	18.030.0003-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 3.394,42	R\$ 6.788,84	0,0178%	98,55260%	C
14.36	IT05.60.0068	Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m	40,00	R\$ 169,31	R\$ 6.772,40	0,0177%	98,57031%	C
9.39	09.015.0320-0	ESCALA ARVORE EM FORMA DE TRONCO VERTICAL,EM MADEIRA APARELHADA OU EUCALIPTO AUTOCLAVADO,DEGRAUS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA,COM VOLUME CONFORME ANEXO 1	M	3,00	R\$ 2.242,04	R\$ 6.726,12	0,0176%	98,58790%	C
15.105	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00	R\$ 83,77	R\$ 6.701,60	0,0175%	98,60542%	C
1.15	01.050.0452-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA	M2	1.364,22	R\$ 4,88	R\$ 6.657,39	0,0174%	98,62283%	C

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

3.3 - CURVA ABC

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
18.6	18.200.0015-0	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00	R\$ 4.530,40	R\$ 4.530,40	0,0118%	99,07080%	C
15.94	15.004.0150-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO	UN	14,00	R\$ 316,06	R\$ 4.424,84	0,0116%	99,08237%	C
14.16	14.002.0082-0	PORTA DE MADEIRA,REVESTIDA,DE 1,0X2,00M,EM TELA DE MADEIRA GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBODE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE	M2	5,92	R\$ 743,38	R\$ 4.400,80	0,0115%	99,09388%	C
18.17	18.005.0013-0	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	94,00	R\$ 46,37	R\$ 4.358,78	0,0114%	99,10528%	C
5.22	05.020.0014-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	32,99	R\$ 132,12	R\$ 4.358,63	0,0114%	99,11668%	C
15.54	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	75,00	R\$ 57,89	R\$ 4.341,75	0,0114%	99,12803%	C
3.3	03.020.0030-1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	207,53	R\$ 20,55	R\$ 4.264,74	0,0112%	99,13918%	C
15.25	97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	51,00	R\$ 83,38	R\$ 4.252,38	0,0111%	99,15030%	C
14.1	14.008.0097-0	PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDADE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVEADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 1.410,32	R\$ 4.230,96	0,0111%	99,16137%	C
11.27	96534	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_ 01/2024	M2	42,17	R\$ 100,01	R\$ 4.217,42	0,0110%	99,17240%	C
9.14	09.002.0001-0	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE	UN	59,00	R\$ 70,99	R\$ 4.188,41	0,0110%	99,18335%	C
14.19	14.007.0264-0	FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE EMBUTIR TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA E TRANQUETA,EM METAL COM ACABAMENTO	UN	58,00	R\$ 72,00	R\$ 4.176,00	0,0109%	99,19427%	C
18.10	18.002.0014-0	PARA O ACESSO DE LOCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENS,CONFORME ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4", VALVULA DE	UN	6,00	R\$ 688,83	R\$ 4.132,98	0,0108%	99,20508%	C
15.7	15.008.0232-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	115,00	R\$ 35,84	R\$ 4.121,60	0,0108%	99,21586%	C
18.34	18.030.0001-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 2.048,67	R\$ 4.097,34	0,0107%	99,22657%	C
15.30	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATÉ 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES	UN	8,00	R\$ 508,21	R\$ 4.065,68	0,0106%	99,23720%	C
11.40	10.011.0020-0	PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,NAS DIMENSOES DE PROJETO,SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA DE ACO DE PERFIL SIMPLES OU DUPLO,MEDIDA PELO PESO INCORPORADO DE CHAPA DE ACO	KG	216,00	R\$ 18,66	R\$ 4.030,56	0,0105%	99,24774%	C
14.31	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,21	R\$ 643,75	R\$ 3.997,68	0,0105%	99,25820%	C
9.40	09.015.0306-0	BARRA DOPLA PARA DINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE	UN	2,00	R\$ 1.925,08	R\$ 3.850,16	0,0101%	99,26826%	C
15.85	15.029.0087-0	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 603,99	R\$ 3.623,94	0,0095%	99,27774%	C
14.9	14.002.0013-0	PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4" X1/4" A CADA 10CM,CONTORNO DO MEMBRAL MATERIAL REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,NAS QUILHAS	M2	2,00	R\$ 1.785,63	R\$ 3.571,26	0,0093%	99,28708%	C
11.56	07.050.0050-0	INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	2,95	R\$ 1.193,71	R\$ 3.515,76	0,0092%	99,29627%	C
14.6	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEM EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FORNECIDA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE	UN	5,00	R\$ 687,15	R\$ 3.435,75	0,0090%	99,30526%	C
21.9	18.027.0434-0	LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	50,00	R\$ 68,09	R\$ 3.404,50	0,0089%	99,31416%	C
17.8	17.040.0020-0	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	40,55	R\$ 82,98	R\$ 3.364,83	0,0088%	99,32296%	C
18.53	18.032.0030-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARRO DE FÓFOS QUIMICOS,CLASSIFICADO 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E	UN	16,00	R\$ 209,43	R\$ 3.350,88	0,0088%	99,33172%	C
9.26	09.003.0012-0	ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO HIBISCO (HIBISCUS) OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO	UN	335,00	R\$ 10,00	R\$ 3.350,00	0,0088%	99,34048%	C

3.3 - CURVA ABC

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Volta Redonda	Mês Base	05/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	15,30%
M2 de Praça	38.479,00 km	Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAL E SECUNDARIAS,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	A	80%	68	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	B	95%	103	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	C	100%	362	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	TOTAL		533	

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
9.7	PJ25.13.0800	Rotação vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aço arbono, pintura no processo eletrostático - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 2.319,46	R\$ 2.319,46	0,0061%	99,55943%	C
18.1	18.200.0002-0	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	2,00	R\$ 1.154,63	R\$ 2.309,26	0,0060%	99,56547%	C
11.16	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	267,10	R\$ 8,62	R\$ 2.302,40	0,0060%	99,57149%	C
17.3	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACABAMENTO ADEQUADO,UMPREZA DESENCORVAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO	M2	95,94	R\$ 23,70	R\$ 2.273,87	0,0059%	99,57744%	C
14.29	14.007.0340-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 751,10	R\$ 2.253,30	0,0059%	99,58924%	C
15.18	15.015.0035-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 751,10	R\$ 2.253,30	0,0059%	99,58924%	C
18.35	18.030.0002-0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 2.227,58	R\$ 2.227,58	0,0058%	99,59506%	C
9.24	09.002.0002-0	PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	M2	248,70	R\$ 8,95	R\$ 2.225,86	0,0058%	99,60088%	C
9.1	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.078,13	R\$ 2.156,26	0,0056%	99,60652%	C
9.35	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.078,13	R\$ 2.156,26	0,0056%	99,61216%	C
5.14	05.054.0015-0	PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 355,95	R\$ 2.135,70	0,0056%	99,61775%	C
15.77	15.029.0012-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 87,31	R\$ 2.095,44	0,0055%	99,62323%	C
14.30	14.007.0342-0	ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00	R\$ 41,34	R\$ 2.067,00	0,0054%	99,62863%	C
18.25	13.348.0045-0	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010	M	15,61	R\$ 130,63	R\$ 2.038,97	0,0053%	99,63396%	C
15.61	15.007.0410-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	R\$ 182,87	R\$ 2.011,57	0,0053%	99,63922%	C
21.6	21.001.0160-0	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE	UN	11,00	R\$ 179,11	R\$ 1.970,21	0,0052%	99,64438%	C
9.48	14.002.0070-0	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,35	R\$ 1.450,98	R\$ 1.958,82	0,0051%	99,64950%	C
18.44	18.027.0152-0	LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM DUAS PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETTRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	MN	4,00	R\$ 484,34	R\$ 1.937,36	0,0051%	99,65456%	C
15.101	15.004.0325-0	ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO TIPO ECO,PARA REGA DE JARDIM.FORNECIMENTO	UN	101,00	R\$ 19,06	R\$ 1.925,06	0,0050%	99,65960%	C
15.19	15.015.0050-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00	R\$ 959,91	R\$ 1.919,82	0,0050%	99,66462%	C
14.14	14.003.0226-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE2S,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,26	R\$ 1.495,76	R\$ 1.884,65	0,0049%	99,66955%	C
15.13	06.069.0020-0	DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREIMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	80,00	R\$ 23,03	R\$ 1.842,40	0,0048%	99,67437%	C
1.53	01.001.0060-0	AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO	UN	3,00	R\$ 611,08	R\$ 1.833,24	0,0048%	99,67916%	C
15.66	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	53,00	R\$ 34,42	R\$ 1.824,26	0,0048%	99,68393%	C
15.81	15.029.0103-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	R\$ 200,51	R\$ 1.804,59	0,0047%	99,68865%	C
15.62	15.007.0440-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATÉ 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.792,37	R\$ 1.792,37	0,0047%	99,69334%	C
15.57	15.036.0079-0	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	R\$ 5,95	R\$ 1.785,00	0,0047%	99,69800%	C
15.35	15.015.0316-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	3,00	R\$ 592,87	R\$ 1.778,61	0,0047%	99,70265%	C

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	Volta Redonda	Mês Base	05/2025
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	BDI S/ DES.	20,26%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	15,30%
M2 de Praça	38.479,00 km	Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
CONFERE		-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
9.51	09.015.0321-5	OBSTÁCULO PET PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.769,16	R\$ 1.769,16	0,0046%	99,70728%	C
11.47	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO EM VIGA BALDRAME, FOR 30 MPa, COM	M3	2,43	R\$ 721,24	R\$ 1.752,61	0,0046%	99,71186%	C
1.37	01.001.0013-0	COMPACTACAO: ENERGIA AASHTO MODIFICADA	UN	2,00	R\$ 852,83	R\$ 1.705,66	0,0045%	99,71632%	C
9.12	05.057.0015-0	MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 851,73	R\$ 1.703,46	0,0045%	99,72078%	C
14.35	14.002.0058-0	90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FECHADURA E	UN	1,00	R\$ 1.666,83	R\$ 1.666,83	0,0044%	99,72514%	C
15.87	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 68,77	R\$ 1.650,48	0,0043%	99,72945%	C
14.34	14.004.0048-0	VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,45	R\$ 253,43	R\$ 1.634,61	0,0043%	99,73373%	C
14.8	14.007.0045-0	PERFISERS PARA PORTAS MADEIRAS E TUBO DE ABRIG INTERIORS,30CM DE SERVIC,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN E COLOC.DAS	UN	21,00	R\$ 76,44	R\$ 1.605,24	0,0042%	99,73793%	C
18.26	18.006.0025-0	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNO DE (52X39)CM.FORNECIMENTO	UN	18,00	R\$ 88,01	R\$ 1.584,18	0,0041%	99,74207%	C
2.11	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.404,96	R\$ 1,12	R\$ 1.573,55	0,0041%	99,74618%	C
6.1	06.082.0055-0	DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE	M	60,00	R\$ 25,89	R\$ 1.553,40	0,0041%	99,75025%	C
15.41	15.018.0270-0	CRADA DE PASSAGEIR DE SOBREPORTE,EM ACO,COM TAMPA	UN	17,00	R\$ 90,93	R\$ 1.545,81	0,0040%	99,75429%	C
5.16	05.001.0380-0	LIMPEZA DE PEITORIS	M	255,41	R\$ 6,05	R\$ 1.545,20	0,0040%	99,75833%	C
9.21	09.003.0028-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO	UN	57,56	R\$ 26,72	R\$ 1.538,00	0,0040%	99,76235%	C
5.19	05.001.0370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	112,00	R\$ 13,56	R\$ 1.518,72	0,0040%	99,76632%	C
1.7	01.050.0084-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE	M2	292,98	R\$ 5,16	R\$ 1.511,77	0,0040%	99,77028%	C
14.28	14.007.0338-0	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00	R\$ 29,90	R\$ 1.495,00	0,0039%	99,77419%	C
6.11	20.067.0086-0	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 1.488,07	R\$ 1.488,07	0,0039%	99,77808%	C
14.32	14.007.0160-0	FECHADURA PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE TUBO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO EQUIVALENTE A 1,00 UNIDADE DE BORDA DE	UN	5,00	R\$ 297,46	R\$ 1.487,30	0,0039%	99,78197%	C
15.67	15.007.0576-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00	R\$ 35,47	R\$ 1.418,80	0,0037%	99,78568%	C
9.45	18.018.0050-5	CONJUNTO DE GANCHO PARA REDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	20,00	R\$ 70,81	R\$ 1.416,20	0,0037%	99,78938%	C
15.93	15.004.0180-0	RAIO RIFONADO PVC RIGIDO (54X39)CM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,0M DE TUBO DE PVC	UN	9,00	R\$ 156,41	R\$ 1.407,69	0,0037%	99,79306%	C
5.13	05.054.0001-0	PERFISER PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE TUBO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO EQUIVALENTE A 1,00 UNIDADE DE BORDA DE	UN	28,00	R\$ 49,52	R\$ 1.386,56	0,0036%	99,79669%	C
15.56	15.036.0080-0	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	R\$ 6,79	R\$ 1.358,00	0,0036%	99,80024%	C
14.3	14.006.0409-0	ALIZAR EM MADEIRA,DE (5X2)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	105,00	R\$ 12,91	R\$ 1.355,55	0,0035%	99,80378%	C
18.20	18.016.0100-0	BORDA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXADRYE AISI 304,TUBO DE	UN	4,00	R\$ 331,36	R\$ 1.325,44	0,0035%	99,80725%	C
18.16	18.002.0090-0	PERFISER PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE TUBO DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO EQUIVALENTE A 1,00 UNIDADE DE BORDA DE	UN	2,00	R\$ 648,31	R\$ 1.296,62	0,0034%	99,81064%	C
1.48	01.001.0199-0	DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL	UN	1,00	R\$ 1.275,21	R\$ 1.275,21	0,0033%	99,81397%	C
15.108	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	8,00	R\$ 158,19	R\$ 1.265,52	0,0033%	99,81728%	C
15.58	15.036.0064-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	83,10	R\$ 15,18	R\$ 1.261,45	0,0033%	99,82058%	C
1.34	01.001.0009-0	EQUIVALENTE DE AREIA	UN	5,00	R\$ 250,49	R\$ 1.252,45	0,0033%	99,82386%	C
15.121	92388	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00	R\$ 124,34	R\$ 1.243,40	0,0033%	99,82711%	C
14.27	14.007.0336-0	SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	50,00	R\$ 24,43	R\$ 1.221,50	0,0032%	99,83030%	C
15.99	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	35,00	R\$ 34,83	R\$ 1.219,05	0,0032%	99,83349%	C
15.26	15.019.0010-0	TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	R\$ 39,58	R\$ 1.187,40	0,0031%	99,83660%	C

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
18.50	18.027.0040-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$ 69,03	R\$ 1.173,51	0,0031%	99,83966%	C
15.64	15.007.0523-0	DISJUNTOR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(CDQ),CARASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE	UN	9,00	R\$ 130,31	R\$ 1.172,79	0,0031%	99,84273%	C
11.46	96534	PARAFUSO C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FURAO PARA COLOCACAO DE	M2	11,70	R\$ 100,01	R\$ 1.170,11	0,0031%	99,84579%	C
16.2	16.028.0022-0	OPRIMIDOR LUXO PARA ABRIR E FECHAR O TETO, COM 12 ACESSÓRIOS, COM O U	M2	14,99	R\$ 77,53	R\$ 1.162,42	0,0030%	99,84883%	C
15.110	96987	ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO							
15.78	15.029.0014-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBTUDO NA CADE,EQUIVALENTE	UN	8,00	R\$ 144,97	R\$ 1.159,76	0,0030%	99,85186%	C
15.52	15.015.0150-0	A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M DE FIO	UN	9,00	R\$ 123,16	R\$ 1.108,44	0,0029%	99,85476%	C
15.114	15.019.0095-0	CAIXAS,CAIXAS DE LIXO,CAIXAS DE LIXO,CAIXAS DE LIXO,CAIXAS DE LIXO,CAIXAS	UN	1,00	R\$ 1.105,87	R\$ 1.105,87	0,0029%	99,85765%	C
18.48	18.038.0020-0	TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	45,00	R\$ 24,15	R\$ 1.086,75	0,0028%	99,86050%	C
1.21	01.050.0143-0	DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DEALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	R\$ 83,38	R\$ 1.083,94	0,0028%	99,86333%	C
15.109	96989	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS	M2	494,46	R\$ 2,16	R\$ 1.068,03	0,0028%	99,86612%	C
9.27	PJ05.05.0530	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	R\$ 132,31	R\$ 1.058,48	0,0028%	99,86889%	C
18.21	18.006.0009-0	Especies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Arundina bambusostriata (Orquídea Bambu), Jatropha Podagrica (Batata do Inferno), Strelitzia Reginae (Flor Ave do Paraíso),	m2	3,75	R\$ 280,00	R\$ 1.050,00	0,0027%	99,87164%	C
15.111	15.015.0201-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNODE (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 261,44	R\$ 1.045,76	0,0027%	99,87437%	C
11.26	96521	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	3,00	R\$ 348,32	R\$ 1.044,96	0,0027%	99,87710%	C
4.1	04.013.0015-0	ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM	M3	21,35	R\$ 48,24	R\$ 1.029,92	0,0027%	99,87980%	C
15.73	15.007.0611-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	10,00	R\$ 102,57	R\$ 1.025,70	0,0027%	99,88248%	C
15.60	15.007.0405-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.008,58	R\$ 1.008,58	0,0026%	99,88512%	C
15.98	15.003.0193-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00	R\$ 142,20	R\$ 995,40	0,0026%	99,88772%	C
18.31	18.016.0040-0	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO COM SAIDA VERTICAL,COMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA VERTICAL DN=50MM,CONFORME ABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00	R\$ 199,04	R\$ 995,20	0,0026%	99,89032%	C
1.38	01.001.0014-0	CUBA DE ACUMULACAO DE AGUA PARA O APROXIMADAMENTE 120X60X60CM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TUBERIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 488,44	R\$ 976,88	0,0026%	99,89288%	C
13.2	13.333.0015-0	INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	1,00	R\$ 973,52	R\$ 973,52	0,0025%	99,89542%	C
9.52	105099	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (CADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM	M2	5,68	R\$ 170,00	R\$ 965,60	0,0025%	99,89795%	C
15.88	AP05.20.0900	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	9,00	R\$ 102,58	R\$ 923,22	0,0024%	99,90036%	C
18.12	18.007.0045-0	VARAS DE ELETRODUTO EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 3/4", REFERENCIA 1992, DECA OU SIMILAR.	un	8,00	R\$ 112,92	R\$ 903,36	0,0024%	99,90272%	C
15.112	15.015.0202-0	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 223,40	R\$ 893,60	0,0023%	99,90506%	C
9.20	09.003.0155-0	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 2 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 3 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	3,00	R\$ 290,11	R\$ 870,33	0,0023%	99,90734%	C
2.10	02.011.0010-0	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 25CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO ALLAMANDA (ALAMANDA SP) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	9,60	R\$ 90,64	R\$ 870,14	0,0023%	99,90961%	C
6.17	06.501.0015-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	968,28	R\$ 0,87	R\$ 842,40	0,0022%	99,91182%	C
15.65	15.007.0570-0	AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,COM GRANULOMETRIA DE 18 A 45 (1,20 A 0,35)MM,COM TAMANHO EFETIVO DE GRAOS DE 0,40MM A 0,55MM E COEFICIENTE DE DESVIOF<1,05,EM BARRIL,COM CARGA DE 200KG,MODELO DIN, TIPO	UN	59,00	R\$ 14,18	R\$ 836,62	0,0022%	99,91620%	C
1.46	01.001.0173-0	DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA	UN	1,00	R\$ 828,86	R\$ 828,86	0,0022%	99,91836%	C
1.33	01.001.0007-0	MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU"	UN	7,00	R\$ 112,54	R\$ 787,78	0,0021%	99,92042%	C
15.53	15.015.0315-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBTUDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO	UN	1,00	R\$ 784,46	R\$ 784,46	0,0021%	99,92247%	C
18.51	18.032.0012-0	2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA EXTINGUIDOR DE INCENDIO POR JATE,COM CARGA DE 100A-PRESSAOZONA DE FULGURASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 194,25	R\$ 777,00	0,0020%	99,92451%	C

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$	40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	38.240.741,09	
	CONFERE	-R\$	0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	A	80%	68	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	B	95%	103	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	C	100%	362	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	TOTAL		533	

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
18.23	18.003.0015-0	VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	12,00	R\$ 63,74	R\$ 764,88	0,0020%	99,92651%	C
17.11	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOIS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE COR PRETO,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	34,02	R\$ 21,70	R\$ 738,23	0,0019%	99,92844%	C
5.2	05.058.0010-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	482,62	R\$ 1,51	R\$ 728,75	0,0019%	99,93034%	C
15.72	15.007.0609-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 363,22	R\$ 726,44	0,0019%	99,93224%	C
15.71	15.007.0608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 360,72	R\$ 721,44	0,0019%	99,93413%	C
15.39	15.005.0245-0	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 36000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00	R\$ 143,02	R\$ 715,10	0,0019%	99,93600%	C
13.19	13.001.0055-1	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	16,20	R\$ 43,59	R\$ 706,15	0,0018%	99,93785%	C
18.19	18.016.0106-0	BORNA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL, AISI 304, TUBO DE 1"1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050	UN	4,00	R\$ 175,55	R\$ 702,20	0,0018%	99,93968%	C
15.113	15.015.0203-0	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO 2 VARAS DE FIBRA OPTICA DE 300M,CONEXOES E CAIXAS ELEVADORAS PARA O FIO	UN	3,00	R\$ 231,90	R\$ 695,70	0,0018%	99,94150%	C
18.41	18.037.0100-0	CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 693,41	R\$ 693,41	0,0018%	99,94331%	C
15.32	15.015.0175-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA SCV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",COM 3CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	UN	1,00	R\$ 684,92	R\$ 684,92	0,0018%	99,94511%	C
18.28	18.006.0040-0	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00	R\$ 28,48	R\$ 683,52	0,0018%	99,94689%	C
9.25	PJ10.05.0100	Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.	un	335,00	R\$ 1,97	R\$ 659,95	0,0017%	99,94862%	C
11.17	11.011.0040-0	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	KG	267,10	R\$ 2,47	R\$ 659,73	0,0017%	99,95034%	C
15.120	92387	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 30 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 126,89	R\$ 634,45	0,0017%	99,95200%	C
15.115	15.010.0041-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	45,00	R\$ 14,06	R\$ 632,70	0,0017%	99,95366%	C
15.68	15.007.0578-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 103,23	R\$ 619,38	0,0016%	99,95528%	C
1.30	01.001.0001-0	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	3,00	R\$ 202,43	R\$ 607,29	0,0016%	99,95687%	C
1.31	01.001.0002-0	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	3,00	R\$ 202,43	R\$ 607,29	0,0016%	99,95845%	C
15.37	15.005.0220-0	ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0245)	UN	1,00	R\$ 558,10	R\$ 558,10	0,0015%	99,95991%	C
18.18	18.003.0003-0	VALVULA DE DESCARGA DE 1/12",REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM LATAO E ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 265,56	R\$ 531,12	0,0014%	99,96130%	C
1.47	01.001.0198-0	DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME	UN	1,00	R\$ 529,91	R\$ 529,91	0,0014%	99,96269%	C
15.27	15.015.0270-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDA NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 505,74	R\$ 505,74	0,0013%	99,96401%	C
1.35	01.001.0010-0	UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY"	UN	7,00	R\$ 70,78	R\$ 495,46	0,0013%	99,96531%	C
15.107	IP10.30.0100	Conector para haste de aterramento de pára-raio, com uma descida de 5/8". Forneimento.	un	80,00	R\$ 6,19	R\$ 495,20	0,0013%	99,96660%	C
15.82	15.029.0105-0	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM METAL,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 488,72	R\$ 488,72	0,0013%	99,96788%	C
18.42	18.037.0140-0	MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 482,67	R\$ 482,67	0,0013%	99,96914%	C
1.32	01.001.0004-0	ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)	UN	2,00	R\$ 228,28	R\$ 456,56	0,0012%	99,97033%	C
15.95	15.036.0050-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	21,36	R\$ 21,30	R\$ 454,96	0,0012%	99,97152%	C
1.36	01.001.0011-0	COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	UN	1,00	R\$ 441,71	R\$ 441,71	0,0012%	99,97268%	C
18.2	18.200.0003-0	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 217,98	R\$ 435,96	0,0011%	99,97382%	C
2.8	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 108,08	R\$ 432,32	0,0011%	99,97495%	C
15.80	15.029.0016-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 431,39	R\$ 431,39	0,0011%	99,97608%	C
11.53	11.023.0005-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO	KG	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0,0011%	99,97721%	C
15.79	15.029.0015-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 209,68	R\$ 419,36	0,0011%	99,97830%	C
18.29	18.009.0073-0	TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PARADE,COM AREJADOR E TUBO MODELO AEROCULMINAL DE APROXIMADAMENTE 40CM,EM METAL	UN	2,00	R\$ 208,94	R\$ 417,88	0,0011%	99,97939%	C
15.96	15.036.0049-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	25,69	R\$ 16,17	R\$ 415,40	0,0011%	99,98048%	C

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
15.92	15.004.0170-0	RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 68,97	R\$ 413,82	0,0011%	99,98156%	C
15.42	15.011.0015-0	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,10KVA E 24KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DUSJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES)	UN	1,00	R\$ 411,51	R\$ 411,51	0,0011%	99,98264%	C
14.5	14.006.0025-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE (100X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 395,21	R\$ 395,21	0,0010%	99,98367%	C
1.45	01.001.0168-0	INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA	UN	1,00	R\$ 372,14	R\$ 372,14	0,0010%	99,98465%	C
18.32	18.016.0125-0	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAIS1 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 90,68	R\$ 362,72	0,0009%	99,98559%	C
18.33	18.016.0125-0	BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAIS1 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 90,68	R\$ 362,72	0,0009%	99,98654%	C
9.17	09.002.0017-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA	M2	70,91	R\$ 4,92	R\$ 348,87	0,0009%	99,98745%	C
5.12	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	417,25	R\$ 0,68	R\$ 283,73	0,0007%	99,98820%	C
13.13	13.348.0070-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2,2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBranco E CORANTE	M	3,20	R\$ 88,04	R\$ 281,72	0,0007%	99,98893%	C
15.48	15.017.0225-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 69,03	R\$ 276,12	0,0007%	99,98966%	C
18.47	18.038.0045-0	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 84,61	R\$ 253,83	0,0007%	99,99032%	C
1.44	01.001.0163-0	VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO	UN	1,00	R\$ 247,38	R\$ 247,38	0,0006%	99,99097%	C
14.22	14.007.0266-0	FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	5,00	R\$ 49,41	R\$ 247,05	0,0006%	99,99161%	C
15.86	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 38,44	R\$ 230,64	0,0006%	99,99222%	C
1.42	01.001.0160-0	PENETRACAO A 25°C,100G E 5S	UN	1,00	R\$ 228,28	R\$ 228,28	0,0006%	99,99281%	C
15.116	15.010.0115-0	CABO COAXIAL RG-59,CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	45,00	R\$ 4,91	R\$ 220,95	0,0006%	99,99339%	C
9.30	PJ10.60.0100	Espécies vegetais com altura de (0,60 a 1,00)m, tipo Palmeira Phoenix Roebelenii (Tamareira Anã), Coccothrinax SP (Leque-Prateada), Elaeis Guineensis (Dendzeiro), Gaussia Maya (Palmeira Maia) ou similar. Fornecimento.	un	4,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00	0,0006%	99,99397%	C
5.24	05.054.0104-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	R\$ 10,96	R\$ 219,20	0,0006%	99,99454%	C
1.52	01.001.0224-0	ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200	UN	1,00	R\$ 202,38	R\$ 202,38	0,0005%	99,99507%	C
1.40	01.001.0081-0	ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO	UN	1,00	R\$ 202,38	R\$ 202,38	0,0005%	99,99560%	C
1.49	01.001.0204-0	AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE	UN	1,00	R\$ 200,55	R\$ 200,55	0,0005%	99,99612%	C
1.51	01.001.0208-0	DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS	UN	1,00	R\$ 200,13	R\$ 200,13	0,0005%	99,99664%	C
18.46	18.038.0030-0	SIRENE AUDIOVISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 63,82	R\$ 191,46	0,0005%	99,99715%	C
15.46	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 63,35	R\$ 190,05	0,0005%	99,99764%	C
1.43	01.001.0161-0	PONTO DE FULGOR CLEVELAND	UN	1,00	R\$ 168,69	R\$ 168,69	0,0004%	99,99808%	C
1.41	01.001.0082-0	ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO	UN	1,00	R\$ 160,10	R\$ 160,10	0,0004%	99,99850%	C
15.70	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 141,43	R\$ 141,43	0,0004%	99,99887%	C
18.5	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	R\$ 122,70	R\$ 122,70	0,0003%	99,99919%	C
15.47	15.018.0133-0	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 46,62	R\$ 93,24	0,0002%	99,99944%	C
1.50	01.001.0205-0	DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA	UN	1,00	R\$ 57,28	R\$ 57,28	0,0001%	99,99959%	C
18.13	18.007.0042-0	BRACO EM ALUMINIO DE 1/2".PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 12,06	R\$ 48,24	0,0001%	99,99971%	C
15.69	15.007.0601-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 45,62	R\$ 45,62	0,0001%	99,99983%	C
9.29	PJ10.30.0300	Espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Cróton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Vênus, Pau D'Água), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communis (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbê), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Árvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaléia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipê de Jardim) ou similar. Fornecimento.	un	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	0,0001%	99,99992%	C


Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda	Encargos	Sem Desoneração
Município	Volta Redonda	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	20,26%
M2 de Praça	38.479,00 km	BDI DIF.	15,30%
		Prazo	360 dias

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 40.651.048,03	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.582.522,22	
10	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 827.784,72	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.240.741,09	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA		
ITEM	DESCRIÇÃO	
11.49	ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIP	
14.29	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	
15.18	Desmonte de bloco de material de 3ª categoria, com utilização de argamassa expansiva, rompedor e perfuratriz	
15.92	TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DEPROTECAO ANTI-RAIZES,PLACA	

CONCEITO	%	ITENS
A	80%	68
B	95%	103
C	100%	362
TOTAL		533

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
4.3	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	84,00	R\$ 0,21	R\$ 17,64	0,0000%	99,99997%	C
5.23	05.054.0100-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 11,53	R\$ 11,53	0,0000%	100,00000%	C
3.6	03.020.0070-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS INSTALACOES DEBARRIS OU OUTROS DEPOSITOS DE PROFUNDIDADE DE 0,50M	M3	0,00	R\$ 40,87	R\$ -	0,0000%	100,00000%	C
4.4	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	2.573,72	R\$ -	R\$ -	0,0000%	100,00000%	C
5.5	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	R\$ 44,40	R\$ -	0,0000%	100,00000%	C
5.6	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	R\$ 25,01	R\$ -	0,0000%	100,00000%	C
5.7	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	R\$ 37,29	R\$ -	0,0000%	100,00000%	C
5.8	05.081.0105-0	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 1,50MA 2,50M,PROFUNDIDADE DE 3,01M A 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO DE OBRA. A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA	M2	0,00	R\$ 22,44	R\$ -	0,0000%	100,00000%	C




Documento assinado digitalmente
DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 27/06/2025 16:07:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Documento assinado digitalmente
AUGUSTO FERREIRA ESTEVES
Data: 30/06/2025 16:21:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA RIO DE JANEIRO - TRECHO = 135,00



DISTÂNCIA Pedreira Volta Redonda - TRECHO = 8,40 KM



Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA PEDREIRA Maracanã - USINA DE ASFALTO J.R.O. PAVIMENTAÇÃO LTDA = 39,40 KM




DISTÂNCIA PEDREIRA Pombal - Usina de Asfalto Valle Sul = 0 KM




Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA PEDREIRA Volta Redonda - Usina de Asfalto Usina de Asfalto Valle Sul =46,60 KM




DISTÂNCIA PEDREIRA Maracanã - Usina de Asfalto Usina de Asfalto Valle Sul = 79,30 KM



Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA PEDREIRA PETRA AGREGADOS - USINA FLAPA - ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA = 22,2 KM




DISTÂNCIA PEDREIRA SÃO PEDRO - USINA FLAPA - ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA= 35,00 KM



Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE


DISTÂNCIA PEDREIRA VIGNÉ - USINA FLAPA - ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA = 30,20 KM



Pedreira-Usina 1	=	19,90 Km
Pedreira-Usina 2	=	32,40 Km
Pedreira-Usina 3	=	39,40 Km
Pedreira-Usina 4	=	0,00 Km
Pedreira-Usina 5	=	46,60 Km
Pedreira-Usina 6	=	79,30 Km
Pedreira-Usina 7	=	22,20 Km
Pedreira-Usina 8	=	35,00 Km
Pedreira-Usina 9	=	30,20 Km


DMT = 33,89 Km

DISTÂNCIA REDUC - USINA J.R.O. PAVIMENTAÇÃO LTDA = 98,8 KM




Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA REDUC - USINA USINA FLAPA - ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA = 25,4 KM



Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA REDUC - USINA DE ASFALTO VALLE SUL = 144,0 KM



Reduc-Usina 1	=	98,80 Km
Reduc-Usina 2	=	25,40 Km
Reduc-Usina 3	=	144,00 Km


DMT	=	89,40 Km
------------	----------	-----------------

DISTÂNCIA USINA DE ASFALTO J.R.O. PAVIMENTAÇÃO LTDA - TRECHO = 25,8 KM



Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA TRECHO - BOTA-FORA RECITEC RECICLAGEM E COMÉRCIO DE RESÍDUOS METÁLICOS LTDA ME = 12,10 KM




DISTÂNCIA TRECHO - BOTA-FORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S.A.= 19,00 KM



Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

DISTÂNCIA TRECHO - BOTA-FORA EC DE AZEVEDO = 46,7 KM



Bota-Fora 1 = 12,10 Km
 Bota-Fora 2 = 19,00 Km
 Bota-Fora 3 = 46,70 Km

DMT = 25,93 Km

*Não foram consideradas distâncias de bota-foras e de usinas ao local da obra acima de 100km por questões técnicas.
 Bota-foras encontram-se licenciados, porém não foi verificada a disponibilidade destes.*

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE						
SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		TRANSPORTE (km)		
		ORIGEM	DESTINO	NP	P	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
Contâiners	Contâiners	Volta Redonda	Obra	0,00	8,40	8,40
Andaimes	Andaimes	Volta Redonda	Obra	0,00	8,40	8,40
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia	Equipamento e equipe de topografia	Rio de Janeiro	Obra	0,00	135,00	135,00
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem	Equipamento e equipe de sondagem	Rio de Janeiro	Obra	0,00	135,00	135,00
Ensaio de Controle Tecnológico	Concreto e aço	Rio de Janeiro	Obra	0,00	135,00	135,00
Escavação	mat. 1ª cat.	Obra	Bota-fora	0,00	25,93	25,93

Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

Sub-base	Brita Corrida	Pedreira	Obra	0,00	24,73	24,73
Base	BGS	Pedreira	Obra	0,00	24,73	24,73
Imprimação	RR-2C	REDUC	Obra	0,00	8,40	8,40
CБУQ	Pedra britada, Cascalinho e Pó-de-pedra	Pedreira	Usina	0,00	33,89	33,89
	CM-30	REDUC	Usina	0,00	89,40	89,40
	Massa	Usina	Obra	0,00	41,97	41,97

Documento assinado digitalmente
 **DANILO RANGEL FERNANDES**
 Data: 27/06/2025 16:09:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **AUGUSTO FERREIRA ESTEVES**
 Data: 30/06/2025 16:25:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TABELA DE VIAS

Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda																											
Município		Volta Redonda																											
Natureza		Programa Governo Presente Cidades																											
M2 de Praça		38.478,00 km																											
ID	Logradouro	Extensão (m)	Escavação				Reforço de Subleito			Sub-Base pó de pedra			Base brita graduada			CBUQ / Imprimação	CBUQ			Sarjeta e Meio-Fio	Calçadas			Sinalização					
			Largura (m)	Área (m²)	Esp.	Volume (m³)	Área (m²)	Esp.	Volume (m³)	Área (m²)	Espessura	Volume	Área (m²)	Espessura	Volume	Área (m²)	Espessura	Volume	Extensão (m)	Largura 1 (m)	Largura 2 (m)	Área (m²)	Eixo	Largura da faixa	Área (m²) de eixo	Bordas?	Largura da faixa	Área (m²) de Bordas	Área total (m2)
1	ACESSO SERVIÇO	558,16		3.912,94	0,95	3.717,29	3.912,94	0,60	2.347,76	3.912,94	0,15	586,94	3.468,07	0,15	520,30	3.468,07	0,05	173,43	1.116,31	1,20	1,20	1.205,19	Simplex Continuo	0,10	55,82	Não	0,10	-	55,82
2	ÁREA PLANA - BLOCO ADM										81,97	0,15	12,30	81,97	0,15	12,30	81,97	0,05	4,10										
3	RAMPA - BLOCO ADM										79,83	0,15	11,97	79,83	0,15	11,97	79,83	0,05	3,99										
4	PASSARELA										412,72	0,15	61,91	412,72	0,15	61,91	412,72	0,05	20,64										
5				-		-																							
6				-		-																							
7				-		-																							
8				-		-																							
9				-		-																							
10				-		-																							
11				-		-																							
12				-		-																							
12 Ruas	TOTAIS	558,16	-	3.912,94	0,95	3.717,29	3.912,94	0,60	2.347,76	4.487,46		673,12	4.043,19		606,48	4.043,19		202,16	1.116,31			1.205,19			55,816 m²			0,000 m²	55,816 m²

20% Rocha 743,48
80% Solo 2.973,83
obs: demais desmanches de rocha lançados diretamente na planilha

558,16

gov.br Documento assinado digitalmente
DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 27/06/2025 16:09:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
AUGUSTO FERREIRA ESTEVES
Data: 30/06/2025 16:25:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

									ESCAVAÇÃO		
LOCAL	ÁREA						TOTAL	MAGRO 5 CM	ÁREA DE ESCAVAÇÃO CÉU ABERTO	ALTURA DE ESCAVAÇÃO	
CASCATA	754,060 m²	123,230 m²	6,250 m²	0,810 m²	67,960 m²			952,310 m²	952,310 m²	476,155 m²	1,50
PISO ÁREA DE SHOWS	2.749,610 m²							2.749,610 m²	2.749,610 m²		0,00
BACKSTAGE	116,770 m²							116,770 m²	116,770 m²	58,385 m²	0,50
PALCO/ CAMARIM	364,220 m²							364,220 m²	364,220 m²	182,110 m²	0,50
SKATE	694,890 m²							694,890 m²	694,890 m²		0,00
QUADRA POLIESPORTIVA	1.124,130 m²							1.124,130 m²	1.124,130 m²		0,00
PASSEIO E JARDIM	1.664,990 m²	149,620 m²	44,910 m²	39,660 m²	131,280 m²	19,990 m²		2.050,450 m²			0,00
COBERTURA ESPAÇO MULTIUSO	706,860 m²							706,860 m²	706,860 m²		0,00
PQ INFANTIL	414,700 m²							414,700 m²	414,700 m²		0,00
JARDIM PARQUE INFANTIL	109,000 m²							109,000 m²			0,00
SANITÁRIOS E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	1.437,040 m²							1.437,040 m²	696,000 m²		0,00
PRAÇA DAS CORES	854,680 m²							854,680 m²	854,680 m²		0,00
QUADRA AREIA	345,170 m²							345,170 m²			0,00
REDÁRIO	179,330 m²							179,330 m²			0,00
ACESSO SERVIÇO	1.237,340 m²							1.237,340 m²			0,00
PASSARELA	390,540 m²							390,540 m²	390,540 m²		0,00
PARCÃO	82,500 m²							82,500 m²			0,00
ESCADARIA	481,630 m²							481,630 m²	481,630 m²		0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.171,650 m²	259,510 m²						1.431,160 m²	700,000 m²		0,00
PARQUE DE AÇO	288,820 m²							288,820 m²			0,00
ÁREA INTERTRAVADO	4.280,500 m²							4.280,500 m²			0,00
PÇ ALTA E PÇ BAIXA	204,920 m²	1.306,130 m²	55,600 m²	21,090 m²				1.587,740 m²			0,00
CAMINHO	927,690 m²							927,690 m²			0,00
ACESSO PONTE	399,380 m²	70,770 m²						470,150 m²			
ACESSO SERVIÇO	3.912,940 m²							3.912,940 m²			0,00
ÁREAS LIVRES /CÓRREGO (APROXIMADO)	11.288,830 m²							11.288,830 m²			
TOTAL								38.479,000 m²	10.246,340 m²		

ATERRO				SUB-BASE PÓ DE PEDRA		BASE BRITA CORRIDA	
VOL (M3)	ÁREA DE ATERRO	ALTURA DE ATERRO	VOL (M3)	ALTURA	VOL (M3)	ALTURA	VOL (M3)
1428,47	952,31	0,50	476,16	0,15	142,85	0,15	142,85
0,00	2749,61	0,50	1374,81	0,15	412,44	0,15	412,44
58,39	116,77	0,50	58,39	0,15	17,52	0,15	17,52
182,11	364,22	1,00	364,22	0,15	54,63	0,15	54,63
0,00	694,89	0,50	347,45	0,15	104,23	0,15	104,23
0,00	1124,13	0,50	562,07	0,15	168,62	0,15	168,62
0,00	2050,45	0,50	1025,23	0,15	307,57	0,15	307,57
0,00	706,86	0,50	353,43	0,15	106,03	0,15	106,03
0,00	414,70	0,50	207,35	0,15	62,21	0,15	62,21
0,00	109,00	0,50	54,50	0,15	16,35	0,15	16,35
0,00	1437,04	1,00	1437,04	0,15	215,56	0,15	215,56
0,00	854,68	0,50	427,34	0,15	128,20	0,15	128,20
0,00	345,17	0,50	172,59	0,15	51,78	0,15	51,78
0,00	179,33	0,50	89,67	0,15	26,90	0,15	26,90
0,00	1237,34	0,50	618,67	0,15	185,60	0,15	185,60
0,00	390,54	0,50	195,27	0,15	58,58	0,15	58,58
0,00	82,50	0,50	41,25	0,15	12,38	0,15	12,38
0,00	481,63	0,50	240,82	0,15	72,24	0,15	72,24
0,00	1431,16	1,00	1431,16	0,15	214,67	0,15	214,67
0,00	288,82	0,50	144,41	0,15	43,32	0,15	43,32
0,00	4280,50	0,50	2140,25	0,15	642,08	0,15	642,08
0,00	1587,74	0,50	793,87	0,15	238,16	0,15	238,16
0,00	927,69	0,50	463,85	0,15	139,15	0,15	139,15
0,00	CONSIDERADO EM TABELA DE VIAS						
1668,96	22.807,080 m²		13019,75		3421,06		3421,06

Documento assinado digitalmente
 **DANILO RANGEL FERNANDES**
Data: 27/06/2025 16:12:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **AUGUSTO FERREIRA ESTEVES**
Data: 30/06/2025 16:31:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

total	Até 1,50m	1,5m - 3 m	3m - 4,5m
1.209,48	159,61	1.049,87	0.00

EMBASAMENTO		
TUBOS	ALTURA	VOLUME
0,40	0,10	15,15
0,60	0,12	36,30
0,80	0,14	0,00
1,00	0,15	0,00
1,20	0,20	0,00
1,50	0,25	0,00
2,00	0,30	0,00
RAMAL	0,10	12,95
		64,40 m³

VOLUME DE ESCAVACÃO CX. RALO E RAMAIS				
CX. RALO				
QUANT. CX RALO	COMP. (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	VOLUME (m³)
37,00	1,50	0,90	1,05	52,44
RAMAIS				
QUANT. CX RALO	COMP. ESTIMADO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	VOLUME (m³)
37,00	3,50	1,00	1,10	142,45

Resumo Bota-fora	
Escavação valas	291,92 m³
Escavação Pv's	247,13 m³
Escavação Cx Ralo	52,44 m³
Escavação Ramais ralo	142,45
	733,94 m³

VOLUME DE REATERRO CX. RALO E RAMAIS			
CX. RALO (COM PÓ DE PEDRA)			
COMP. (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	VOLUME (m³)
1,3	0,7	1,05	17,68
RAMAIS (ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR)			
COMP. ESTIMADO(m)	PROF. (M)	DIAM. EXT. DO TUBO (m)	VOLUME (m³)
3,50	1,20	0,49	91,94
RAMAIS (ATÉ DA GERATRIZ SUPERIOR) (C/ PÓ DE PEDRA)			
COMP. ESTIMADO(m)	A. TUBO (M)	DIAM. EXT. DO TUBO (m)	VOLUME (m³)
3,50	0,19	0,49	26,08

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº no Município de Volta Redonda
Endereço	Rodovia RJ-153 / Volta Redonda - Amparo, s/nº
Natureza	Programa Governo Presente Cidades
Área de praça	38.479,000 m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UN	VALOR	
18.018.0050-5	CONJUNTO DE GANCHO PARA REDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN	70,81	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	Cotação II	CONJUNTO DE GANCHO PARA REDE				60,4120	60,41
01921	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS	H	0,500000	0,000	20,1900	10,10
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	10,10	0,3	0,3
18.018.0050-F	CONJUNTO DE GANCHO PARA REDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN	69,77	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	Cotação II	CONJUNTO DE GANCHO PARA REDE				60,4120	60,41
20004	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS	H	0,500000	0,000	18,1700	9,09
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	9,09	0,27	0,27

13.415.0010-5	PISO DE BORRACHA 1X1MM 25MM - DRENANTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				M2	296,92	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	Cotação III	Piso De Borracha 1x1mm 25mm - Drenante Fornecimento e colocação	M2	1,000000	0,000	256,9930	256,99
00225	EMOP	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG	GL	0,250000	0,000	97,7500	24,44
01978	EMOP	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,500000	0,000	30,0700	15,04
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	15,04	0,45	0,45

13.415.0010-F	PISO DE BORRACHA 1X1MM 25MM - DRENANTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				M2	295,37	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	Cotação III	Piso De Borracha 1x1mm 25mm - Drenante Fornecimento e colocação	M2	1,000000	0,000	256,9930	256,99
00225	EMOP	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES,RESINAS E BORRACHAS SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG	GL	0,250000	0,000	97,7500	24,44
20087	EMOP	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,000	27,0600	13,53
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	13,53	0,41	0,41

15.020.0150-5	GLOBO LED 50W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN	35,85	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	Cotação IV	GLOBO LED 50W				34,4190	34,42
01983	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,050000	0,000	27,9200	1,40
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	1,40	0,04	0,04

15.020.0150-F	GLOBO LED 50W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN	35,71	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	Cotação IV	GLOBO LED 50W			0,000	34,4190	34,42
20060	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,050000	0,000	25,1300	1,26
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	1,26	0,04	0,04

18.200.0000-5	CATRACA DE ACESSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN	3480,64	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	COTAÇÃO V	CATRACA DE ACESSO				3.356,0000	3.356,00
11753	EMOP	CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304, TIPO TEC BOLT-TBM 12.100, COM COMPRIMENTO DE 96MM, DIAMETRO DE 1/2"	UN	4,000000	0,000	11,3700	45,48
01983	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,857000	0,000	27,9200	51,85
01921	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,238000	0,000	20,1900	25,00
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	76,85	2,31	2,31

18.200.0000-F	CATRACA DE ACESSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				UN	3472,71	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	COTAÇÃO V	CATRACA DE ACESSO			0,000	3.356,0000	3.356,00
11753	EMOP	CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304, TIPO TEC BOLT-TBM 12.100, COM COMPRIMENTO DE 96MM, DIAMETRO DE 1/2"	UN	4,000000	0,000	11,3700	45,48
20060	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,857000	0,000	25,1300	46,67
20004	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,238000	0,000	18,1700	22,49
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	69,16	2,07	2,07

09.015.0320-5	ESCALADA COM RAMPA PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	4799,66	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
	COTAÇÃO VI	ESCALADA COM RAMPAS PET PLACE				4.757,5000	4.757,50
01605	EMOP	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,002500	0,000	477,9333	1,19
14751	EMOP	CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3/8 , COM PARAFUSO E ARRUELA	UN	4,000000	0,000	2,2500	9,00
01921	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,500000	0,000	20,1900	10,10
01974	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGORIA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	H	0,750000	0,000	27,9200	20,94
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	31,04	0,93	0,93

09.015.0320-F	ESCALADA COM RAMPA PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	4796,47	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	COTAÇÃO VI	ESCALADA COM RAMPAS PET PLACE			0,000	4.757,5000	4.757,50	
01605	EMOP	ARGAMASSA CIM ,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,002500	0,000	477,9333	1,19	
14751	EMOP	CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3/8 , COM PARAFUSO E ARRUELA	UN	4,000000	0,000	2,2500	9,00	
20004	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,000	18,1700	9,09	
20103	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGORIA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	0,750000	0,000	25,1300	18,85	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	27,94	0,84	0,84	
09.015.0321-5	OBSTÁCULO PET PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	1769,16	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	COTAÇÃO VII	OBSTÁCULO PET PLACE				1.727,0000	1.727,00	
01605	EMOP	ARGAMASSA CIM ,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,002500	0,000	477,9333	1,19	
14751	EMOP	CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3/8 , COM PARAFUSO E ARRUELA	UN	4,000000	0,000	2,2500	9,00	
01921	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,500000	0,000	20,1900	10,10	
01974	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGORIA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	H	0,750000	0,000	27,9200	20,94	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	31,04	0,93	0,93	
09.015.0321-F	OBSTÁCULO PET PLACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	1765,97	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	COTAÇÃO VII	OBSTÁCULO PET PLACE			0,000	1.727,0000	1.727,00	
01605	EMOP	ARGAMASSA CIM ,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,002500	0,000	477,9333	1,19	
14751	EMOP	CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3/8 , COM PARAFUSO E ARRUELA	UN	4,000000	0,000	2,2500	9,00	
20004	EMOP	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,500000	0,000	18,1700	9,09	
20103	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGORIA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	0,750000	0,000	25,1300	18,85	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	27,94	0,84	0,84	
16.005.0030-5	TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA ÂNGULO 180°, COMP. DO ARCO= 5,00M, FLECHA DO ARCO					M²	138,78	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	COTAÇÃO VIII	TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA ÂNGULO 180°, COMP. DO ARCO= 5,00M,				58,0000	58,00	
	04977/ORSE	Parafuso autoblocante 1 1/2" x 1/4"	UN	6,0000	0,00	0,52	3,12	
01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,500000	0,000	20,1900	30,29	
01975	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	H	1,500000	0,000	30,0700	45,11	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	75,40	2,26	2,26	
16.005.0030-F	TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA ÂNGULO 180°, COMP. DO ARCO= 5,00M, FLECHA DO ARCO					M²	127,89	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	COTAÇÃO VIII	TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA ÂNGULO 180°, COMP. DO ARCO= 5,00M, FLECHA DO ARCO COMP.= 0,90CM, ESP=0,65MM			0,000	58,0000	58,00	
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,000	18,1700	27,26	
20102	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS	H	1,500000	0,000	27,0600	40,59	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,03	67,85	2,04	2,04	

Documento assinado digitalmente
gov.br **DANILO RANGEL FERNANDES**
Data: 27/06/2025 16:15:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **AUGUSTO FERREIRA ESTEVES**
Data: 30/06/2025 16:35:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*** Foi considerado o percentual de 10% do valor total do fornecimento a título de frete

OBRAXIM

Bem-vindo!
Ou entre no Cadastre-se

Carrinho

Todos os departamentos | Academia de Profissionais | Blog | Max por Menos | Taboide | Segurança Digital

Orçamento Clique aqui

Ferragens > Suportes e Ganchos > Ganchos de Parede > Gancho para Rede até 150Kg Aço Cromado

Gancho para Rede até 150Kg Aço Cromado

Marcas: UNIÃO MUNDIAL SKU: 89B05114

★ ★ ★ ★ ★ [avalia este produto](#)

14 visualizações neste produto! Garanta o seu ainda hoje.

Dimensões	
Medidas	Com embalagem
Altura	6,5 cm
Largura	12 cm
Comprimento	19 cm
Peso	0,3 kg

Características do produto

O gancho para rede da União Mundial é um suporte robusto e resistente, ideal para fixação de redes de descanso em ambientes internos e externos.

[Ver Mais](#)

Preço exclusivo: Loja Mascote [assassinando](#)

R\$ 54,90/un

ou em até 12x de R\$ 5,12

R\$ 49,91 /un

[Ver opções de pagamento](#)

Para entrega 97 un [Ver estoque das lojas](#)

- 1 ou + No embalagem 1 unidade Valor total **R\$ 54,90**

[Adicionar ao carrinho](#)

Calcule o frete

[Consultar](#)

Não sei meu CEP?

Informe um CEP disponível acima para verificar opções de frete.

[Ver mais informações](#)



Compartilhe:



	R\$ 72,90
	R\$ 69,26
	R\$ 72,90
	R\$ 67,07

Calcular frete e prazo:

Calcular

*** Foi considerado o percentual de 10% do valor total do fornecimento a título de frete

[Página Inicial](#) > [Pisos e Revestimentos](#) > [Pisos De Borracha](#) > [Piso de Borracha Monster Play 25mm - 1,00..](#)



ID: 728384738

Compartilhar Adicionar aos favoritos

R\$ 269,00

à vista no cartão ou Pix
ou 3x de R\$ 89,67 sem juros

 Adicionar

Compran

Principais informações >

As: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar



LOJA DA

MARIA

RASTREAR PEDIDO

AJUDA E SUPORTE

Minha Conta

Entrar / Cadastrar

Sacola

0 itens

Tatames EVA

Linha Fitness

Pisos

Proteção

TNT E Cartolinas

Brinquedos

Blog

Orçamento

Piso Borracha Academias Crossfit
Playground 100x100x2,5cm
Diversas Cores (Consulte pelo
WhatsApp)

MARCA: MARIA
 MODELO: PISO EMBORRACHADO
 GARANTIA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
 DISPONIBILIDADE: DISPONÍVEL EM 15 DIAS ÚTEIS

PREÇO SOB CONSULTA

Efetue Cotação

COR:

☐	Preto - R\$ 189,00	1	Unidades
☒	Verde - R\$ 216,00	1	Unidades
☐	Terracota - R\$ 216,00	1	Unidades
☐	Azul - R\$ 216,00	1	Unidades

WINTERPOUGH 1

	Cotação IV	GLOBO LED 50W	UN				34,42
--	------------	---------------	----	--	--	--	-------

*** Foi considerado o percentual de 10% do valor total do fornecimento a título de frete

*Imagem meramente ilustrativa

[Ver mais informações](#)

Quem comprou, viu também

Compras no atacado?



Solicite agora um orçamento

[Clique aqui](#)



Procure por produto ou marca



Entre ou
cadastre-se



Contato
(11) 94390-1122



Meu carrinho
R\$ 0,00



E27/E40

REF: BLB50WBF MARCA: BENLUZ

81 visualizados nas últimas horas.

Produto com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

39,99

- 1 +

COMPRAR PRODUTO

Encontrou um valor menor? **Vamos conversar!**

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Fale conosco, estamos online!

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Cotação V	CATRACA DE ACESSO	UN				2.391,05
		CÁLCULO PREÇO MERCADO	VALOR. UN	FRETE	TOTAL	MÉDIA SIMPLES	
27/06/2025	REALSYSTEM - CNPJ: 13.084.469/0001-06	https://relysystem.lojaintegrada.com.br/orqkb7b50-catraca-mecanica-conta-giros-mecanico?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle	R\$ 1.690,00		R\$ 1.690,00		
27/06/2025	CANAL TECNOLOGIA E GESTÃO - CNPJ: 17.235.480/0001-72	https://www.canalautomacao.com.br/catraca-de-acesso-contadora-de-giros-topdata-fit/?sku=4283952.8661.0&utm_source=google&utm_content=cid 20969748657 gid kwid &gad_source=4&gad_campaignid=20979612898&gbraid=0AAAAADqTPK-TvU15rgovi02p5ul6X-sQ0&gclid=Cj0KCQjwgvnCbhCqARisADBLZolbf1EjqHEWNsvURQZ80jM19pM--BdRHN2LD40BSv8dxtxuNuORWM8aAvOjEALw_wcB	R\$ 3.041,05		R\$ 3.041,05		
27/06/2025	PONTO SYSTEM - CNPJ: 50.051.537/0001-59	https://lojapsy.com.br/catraca-roleta-pedestal-botoeira-semi-eletronica-bidirecional/	R\$ 1.790,00		R\$ 1.790,00		
					TOTAL	R\$ 2.173,68	
				10%	TOTAL FRETE	R\$ 217,37	

Fale Conosco

Telefone: (19) 99166-1010

Whatsapp: (19) 99166-1010

Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos

Digite o que você procura

Meus Pedidos

Minha Conta

CARRINHO VAZIO

PÁGINAS

CATRACAS DE ACESSO

CONTROLE DE ACESSO

RELÓGIO DE PONTO

SISTEMAS

Início / Catracas de Acesso /

CATRACA DE ACESSO MECÂNICA COM CONTADOR DE GIRO.

Código: 9X2G3ASU7-ORKQ87B50

Marca: Relsystem

R\$ 1.690,00

Qtde: 1

Comprar

Estoque: 3 dias úteis

Calcule o frete

CEP

OK

+ Lista de Desejos

Compartilhar

CANALC
TECNOLOGIA E GESTÃO

Pesquisar

Meus dados

Meus pedidos

Toda a lojaAntifurtoControle de AcessoRelógio de PontoSistema de PontoSuporte Técnico

Página inicial > Controle de Acesso > Catraca de Acesso > Catraca Eletrônica > Catraca de Acesso Contadora de Giros TopData Fit

Contadora de Giros TopData

.

.

.

DESCRIÇÃO

Catraca de Acesso Contadora de Giros TopData Fit

Cód.: 26100000

Marca: TopData

(0)

Por R\$3.041,05 ou

R\$2.889,00

no boleto

3x de R\$1.013,68 sem juros

R\$2.889,00 no boleto (-5%)

R\$2.889,00 com PIX (-5%)

PIX parcelado com 2% de cashback

4x de R\$ 760,26 sem juros

pagueleve

SAIBA MAIS >

1

+

-

COMPRAR

Comprar pelo WhatsApp

Calcular frete e prazo



Catraca / Roleta Pedestal Botoeira Semi-Eletrônica Contador Mecânico

[Início](#) / [Controle de Acesso](#) / [Catraca Semi-Eletrônica](#) / [Catraca / Roleta Pedestal Botoeira Semi-Eletrônica Contador Mecânico](#)



Catraca / Roleta Pedestal Botoeira Semi-Eletrônica Contador Mecânico

R\$ 1.790,00

📅 Em até 6x de R\$ 298,33 sem juros

📄 4x no Boleto R\$ 1.790,00 sem Juros

💳 Parcelas no cartão

1

Adicionar ao carrinho

🗉 Consulte um Vendedor

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Cotação V	ESCALADA COM RAMPAS PET PLACE	UN				4.757,50
		CÁLCULO PREÇO MERCADO	VALOR. UN	FRETE	TOTAL	MÉDIA SIMPLES	
27/06/2025	ECOPEX - CNPJ: 18.431.175/0001-19	https://ecopex.com.br/pet-place/	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00		
27/06/2025	ZIOBER BRASIL - CNPJ: 8.374.053/0001-84	https://www.zioberbrasil.com.br/categoria/linha-z-dog/	R\$ 5.750,00		R\$ 5.750,00		
					R\$ -		
					TOTAL	R\$ 4.325,00	
				10%	TOTAL FRETE	R\$ 432,50	

Durante a realização da pesquisa de mercado, foram contatadas diversas empresas fornecedoras, porém somente duas apresentaram respostas formais dentro do prazo, com documentação adequada e compatível com o item orçado.

*** Foi considerado o percentual de 10% do valor total do fornecimento a título de frete

PLAY

LINHA



Instalação

Sobre Terra

Instalação

Sobre Terra ou Contrapiso.

PETPLAY

MP08

Escalada com rampas de

tacos em madeira plástica

Dimensões aproximadas:

Altura: 0,80m

Largura: 0,80m

Comprimento: 1,60m


R\$ 2.900,00



Imagens e dimensões, apenas com finalidade ilustrativa podendo sofrer alterações de cor e medidas.

Reservamos o direito de alteração ou exclusão de qualquer item do nosso catálogo sem aviso prévio, mediante a durabilidade em nosso estoque.

8

027922	1,000	UN	ZDOG - RAMPA - ZD001		R\$5.750,00	R\$5.750,00
--------	-------	----	----------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:

REL1801 - Desenvolvido por: www.commandperfect.com.br

Pág. 14 de 26

OBJETIVO: Promover interação entre o cão e o seu dono. Desenvolver a confiança, equilíbrio e a agilidade.

MATERIAL: Estrutura principal fabricado em metalão de aço carbono de no mínimo 30 x 50 x 1,50 mm. Coluna central em madeira plástica de no mínimo 90 x 90 mm cor itaúba. Chapas de aço carbono de no mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Chapa NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, com espessura de no mínimo 8 mm, dividida em 3 camadas com 2 cores distintas extrusada. Gravações em fresa formando desenhos que torne aparente a cor do meio da chapa.

ACABAMENTOS: Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação e dados da fabricante.


PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster term endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. 03 meses sob pintura. 48 meses para as chapas NEUPE HDPE texturizada em ambos os lados, contendo 3 camadas (dual color) com 2 cores distintas, pois elas devem ser forte, resistente e de longa duração. Resistente a corrosão, não apodrece, enferruja, mofo, incha, retardador de fogo/calor, impermeável, protegido contra raios UV, onde não desbota com facilidade, por isso o tempo longo de garantia, é ecológico e 100% reciclável, livre de manutenção e fácil de limpar.

USO RESTRITO APENAS PARA CACHORRO

Imagens do Produto





	Cotação V	OBSTÁCULO PET PLACE	UN				1.727,00
--	-----------	---------------------	----	--	--	--	----------

				R\$	-	
				TOTAL	R\$	1.570,00
			10%	TOTAL FRETE	R\$	157,00

compatível com o item orçado.

*** Foi considerado o percentual de 10% do valor total do fornecimento a título de frete

IVIDADES PET

Fornecemos o percentual de 1% do valor total da fornecimento à título de frete.

PET-ATIV

27546

Kit 3 Obstáculos PET PLACE

Dimensões aproximadas:

Altura: 0,32m

Largura: 0,50m

Comprimento: 1,64m

Instalação
Sobre Terra

R\$ **1.400,00**

027546	1,000	UN	ZDOG - OBSTACULO TRIPLO - ZD001		R\$1.740,00	R\$1.740,00
--------	-------	----	---------------------------------	---	-------------	-------------

Descrição Técnica:	
--------------------	--

OBJETIVO: Promover interação entre o cão e o seu dono. Estimula e melhora a agilidade e o encorajamento do cão.

MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 1 ½" X 1.50 mm.

ACABAMENTOS: Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster term endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
USO RESTRITO APENAS PARA CACHORRO

Imagens do Produto



ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	COTAÇÃO VIII	TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA ÂNGULO 180°, COMP. DO ARCO= 5,00M, FLECHA DO ARCO COMP.= 0,90CM, ESP=0,65MM	M²				58,00
MÊS DE REF. 05/2025	11309/ORSE	Telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandrada ângulo 180°, comp. do arco= 5,00m, flecha do arco comp.= 0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	M²	1,0000	58,00	58,00	

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
10627/ORSE	Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandrada ângulo de 180°, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar					m2
Composição de Preço						
	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04977/ORSE	Parafuso autoblocante 1 1/2" x 1/4"	un	6	0,52	3,12
	11309/ORSE	Telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandrada ângulo 180°, comp. do arco= 5,00m, flecha do arco comp.= 0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	m2	1	58,00	58,00
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5	6,90	10,35
	44497/SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h	1,5	8,34	12,51
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5	3,89	5,84
	10605/ORSE	Encargos Complementares - Montador	h	1,5	4,54	6,81
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	71,76	22,86	25,46	2,06	122,14	

Documento assinado digitalmente

 **DANILO RANGEL FERNANDES**
Data: 27/06/2025 16:15:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 **AUGUSTO FERREIRA ESTEVES**
Data: 30/06/2025 16:35:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>