

Resumo de Valores

CIDADES



GOV RJ



PREFEITURA DE
MESQUITA

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base	05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI	23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	VALOR APURADO	R\$ 8.999.035,28
		Prazo	360 dias

Item	Descrição	BDI	
		SUBTOTAL S/BDI	%
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 1.141.341,61	15,68%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 86.831,48	1,19%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 74.277,23	1,02%
4	TRANSPORTE	R\$ 112.063,91	1,54%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 87.613,54	1,20%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 85.188,41	1,17%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 70.348,90	0,97%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 8.954,07	0,12%
10	FUNDAÇÕES	R\$ 590.731,74	8,12%
11	ESTRUTURAS	R\$ 1.478.197,65	20,31%
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 59.253,04	0,81%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 365.024,61	5,02%
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 724.370,10	9,95%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 292.076,50	4,01%
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.281.657,51	17,61%
17	PINTURAS	R\$ 60.641,89	0,83%
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 162.393,74	2,23%
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 37.504,84	0,52%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 423.160,32	5,81%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 136.786,32	1,88%
TOTAL SEM BDI		R\$ 7.278.417,41	100,00%
BDI		R\$ 1.720.617,87	
TOTAL COM BDI		R\$ 8.999.035,28	


Marcio Gentil
 Presidente COMGES PGPC
 ID 51.22545-0


Patricia R. M. Dutra
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços		EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	8.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

1						SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		R\$ 1.274.410,60		R\$ 1.141.341,61	
1.1	01.050.0547-0	01.050.0547-A	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES	M2	1.364,29	R\$ 45,09	R\$ 61.515,83	R\$ 39,07	R\$ 53.302,81		
1.2	01.050.0062-0	01.050.0062-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	718,98	R\$ 9,02	R\$ 6.485,19	R\$ 7,82	R\$ 5.622,42		
1.3	01.050.0354-0	01.050.0354-A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	1.364,29	R\$ 99,00	R\$ 135.064,71	R\$ 85,78	R\$ 117.028,79		
1.4	01.050.0380-0	01.050.0380-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.364,29	R\$ 8,19	R\$ 11.173,53	R\$ 7,09	R\$ 9.672,81		
1.5	01.050.0151-0	01.050.0151-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.364,29	R\$ 4,48	R\$ 6.112,01	R\$ 3,88	R\$ 5.293,44		
1.6	01.050.0435-0	01.050.0435-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	988,83	R\$ 6,15	R\$ 6.081,30	R\$ 5,32	R\$ 5.260,57		
1.7	01.050.0481-0	01.050.0481-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.671,02	R\$ 8,19	R\$ 13.685,65	R\$ 7,09	R\$ 11.847,53		
1.8	01.050.0455-0	01.050.0455-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	1.671,02	R\$ 4,51	R\$ 7.536,30	R\$ 3,91	R\$ 6.533,68		
1.9	01.050.0518-0	01.050.0518-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES	M2	1.671,02	R\$ 16,32	R\$ 27.271,04	R\$ 14,14	R\$ 23.628,22		
1.10	01.009.0050-0	01.009.0050-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM	UN	1,00	R\$ 13.188,25	R\$ 13.188,25	R\$ 11.740,11	R\$ 11.740,11		
1.11	01.002.0068-0	01.002.0068-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	2.008,00	R\$ 460,50	R\$ 924.684,00	R\$ 416,75	R\$ 836.834,00		
1.12	01.050.0300-0	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS,COMPOE RELATORIO	UN	12,00	R\$ 1.893,14	R\$ 22.717,68	R\$ 1.640,37	R\$ 19.684,44		
1.13	01.005.0001-0	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	1.671,02	R\$ 9,95	R\$ 16.626,64	R\$ 8,62	R\$ 14.404,19		
1.14	01.018.0001-0	01.018.0001-A	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	1.671,02	R\$ 3,69	R\$ 6.166,06	R\$ 3,36	R\$ 5.614,62		
1.15	01.001.0150-0	01.001.0150-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	664,02	R\$ 24,25	R\$ 16.102,41	R\$ 22,40	R\$ 14.873,98		
2						CANTEIRO DE OBRAS		R\$ 92.242,01		R\$ 86.831,48	

Patricia M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2013138240

Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC
ID 51-22545-0

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços	EMOP: SCO-RIO: SINAPI: COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base	05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI	23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo	360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
2.1	02.002.0005-0	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	182,92	R\$ 35,89	R\$ 6.564,99	R\$ 33,84	R\$ 6.190,01
2.2	02.006.0015-0	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICAVEL), P/ESCRITÓRIO C/WC, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. 2,50M ALT. CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIDO ACESSÓRIOS, 1 BACIA SANITÁRIA E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	12,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
2.3	02.006.0030-0	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER (MÓDULO METÁLICO ICAVEL), SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MED. APROX. 2,30M LARG. 6,00M COMPR. 2,50M ALT. CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETR. HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIDO ACESS. 7 BACIAS SANITÁRIAS, 2 LAVATÓRIOS E 2 MICTÓRIOS, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	12,00	R\$ 1.669,32	R\$ 20.031,84	R\$ 1.669,32	R\$ 20.031,84
2.4	02.004.0010-0	02.004.0010-A	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES	M2	32,00	R\$ 545,43	R\$ 17.453,76	R\$ 481,71	R\$ 15.414,72
2.5	02.010.0001-0	02.010.0001-A	GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	72,00	R\$ 345,58	R\$ 24.881,76	R\$ 309,74	R\$ 22.301,28
2.6	02.015.0001-0	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00	R\$ 4.645,42	R\$ 4.645,42	R\$ 4.487,26	R\$ 4.487,26
2.7	02.016.0001-0	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 2.259,76	R\$ 2.259,76	R\$ 2.107,73	R\$ 2.107,73
2.8	02.020.0002-0	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	R\$ 234,90	R\$ 1.879,20	R\$ 221,67	R\$ 1.773,36
2.9	02.011.0010-0	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	144,00	R\$ 0,87	R\$ 125,28	R\$ 0,87	R\$ 125,28
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 60.774,62		R\$ 74.277,23	
3.1	03.001.0001-1	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	538,29	R\$ 67,69	R\$ 36.436,85	R\$ 58,65	R\$ 31.570,70
3.2	03.011.0015-1	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL EXCLUSIVE MATERIAL	M3	457,40	R\$ 26,29	R\$ 12.024,91	R\$ 22,90	R\$ 10.474,34
3.3	03.016.0050-1	03.016.0050-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	87,95	R\$ 12,52	R\$ 1.101,12	R\$ 12,09	R\$ 1.063,30
3.4	03.016.0055-1	03.016.0055-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	77,90	R\$ 15,96	R\$ 1.243,22	R\$ 15,41	R\$ 1.200,37
3.5	20.111.0008-0	20.111.0008-A	PO-DE PEDRA PARA REGIÃO DE CAMPOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO, FORNECIMENTO	M3	457,40	R\$ 65,52	R\$ 29.968,52	R\$ 65,52	R\$ 29.968,52
4	TRANSPORTE					R\$ 113.190,22		R\$ 112.063,91	
4.1	04.013.0015-0	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	2,00	R\$ 94,63	R\$ 189,26	R\$ 88,43	R\$ 176,86
4.2	04.005.0300-0	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXKM	60,00	R\$ 35,78	R\$ 2.146,80	R\$ 34,74	R\$ 2.084,40

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços		EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

4.3	04.021.0010-0	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	144,00	R\$ 1,03	R\$ 148,32	R\$ 0,95	R\$ 136,80
4.4	04.020.0122-0	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	2.880,00	R\$ 0,20	R\$ 576,00	R\$ 0,20	R\$ 576,00
4.5	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T	T X KM	57.111,21	R\$ 0,78	R\$ 44.546,74	R\$ 0,77	R\$ 43.975,63
4.6	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	2.331,07	R\$ 1,38	R\$ 3.216,87	R\$ 1,35	R\$ 3.146,94
4.7	04.012.0073-1	04.012.0073-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H	T	2.331,07	R\$ 6,56	R\$ 15.291,81	R\$ 6,41	R\$ 14.942,15
4.8	TC10.05.0700	TC09.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.	t	2.331,07	R\$ 15,78	R\$ 36.784,28	R\$ 15,78	R\$ 36.784,28
4.9	04.014.0095-0	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, EDESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	31,00	R\$ 331,94	R\$ 10.290,14	R\$ 330,35	R\$ 10.240,85

5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 89.314,78		R\$ 87.513,54	
5.1	05.002.0062-0	05.002.0062-A	DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA, DE CONCRETO ARMADO, PISOS, ALVENARIA E ESQUADRIAS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO (CONSIDERANDO DESMONTES MANUAIS MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR), COM PREPARO PARA O TRANSPORTE, EXCLUSIVE CORTE DO ACO (VERGALHAO) EMPILHADO, TRANSP. (BOTAFORA), CARGA E DESCARGA, MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO	M3	343,19	R\$ 68,40	R\$ 23.474,19	R\$ 65,58	R\$ 22.500,40
5.2	05.001.0018-0	05.001.0018-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	114,39	R\$ 27,07	R\$ 3.096,53	R\$ 23,46	R\$ 2.683,58
5.3	05.054.0001-0	05.054.0001-A	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS, MEDINDO (25X8) CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	22,00	R\$ 40,52	R\$ 891,44	R\$ 39,79	R\$ 875,38
5.4	05.050.0008-0	05.050.0008-A	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE (0,35X0,50) M, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 4.072,06	R\$ 4.072,06	R\$ 4.064,70	R\$ 4.064,70
5.5	05.057.0015-0	05.057.0015-A	MAPA TATIL EM ACRILICO, COM TEXTOS, SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39) CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, CONFORME ABNT NBR 9050, EXCLUSIVE PEDESTAL, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.437,20	R\$ 1.437,20	R\$ 1.436,47	R\$ 1.436,47
5.6	05.054.0102-0	05.054.0102-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40) CM, CONFORME ABNT NBR 16820, FORNECIMENTO, COLOCACAO	UN	48,00	R\$ 26,10	R\$ 1.252,80	R\$ 25,37	R\$ 1.217,76
5.7	05.054.0104-0	05.054.0104-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20) CM, CONFORME ABNT NBR 16820, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	33,00	R\$ 9,66	R\$ 318,78	R\$ 8,93	R\$ 294,69
5.8	05.054.0120-0	05.054.0120-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE PROIBICAO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA CIRCULAR, DIAMETRO APROXIMADO DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 15,09	R\$ 30,18	R\$ 14,36	R\$ 28,72
5.9	05.054.0130-0	05.054.0130-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 12,65	R\$ 12,65	R\$ 11,92	R\$ 11,92

Marcio Gentil


Presidente COMGES PGPC
ID 51:22545-0Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

5.10	05.054.0110-0	05.054.0110-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X30)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	29,00	R\$ 61,12	R\$ 1.772,48	R\$ 60,39	R\$ 1.751,31
5.11	05.006.0001-1	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME É PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	720,00	R\$ 32,70	R\$ 23.544,00	R\$ 32,70	R\$ 23.544,00
5.12	05.006.0002-1	05.006.0002-B	LOCAÇÃO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	96,00	R\$ 31,83	R\$ 3.055,68	R\$ 31,83	R\$ 3.055,68
5.13	05.006.0015-0	05.006.0015-A	LOCAÇÃO DE RODÍZIOS DE BORRACHA, PARA TORRE TUBULAR, CUSTO PARA 4 RODÍZIOS	UNXMES	24,00	R\$ 123,28	R\$ 2.958,72	R\$ 123,28	R\$ 2.958,72
5.14	05.007.0007-0	05.007.0007-A	LOCAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2XMES	259,20	R\$ 84,00	R\$ 21.772,80	R\$ 84,00	R\$ 21.772,80
5.15	05.008.0008-1	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	79,20	R\$ 0,65	R\$ 51,48	R\$ 0,56	R\$ 44,35
5.16	05.001.0040-0	05.001.0040-A	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO, EXCLUSIVE SUPORTE, ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	M2	114,39	R\$ 9,48	R\$ 1.084,41	R\$ 8,22	R\$ 940,28
5.17	05.001.0172-0	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA E PA	M3	11,89	R\$ 32,85	R\$ 390,58	R\$ 28,46	R\$ 338,38
5.18	05.008.0009-0	05.008.0009-A	MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	520,00	R\$ 0,19	R\$ 98,80	R\$ 0,17	R\$ 88,40

6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS					R\$ 89.587,33		R\$ 85.188,41	
6.1	06.016.0051-0	06.016.0051-A	GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO, COM (20X50)CM, CONFORME ABNT NBR 10160. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	87,56	R\$ 165,92	R\$ 14.527,95	R\$ 165,50	R\$ 14.491,18
6.2	06.400.0001-0	06.400.0001-A	MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTÊNCIA ATÉ 5CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS DE MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXAÇÃO E LIGAÇÕES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELÉTRICOS	UN	1,00	R\$ 444,59	R\$ 444,59	R\$ 403,94	R\$ 403,94
6.3	06.014.0054-0	06.014.0054-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUJO MACIO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60X0,60X0,80M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERIORMENTE COM A MESMA ARGAMASSA	UN	9,00	R\$ 1.142,09	R\$ 10.278,81	R\$ 1.071,84	R\$ 9.646,56
6.4	DR35.05.0100	DR34.05.0100	Tampão de ferro fundido completo, para caixa de inspeção ou semelhante, com 25Kg, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume. Forneimento e assentamento.	un	16,00	R\$ 296,29	R\$ 4.740,64	R\$ 289,56	R\$ 4.632,96
6.5	06.272.0002-0	06.272.0002-A	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	M	169,22	R\$ 25,05	R\$ 4.238,96	R\$ 25,05	R\$ 4.238,96
6.6	06.272.0003-0	06.272.0003-A	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	M	82,27	R\$ 55,80	R\$ 4.590,66	R\$ 55,80	R\$ 4.590,66
6.7	06.001.0252-0	06.001.0252-A	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ À GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA	M	169,22	R\$ 7,51	R\$ 1.270,84	R\$ 6,56	R\$ 1.110,08
6.8	06.001.0254-0	06.001.0254-A	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ À GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA	M	82,27	R\$ 11,31	R\$ 930,47	R\$ 9,88	R\$ 812,82
6.9	06.001.0251-0	06.001.0251-A	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, COM JUNTA ELÁSTICA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 75MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ À GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELÁSTICA	M	112,00	R\$ 5,57	R\$ 623,84	R\$ 4,86	R\$ 544,32



Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC
ID 51.22545-0

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	COM DESONERAÇÃO
Município	MESQUITA	Ref. Preços	EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	Mes Base	05/2024
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI	23,64%
Extensão das vias	N/A	Valor apurado	R\$ 8.999.035,28
		Prazo	360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
------	------------------------	------------------------	-----------	---------	--------	----------------	--------------	----------------	--------------

6.10	06.069.0115-0	06.069.0115-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), P/PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM INSTAL. SUBTERRÂNEAS, DIAM. NOMINAL 2", SENDO DIAM. INT. 50,8MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE AÇO GALV. REVEST. PVC, CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898, LANG. DIR. SOLO, INCL. CONEXÕES E KIT VEDAÇÃO	M	309,76	R\$ 54,65	R\$ 16.928,38	R\$ 53,11	R\$ 16.451,35
6.11	DR55.05.0101	DR54.05.0101	Canaleta para drenagem, com seção de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatória, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavação em material de 1ª categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.	m	87,56	R\$ 341,04	R\$ 29.861,46	R\$ 311,50	R\$ 27.274,94
6.12	IP25.10.0162	IP24.10.0162	Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,60x0,90)m, inclusive escavação e reaterro, exclusive tampão e materiais. Assentamento.	un	7,00	R\$ 164,39	R\$ 1.150,73	R\$ 141,52	R\$ 990,64

8			BASES E PAVIMENTOS				R\$ 73.458,14		R\$ 70.348,90
8.1	08.020.0020-0	08.020.0020-A	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADAS, COLORIDO, COM ESPESSURA DE 8CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	594,50	R\$ 107,26	R\$ 63.766,07	R\$ 103,58	R\$ 61.578,31
8.2	08.027.0042-0	08.027.0042-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES, FCK=15MPA, PRÉ-MOLDADO, TIPO DERJ-MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	122,70	R\$ 78,99	R\$ 9.692,07	R\$ 71,48	R\$ 8.770,59

9			SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				R\$ 9.089,10		R\$ 8.954,07
9.1	09.002.0001-0	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	4,00	R\$ 67,98	R\$ 271,92	R\$ 63,36	R\$ 253,44
9.2	09.003.0065-0	09.003.0065-A	ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPIRUNA, OITI, PAU FERRO OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00
9.3	09.003.0012-0	09.003.0012-A	ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO HIBISCO (HIBISCUS) OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA, FORNECIMENTO	UN	25,00	R\$ 10,82	R\$ 270,50	R\$ 10,82	R\$ 270,50
9.4	09.006.0032-0	09.006.0032-A	TERRA ESTRUMADA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, FORNECIMENTO	M3	20,29	R\$ 250,00	R\$ 5.072,50	R\$ 250,00	R\$ 5.072,50
9.5	09.003.0036-0	09.003.0036-A	ESPÉCIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII), ARBUSTO BANANA DE MACACÃO/GUAMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFOLIUM) OU SIMILAR, FORNECIMENTO	UN	30,00	R\$ 12,80	R\$ 384,00	R\$ 12,80	R\$ 384,00
9.6	PJ10.05.0100	PJ09.05.0100	Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.	un	55,00	R\$ 1,48	R\$ 81,40	R\$ 1,28	R\$ 70,40
9.7	PJ05.05.0800	PJ04.05.0800	Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acaífa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gargetica ou Coromandelodellana (Asiatásta), Bulbine Frutescens ou Cauloscens (Bulbine), Chlorophytum Cornosum Variegatum (Clorófito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeta), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierrei	m2	25,50	R\$ 20,00	R\$ 510,00	R\$ 20,00	R\$ 510,00
9.8	09.001.0020-0	09.001.0020-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M2	135,32	R\$ 16,84	R\$ 2.278,78	R\$ 16,06	R\$ 2.173,23

10			FUNDAÇÕES				R\$ 623.463,90		R\$ 590.731,74
10.1	10.012.0160-0	10.012.0160-A	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIÂMETRO	UN	131,00	R\$ 421,22	R\$ 55.179,82	R\$ 380,74	R\$ 49.876,94
10.2	10.003.0050-0	10.003.0050-A	ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM RESISTÊNCIA DE 20MPA, CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E AÇO), EXCLUSIVE PERFURAÇÃO	M	2.008,00	R\$ 283,01	R\$ 568.284,08	R\$ 269,35	R\$ 540.854,80

11			ESTRUTURAS				R\$ 1.562.288,87		R\$ 1.478.197,65
11.1	11.013.0110-0	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) DENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREIA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 80KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	438,90	R\$ 2.979,82	R\$ 1.307.842,99	R\$ 2.809,45	R\$ 1.233.067,60

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços	EMOP: SCO-RIO; SINAPI, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mes Base	05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI	23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo	360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

11.2	11.023.0004-0	11.023.0004-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, COM DIÂMETRO DE 5,0MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM, FORNECIMENTO	KG	915,01	R\$ 7,26	R\$ 6.642,99	R\$ 7,26	R\$ 6.642,99
11.3	11.016.0001-0	11.016.0001-A	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÃO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS ÁGUAS, COM TRELICAS, TERÇAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA Vãos ATÉ 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMÃO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	9.447,82	R\$ 20,40	R\$ 192.735,52	R\$ 19,52	R\$ 184.421,44
11.4	11.025.0006-0	11.025.0006-A	CONCRETO BOMBEADO, FCK=20MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO	M3	83,18	R\$ 647,06	R\$ 53.822,45	R\$ 636,09	R\$ 52.909,96
11.5	11.013.0003-1	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,52	R\$ 2.394,08	R\$ 1.244,92	R\$ 2.222,43	R\$ 1.155,66

12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R\$ 63.123,82		R\$ 59.253,04	
12.1	12.005.0030-0	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	547,61	R\$ 84,44	R\$ 46.240,18	R\$ 78,95	R\$ 43.233,80
12.2	12.005.0040-0	12.005.0040-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	116,97	R\$ 98,67	R\$ 11.541,42	R\$ 91,28	R\$ 10.677,02
12.3	12.015.0016-0	12.015.0016-A	PAREDE DIVISÓRIA COM 35MM DE ESPESURA, CONSTITUÍDA DE PAINEL COGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, COM MILO EM COLMEIA, ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO, EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	40,34	R\$ 132,43	R\$ 5.342,22	R\$ 132,43	R\$ 5.342,22

13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					R\$ 392.812,73		R\$ 365.024,61	
13.1	ET40.05.0156	ET39.05.0156	Tela de aço soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15X15)cm, CA-60, com diâmetro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Forneimento e colocação.	m2	915,01	R\$ 12,88	R\$ 11.785,36	R\$ 12,78	R\$ 11.693,86
13.2	13.330.0030-0	13.330.0030-A	ASSENTAMENTO DE CHAPINS OU ESPELHOS DE MARMORE OU GRANITO, DE 17CM DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	83,20	R\$ 77,58	R\$ 6.454,65	R\$ 67,89	R\$ 5.648,44
13.3	13.301.0132-0	13.301.0132-A	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 5CM	M2	1.169,68	R\$ 57,72	R\$ 67.513,92	R\$ 52,48	R\$ 61.384,80
13.4	13.398.0030-0	13.398.0030-A	RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BOLEADO, FIXADO COMO EM 13.398.0020	M	38,00	R\$ 44,48	R\$ 1.690,24	R\$ 42,83	R\$ 1.627,54
13.5	13.380.0015-0	13.380.0015-A	RODAPE DE MARMORITE, FUNDIDO NO LOCAL, COM 10CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANILHA Nº1 BRANCA, COM POLIMENTO MANUAL, O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVO NAO INCLUIDO NESTA	M	332,68	R\$ 28,52	R\$ 9.488,03	R\$ 25,07	R\$ 8.340,28
13.6	13.045.0040-0	13.045.0040-A	PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE 2X18CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	53,41	R\$ 92,29	R\$ 4.929,20	R\$ 88,99	R\$ 4.752,95
13.7	13.381.0050-0	13.381.0050-A	JUNTA PLÁSTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTÍNUOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1.801,33	R\$ 9,49	R\$ 17.094,63	R\$ 8,49	R\$ 15.293,30
13.8	13.301.0080-1	13.301.0080-B	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	1.169,68	R\$ 44,28	R\$ 51.793,43	R\$ 39,17	R\$ 45.816,36
13.9	13.398.0015-0	13.398.0015-A	PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 10CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEIDE 1.1/2"X3", EMBUTIDAS EM CONCRETO	M2	86,37	R\$ 529,11	R\$ 45.699,23	R\$ 519,38	R\$ 44.858,85
13.10	13.440.0030-0	13.440.0030-A	REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DE BORRACHA EPDM, AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI, DE ALTO IMPACTO, PARA ACADEMIAS E AFINS, COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COM ADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D'ÁGUA, COM ESPESURA MÉDIA DE 6MM	M2	86,37	R\$ 560,89	R\$ 48.444,06	R\$ 554,55	R\$ 47.896,48



Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC
ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019108240


Objeto		ENCARGOS		COM DESONERAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Ref. Preços		EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mes Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,85	Preço Unitário	8.999.035,28
------	------------------------	------------------------	-----------	---------	--------	----------------	--------------	----------------	--------------

13.11	13.380.0010-0	13.380.0010-A	PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: AILASTRO, COM 4CM DE ESPESURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4,8; CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 BRANCA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA	M2	745,48	R\$ 86,02	R\$ 64.124,46	R\$ 79,80	R\$ 59.487,70
13.12	13.001.0030-1	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1.045,45	R\$ 33,56	R\$ 35.085,30	R\$ 30,18	R\$ 31.551,68
13.13	13.345.0055-0	13.345.0055-A	CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO, ASSENTE COMO EM 13.345.0020	M	83,20	R\$ 83,99	R\$ 6.987,96	R\$ 81,14	R\$ 6.750,84
13.14	13.026.0010-0	13.026.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 COM ESPESURA DE 2,5CM	M2	164,60	R\$ 131,97	R\$ 21.722,26	R\$ 121,03	R\$ 19.921,53

14			ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS				R\$ 761.855,12		R\$ 724.370,10
14.1	14.004.0100-0	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL 4MM DE ESPESURA, COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	51,30	R\$ 383,18	R\$ 19.657,13	R\$ 369,96	R\$ 18.978,94
14.2	14.004.0046-0	14.004.0046-A	VIDRO ARAMADO, 7MM DE ESPESURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	48,00	R\$ 377,94	R\$ 18.141,12	R\$ 373,82	R\$ 17.943,36
14.3	14.004.0015-0	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,72	R\$ 139,93	R\$ 800,39	R\$ 137,08	R\$ 784,09
14.4	14.003.0265-0	14.003.0265-A	PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,36	R\$ 140,28	R\$ 190,78	R\$ 136,29	R\$ 188,07
14.5	COMP001 - 0	COMP001 - A	PORTAO ESTRUTURADO EM REQUADRO DE PERFIL EM METALON 50 X 60 mm E FECHAMENTO EM CHAPA EXPANDIDA, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	90,80	R\$ 817,41	R\$ 74.220,82	R\$ 764,51	R\$ 69.417,50
14.6	ES010.10.0050	ES09.10.0050	Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2	10,08	R\$ 350,95	R\$ 3.537,57	R\$ 331,02	R\$ 3.336,68
14.7	14.002.0052-0	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,94	R\$ 739,15	R\$ 1.433,95	R\$ 681,95	R\$ 1.322,98
14.8	14.007.0322-0	14.007.0322-A	CADEADO DE 30MM, C/DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO, CILINDRO DE LATAO TREFILADO, FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 24,21	R\$ 169,47	R\$ 24,21	R\$ 169,47
14.9	ES05.15.0200	ES04.15.0200	Portão de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintado com 1 demão de zarcão verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalação.	m2	1,65	R\$ 1.134,00	R\$ 1.871,10	R\$ 1.134,00	R\$ 1.871,10
14.10	COMP002 - 0	COMP002 - 0A	LAMINADO FÓRMICA LOUSA PRETA	M2	28,08	R\$ 269,22	R\$ 7.559,69	R\$ 255,20	R\$ 7.166,01
14.11	14.002.0207-1	14.002.0207-B	GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA, EM MODULOS DE 1,88M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDAVEL, INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIAMETRO DE 2 1/2" E DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES C/DIAMETRO DE 1" EM ACO GALVANIZADO, INCL. PINTURA, FORN. E COLOCACAO	M	228,79	R\$ 907,86	R\$ 207.709,28	R\$ 866,34	R\$ 198.209,92
14.12	ES10.99.0230	ES09.99.0230	Corrimão de madeira aparelhada e envernizada, nas dimensões (5 X 2,50)cm, fixado em parede por grampos metálicos. Fornecimento e instalação.	m	31,90	R\$ 97,69	R\$ 3.116,31	R\$ 96,53	R\$ 3.079,30
14.13	14.002.0220-0	14.002.0220-A	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1 1/4", FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	70,88	R\$ 157,42	R\$ 11.157,92	R\$ 144,34	R\$ 10.230,81
14.14	14.002.0199-0	14.002.0199-A	GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM, FIO 5, MONTANTES 2120X76X8MM, PARAFUSOS, PINTURA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	143,39	R\$ 435,83	R\$ 62.493,66	R\$ 413,68	R\$ 59.317,57
14.15	14.006.0372-0	14.006.0372-A	QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANEOGRAFO, MEDINDO (504X123)CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA, CONFORME PROJETO Nº 6012/EMOP, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 1.627,78	R\$ 19.533,36	R\$ 1.505,07	R\$ 18.060,84
14.16	ES05.05.0106	ES04.05.0106	Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradiças (4"x8"), referência 1244G e (3"x2 1/2"), Pagé ou similar. Fornecimento e instalação.	m2	48,00	R\$ 1.399,46	R\$ 67.174,08	R\$ 1.266,96	R\$ 60.814,08


Marcio Gentil
 Presidente COMGES PGPC
 ID 51:22545-0


Patricia R. M. Dutra
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços	EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base	05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI	23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo	360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

14.17	14.002.0101-0	14.002.0101-A	PORTAO ABRIR UMA OU DUAS FLS.EM GRADIL METAL.,RESIST.AMBIENTES AGRESSIVOS.EXECUT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMED.ACO GALV.(60X40)MM,EXTREM.MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADO BASE CONCR.(EXCL.ETA),PINT.NAVAL.ESP.MIN.300 MICRAS,NASCORES VERDE OU BRANCA.INCL.TRINCO.FERROLHO.DOB.FORN.COLOC.	M2	40,00	R\$ 1.129,52	R\$ 45.180,80	R\$ 1.129,23	R\$ 45.169,20
14.18	COMP003-0	COMP003-0A	ESQUADRIA COM PARTE INFERIOR FIXA E SUPERIOR TIPO MAXIM-AR COMPOSTA POR PAINES DE VIDRO ARAMADO COM REQUADRO EM PERFIS DE METALON 30x50mm COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CHUMBO.	M2	143,96	R\$ 927,17	R\$ 133.475,39	R\$ 890,08	R\$ 128.135,91
14.19	COMP004-0	COMP004-0A	ESQUADRIA FIXA COMPOSTA POR PAINES CHAPA PERFURADA COM REQUADRO EM PERFIS DE METALON 30x50mm COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CHUMBO.	M2	58,16	R\$ 791,91	R\$ 46.057,48	R\$ 739,01	R\$ 42.980,82
14.20	COMP005-0	COMP005-0A	ESQUADRIA PIVOTANTE COMPOSTA POR PAINES DE VIDRO ARAMADO COM REQUADRO EM PERFIS DE METALON DE 30x50mm COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL.	M2	22,68	R\$ 883,42	R\$ 20.035,96	R\$ 846,33	R\$ 19.194,76
14.21	14.003.0077-0	14.003.0077-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,72	R\$ 576,99	R\$ 3.300,38	R\$ 554,17	R\$ 3.169,85
14.22	COMP006-0	COMP006-0A	JANELA ALTA COMPOSTA POR PAINES DE VIDRO LAMINADO TRANSLUCIDO COM REQUADRO EM PERFIL DE METALON QUADRADO DE 30X50mm COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CHUMBO.	KG	2,54	R\$ 963,88	R\$ 2.448,25	R\$ 925,74	R\$ 2.351,37
14.23	COMP007-0	COMP007-0A	PAINEL COM ABERTURA PARA BILHETERIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM REQUADRO EM PERFIS DE METALON QUADRADOS DE 30x50mm COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CHUMBO. FERRAGENS FORNECIDAS PELO FABRICANTE.	UN.	1,00	R\$ 2.008,60	R\$ 2.008,60	R\$ 1.955,70	R\$ 1.955,70
14.24	14.007.0012-0	14.007.0012-A	FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.ESQUADRIAS),DE-FECHADURA EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTOCROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"x3" ACOLAMINADO,C/PINO (EIXO) E BOLAS DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO	UN	5,00	R\$ 95,46	R\$ 477,30	R\$ 95,46	R\$ 477,30
14.25	14.007.0061-0	14.007.0061-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EMMETAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA C/TRINCO ACOPLADO,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"x2.1/2",C/PINO E BOLAS LATAO	UN	10,00	R\$ 90,34	R\$ 903,40	R\$ 90,34	R\$ 903,40
14.26	14.006.0405-0	14.006.0405-A	ADUELA EM MADEIRA DE LEIÃO 13X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,80	R\$ 55,54	R\$ 1.432,93	R\$ 53,22	R\$ 1.373,07
14.27	14.007.0286-0	14.007.0286-A	DOBRADICA 4"x3" DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS.FORNECIMENTO	UN	98,00	R\$ 16,00	R\$ 1.568,00	R\$ 16,00	R\$ 1.568,00
14.28	COTAÇÃO EXT. 2	COTAÇÃO EXT. 2	CORTINAS EM VELUDO DE ALGODÃO OU VELUDO SINTÉTICO DE FUNDO TINTO 2,90X2,70m, COR AZUL MARINHO E FRANZIDA NO MÍNIMO DUAS VEZES A SUA LARGURA.	M2	31,32	R\$ 197,96	R\$ 6.200,00	R\$ 197,96	R\$ 6.200,00

15	NSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					R\$ 310.559,76		R\$ 292.076,50	
15.1	15.001.0071-0	15.001.0071-A	ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE (0,90X0,50X0,60)M.EM ALVENARIA DE TUALOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,C/PORTA DE (80X50)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2" C/ESPESURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,PROJETO Nº2089/EMOP	UN	1,00	R\$ 915,09	R\$ 915,09	R\$ 832,46	R\$ 832,46
15.2	15.018.0320-0	15.018.0320-A	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM AÇO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 108,54	R\$ 542,70	R\$ 102,78	R\$ 513,90
15.3	15.002.0062-0	15.002.0062-A	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 301,04	R\$ 602,08	R\$ 288,37	R\$ 576,74
15.4	15.002.0666-0	15.002.0666-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 300X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 14.949,35	R\$ 14.949,35	R\$ 14.794,35	R\$ 14.794,35
15.5	15.002.0596-0	15.002.0596-A	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 300X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 16.643,39	R\$ 16.643,39	R\$ 16.435,89	R\$ 16.435,89
15.6	15.007.0575-0	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	23,00	R\$ 32,27	R\$ 742,21	R\$ 31,40	R\$ 722,20
15.7	15.007.0570-0	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	21,00	R\$ 13,92	R\$ 292,32	R\$ 13,12	R\$ 275,52

Marcio Gentil


Presidente COMGES PGPC

ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dultra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019198249

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
						Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
15.8	15.007.0605-0	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 125,56	R\$ 251,12	R\$ 124,61	R\$ 249,22
15.9	15.007.0527-0	15.007.0527-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX415V, SENSIBILIDADE30MA/300MA,FORN ECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 199,36	R\$ 398,72	R\$ 198,33	R\$ 396,66
15.10	15.004.0181-0	15.004.0181-A	RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	R\$ 88,44	R\$ 1.149,72	R\$ 82,11	R\$ 1.067,43
15.11	IT15.05.0109	IT14.05.0109	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forneimento e instalação.	m	13,00	R\$ 38,22	R\$ 496,86	R\$ 36,30	R\$ 471,90
15.12	15.003.0179-0	15.003.0179-A	GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	R\$ 20,53	R\$ 266,89	R\$ 20,21	R\$ 262,73
15.13	15.007.0517-0	15.007.0517-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 1.559,82	R\$ 3.119,64	R\$ 1.518,64	R\$ 3.037,28
15.14	15.004.0105-0	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	2,00	R\$ 415,95	R\$ 831,90	R\$ 374,89	R\$ 749,78
15.15	15.004.0063-0	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	2,00	R\$ 217,33	R\$ 434,66	R\$ 193,46	R\$ 386,92
15.16	15.004.0059-0	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	UN	7,00	R\$ 184,88	R\$ 1.294,16	R\$ 162,71	R\$ 1.138,97
15.17	15.015.0020-0	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	8,00	R\$ 375,76	R\$ 3.006,08	R\$ 333,62	R\$ 2.668,96
15.18	15.015.0035-0	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	R\$ 713,25	R\$ 7.132,50	R\$ 637,39	R\$ 6.373,90
15.19	15.015.0050-0	15.015.0050-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 909,20	R\$ 2.727,60	R\$ 813,72	R\$ 2.441,16
15.20	15.015.0065-0	15.015.0065-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00	R\$ 987,78	R\$ 1.975,56	R\$ 885,23	R\$ 1.770,46
15.21	15.015.0095-0	15.015.0095-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	11,00	R\$ 1.286,09	R\$ 14.146,99	R\$ 1.152,27	R\$ 12.674,97
15.22	15.015.0104-0	15.015.0104-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	R\$ 1.468,38	R\$ 7.341,90	R\$ 1.318,52	R\$ 6.592,60
15.23	15.015.0080-0	15.015.0080-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 1.120,28	R\$ 3.360,84	R\$ 1.004,32	R\$ 3.012,96



Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC
ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	Ref. Preços	COM DESONERAÇÃO
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
						Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
15.24	15.015.0310-0	15.015.0310-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	13,00	R\$ 758,09	R\$ 9.855,17	R\$ 682,87	R\$ 8.877,31
15.25	15.015.0290-0	15.015.0290-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 37,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	5,00	R\$ 627,88	R\$ 3.139,40	R\$ 564,74	R\$ 2.823,70
15.26	15.015.0250-0	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	6,00	R\$ 362,58	R\$ 2.175,48	R\$ 323,60	R\$ 1.941,60
15.27	15.015.0270-0	15.015.0270-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	7,00	R\$ 482,08	R\$ 3.374,56	R\$ 431,50	R\$ 3.020,50
15.28	15.015.0255-0	15.015.0255-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 363,61	R\$ 1.090,83	R\$ 324,63	R\$ 973,89
15.29	15.015.0295-0	15.015.0295-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 37,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	6,00	R\$ 630,97	R\$ 3.785,82	R\$ 567,83	R\$ 3.406,98
15.30	15.015.0275-0	15.015.0275-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 487,74	R\$ 1.463,22	R\$ 436,68	R\$ 1.310,04
15.31	15.019.0010-0	15.019.0010-A	TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM LATAO POLIDO, 10A/250V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00	R\$ 36,67	R\$ 623,39	R\$ 34,63	R\$ 592,11
15.32	15.004.0133-0	15.004.0133-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E CAIXA ACOPLADA (EXCESTES) EM PAVIMENTO TERREO, PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS, COMPREENDENDO: INST. HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM, COM CONEXÕES, ATÉ A CAIXA ACOPLADA, LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECÇÃO E TUBO DE VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCL. TUBO DE VENTILACAO	UN	8,00	R\$ 317,93	R\$ 2.543,44	R\$ 283,20	R\$ 2.265,60
15.33	15.004.0060-1	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXÕES	UN	2,00	R\$ 310,94	R\$ 621,88	R\$ 282,43	R\$ 564,86
15.34	IT20.05.0150	IT19.05.0150	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2, 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	3,00	R\$ 637,68	R\$ 1.913,04	R\$ 588,49	R\$ 1.765,47
15.35	15.004.0010-0	15.004.0010-A	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBRE RESERVATORIO DUPLA, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,60M DE TUBO DE PVC 50MM, REGISTROS E CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 745,01	R\$ 745,01	R\$ 706,10	R\$ 706,10
15.36	IT25.66.0300	IT24.66.0300	Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M 3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusível de 600A, fusíveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un	1,00	R\$ 12.632,35	R\$ 12.632,35	R\$ 12.234,73	R\$ 12.234,73
15.37	15.008.0110-0	15.008.0110-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	260,00	R\$ 19,43	R\$ 5.051,80	R\$ 18,80	R\$ 4.888,00
15.38	15.008.0090-0	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	684,00	R\$ 5,24	R\$ 3.584,16	R\$ 4,86	R\$ 3.324,24

Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC
ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços	EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mes Base	05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI	23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo	360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
						Preço Unitário	8.989.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
15.39	15.008.0105-0	15.008.0105-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	65,00	R\$ 13,61	R\$ 884,65	R\$ 13,04	R\$ 847,60
15.40	15.007.0210-0	15.007.0210-A	PARA-RAIO DE TELHADO, TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, H=37,5CM, COMPREENDENDO 30,00M DE CORDALHA DE COBRE 16MM2, HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.387,91	R\$ 5.551,64	R\$ 1.322,52	R\$ 5.290,06
15.41	15.007.0214-0	15.007.0214-A	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO PARA PARA-RAIO, COM 20CM DE COMPRIMENTO, COM ISOLADOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00	R\$ 25,98	R\$ 1.039,20	R\$ 23,45	R\$ 938,00
15.42	15.007.0204-0	15.007.0204-A	HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 3/4" (19MM), COM 3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 96,53	R\$ 965,30	R\$ 94,76	R\$ 947,60
15.43	15.015.0208-0	15.015.0208-A	CONJUNTO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS, PARA SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 173,94	R\$ 869,70	R\$ 167,60	R\$ 838,00
15.44	15.029.0016-0	15.029.0016-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 2 1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 353,03	R\$ 1.765,15	R\$ 347,96	R\$ 1.739,80
15.45	15.018.0115-0	15.018.0115-A	CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T, DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00	R\$ 27,73	R\$ 194,11	R\$ 26,63	R\$ 186,41
15.46	15.003.0550-0	15.003.0550-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 2 1/2", COM COSTURA, PARA INSTALAÇÕES DIVERSAS ENTERRADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	113,10	R\$ 179,23	R\$ 20.270,91	R\$ 176,61	R\$ 19.974,59
15.47	15.003.0552-0	15.003.0552-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3", COM COSTURA, PARA INSTALAÇÕES DIVERSAS ENTERRADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2,90	R\$ 207,05	R\$ 600,44	R\$ 204,26	R\$ 592,35
15.48	15.029.0017-0	15.029.0017-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 643,46	R\$ 643,46	R\$ 638,39	R\$ 638,39
15.49	15.029.0010-0	15.029.0010-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 56,49	R\$ 56,49
15.50	15.029.0085-0	15.029.0085-A	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, EM METAL, COM DIÂMETRO DE 2 1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 357,11	R\$ 357,11	R\$ 352,04	R\$ 352,04
15.51	15.029.0054-0	15.029.0054-A	VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIÂMETRO DE 2 1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 276,58	R\$ 1.382,90	R\$ 271,51	R\$ 1.357,55
15.52	15.029.0055-0	15.029.0055-A	VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIÂMETRO DE 3". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 368,83	R\$ 368,83	R\$ 363,76	R\$ 363,76
15.53	15.006.0012-0	15.006.0012-A	CAIXA DE INCENDIO EXTERNA, PADRAO CBERJ, DE AÇO, MEDINDO 70X50X25CM, COMPREENDENDO: 2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA, TIPO 2, REVESTIDA INTERAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIÂMETRO DE 1 1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E ESGUICHO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.302,79	R\$ 6.513,95	R\$ 1.296,45	R\$ 6.482,25
15.54	15.006.0045-0	15.006.0045-A	INSTALAÇÃO DE INCENDIO (HIDRANTE) EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA COM TUBO MACICO, PAREDE MEIA VEZ (10CM) MEDINDO 40X30X50CM, REVESTIDA INTERAMENTE, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO: REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2 1/2", TAMPAO CEGO 2 1/2", JUNTA STORZ DE 2 1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	2,00	R\$ 1.590,85	R\$ 3.181,70	R\$ 1.508,38	R\$ 3.016,76
15.55	15.009.0135-0	15.009.0135-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SEÇÃO CIRCULAR DE 25MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	156,00	R\$ 17,10	R\$ 2.667,60	R\$ 16,60	R\$ 2.589,60
15.56	15.002.0401-0	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$ 352,89	R\$ 2.117,34	R\$ 340,22	R\$ 2.041,32
15.57	15.002.0210-0	15.002.0210-A	CAIXA DE INSPEÇÃO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 2 ANEIS SUPERPOSTOS, DE 40MM DE ESPESURA E 600MM DE DIÂMETRO INTERNO, SENDO 1 ANEL INFERIOR (ENTRADA E SAÍDA) DE 300MM, 1 DE 75MM DE ALTURA, PERFAZENDO 475MM DE ALTURA TOTAL, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 396,50	R\$ 3.965,00	R\$ 391,43	R\$ 3.914,30
15.58	15.003.0530-0	15.003.0530-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1", COM COSTURA, PARA INSTALAÇÕES DIVERSAS ENTERRADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, EMENDAS E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	N	54,10	R\$ 77,11	R\$ 4.171,65	R\$ 75,59	R\$ 4.089,41
15.59	15.031.0026-0	15.031.0026-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,32	R\$ 140,47	R\$ 325,89	R\$ 138,57	R\$ 321,48
15.60	15.031.0019-0	15.031.0019-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,22	R\$ 26,82	R\$ 32,72	R\$ 26,09	R\$ 31,82
15.61	15.034.0020-0	15.034.0020-A	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	63,00	R\$ 16,16	R\$ 1.018,08	R\$ 15,27	R\$ 962,01

Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC

ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$	8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
						Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
15.62	15.005.0215-0	15.005.0215-A	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)	UN	7,00	R\$ 326,41	R\$ 2.284,87	R\$ 301,82	R\$ 2.112,74
15.63	15.005.0220-0	15.005.0220-A	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0245)	UN	2,00	R\$ 601,44	R\$ 1.202,88	R\$ 557,19	R\$ 1.114,38
15.64	15.005.0240-0	15.005.0240-A	TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	323,00	R\$ 92,35	R\$ 29.829,05	R\$ 86,12	R\$ 27.816,76
15.65	15.020.0178-0	15.020.0178-A	LAMPADA LED, DICROÍCA MR16 5W/12V, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00	R\$ 16,72	R\$ 434,72	R\$ 16,54	R\$ 430,04
15.66	IT25.10.0162	IT24.10.0162	Linha dupla de duto espiral flexível de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 100mm (4") lançado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, <u>excursão escavação e reaterro.</u>	m	323,00	R\$ 82,03	R\$ 26.495,69	R\$ 74,90	R\$ 24.192,70
15.67	15.036.0080-0	15.036.0080-A	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00	R\$ 6,29	R\$ 106,93	R\$ 5,65	R\$ 96,05
15.68	15.015.0173-0	15.015.0173-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA ATÉ 4CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 4MM2, CAIXAS E CONEXÕES	UN	11,00	R\$ 551,20	R\$ 6.063,20	R\$ 487,85	R\$ 5.366,35
15.69	15.015.0171-0	15.015.0171-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA ATÉ 2CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 20,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 482,56	R\$ 482,56	R\$ 425,55	R\$ 425,55
15.70	15.015.0175-0	15.015.0175-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA PARA 5CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 20,00M DE FIO 4MM2, CAIXAS E CONEXÕES	UN	2,00	R\$ 646,08	R\$ 1.292,16	R\$ 570,07	R\$ 1.140,14
15.71	15.036.0081-0	15.036.0081-A	TUBO DE PVC RÍGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 75MM, LINHA REFORÇADA, SOLDÁVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	182,60	R\$ 34,13	R\$ 6.232,13	R\$ 33,18	R\$ 6.058,66
15.72	89356	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,00	R\$ 29,56	R\$ 4.729,60	R\$ 27,01	R\$ 4.321,60
15.73	98307	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	23,00	R\$ 48,96	R\$ 1.126,08	R\$ 47,55	R\$ 1.093,65
15.74	15.003.0069-0	15.003.0069-A	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FOGÃO A GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2", CONEXÕES, REGULADORES E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS	UN	1,00	R\$ 580,35	R\$ 580,35	R\$ 561,35	R\$ 561,35
15.75	15.036.0038-0	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 32MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	104,27	R\$ 17,01	R\$ 1.773,63	R\$ 16,00	R\$ 1.668,32
15.76	15.003.0214-0	15.003.0214-A	MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA, DIÂMETRO DE 3", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	100,00	R\$ 68,63	R\$ 6.863,00	R\$ 66,54	R\$ 6.654,00
15.77	15.015.0213-0	15.015.0213-A	INSTALAÇÃO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", EMBUTIDO NA LAJE, 12,00M DE FIO 2,5MM2, CONEXÕES, LUVAS E CURVA, EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	15,00	R\$ 335,01	R\$ 5.025,15	R\$ 297,77	R\$ 4.466,55
15.78	15.029.0011-0	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 63,38	R\$ 190,14	R\$ 59,58	R\$ 178,74
15.79	15.029.0010-0	15.029.0010-A	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 1/2", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 60,29	R\$ 241,16	R\$ 56,49	R\$ 225,96
15.80	15.030.0034-0	15.030.0034-A	REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 32MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 52,14	R\$ 104,28	R\$ 48,34	R\$ 96,68
15.81	15.030.0032-0	15.030.0032-A	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 44,01	R\$ 44,01	R\$ 40,21	R\$ 40,21
15.82	15.001.0078-0	15.001.0078-A	HIDROMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 141,29	R\$ 141,29	R\$ 141,29	R\$ 141,29
15.83	103029	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 32,17	R\$ 32,17	R\$ 31,43	R\$ 31,43
15.84	15.036.0070-0	15.036.0070-A	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	220,00	R\$ 8,91	R\$ 1.960,20	R\$ 8,15	R\$ 1.793,00
15.85	15.010.0073-0	15.010.0073-A	CABO TELEFÔNICO CCI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 0,50MM, PARA 6 PARES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	504,73	R\$ 5,65	R\$ 2.851,72	R\$ 5,33	R\$ 2.690,21
15.86	98304	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 4.131,02	R\$ 8.262,04	R\$ 4.047,59	R\$ 8.095,18

Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC

ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RJ 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
Ref. Preços				EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base	05/2024	
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI	23,64%	
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$ 8.999.035,28	
Extensão das vias	N/A	Prazo	360 dias	

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

15.87	100555	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00	R\$ 1.468,62	R\$ 2.937,24	R\$ 1.461,67	R\$ 2.923,34
15.88	15.004.0090-0	15.004.0090-A	INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM/EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES	UN	4,00	R\$ 186,88	R\$ 747,52	R\$ 164,71	R\$ 658,84
15.89	15.036.0065-0	15.036.0065-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	63,00	R\$ 20,07	R\$ 1.264,41	R\$ 18,68	R\$ 1.176,84
15.90	15.016.0178-0	15.016.0178-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES	UN	2,00	R\$ 1.125,77	R\$ 2.251,54	R\$ 1.011,75	R\$ 2.023,50
15.91	15.018.0140-0	15.018.0140-A	CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSÕES DE 20X20X13,5CM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 77,03	R\$ 154,06	R\$ 74,45	R\$ 148,90
15.92	15.018.0305-0	15.018.0305-A	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	R\$ 52,81	R\$ 686,53	R\$ 47,68	R\$ 619,84

16			COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.287.502,34		R\$ 1.281.657,51
16.1	COTAÇÃO EXT. 1	COTAÇÃO EXT. 1	LONA TENSIONADA EM TECIDO ESTRUTURAL OPACO A PROVA DE FOGO FLEXIHT PERFORM 1002 OPAQUE FERRARI, COR INTERNA AZUL COR EXTERNA AMARELO. ELEMENTO DE FIXACAO FORNECIDOS PELO FABRICANTE AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO INCLUSO TRANSPORTE.	UN.	1,00	R\$ 1.146.480,00	R\$ 1.146.480,00	R\$ 1.146.480,00	R\$ 1.146.480,00
16.2	16.028.0020-0	16.028.0020-A	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA APOIADA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA REBARBAS,DESMOLDANTE,NATA DE CIMENTO E ABERTURA POROS	M2	79,12	R\$ 78,36	R\$ 6.199,84	R\$ 69,96	R\$ 5.535,23
16.3	16.020.0003-0	16.020.0003-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO IV-A,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	460,72	R\$ 196,99	R\$ 90.757,23	R\$ 191,92	R\$ 88.421,38
16.4	16.034.0003-0	16.034.0003-A	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TUILOS CERAMICOS,MACIOS,SEM A PRESENCIA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO,COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TUILO MACIO.	M2	345,61	R\$ 127,50	R\$ 44.065,27	R\$ 119,27	R\$ 41.220,90

17			PINTURAS				R\$ 66.503,62		R\$ 60.641,89
17.1	17.018.0115-0	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TUILO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	495,95	R\$ 48,39	R\$ 23.998,77	R\$ 43,64	R\$ 21.643,03
17.2	17.040.0050-0	17.040.0050-A	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820	UN	13,00	R\$ 42,94	R\$ 558,22	R\$ 38,20	R\$ 496,60
17.3	17.020.0010-0	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	86,37	R\$ 16,50	R\$ 1.425,10	R\$ 15,00	R\$ 1.295,55
17.4	17.020.0060-0	17.020.0060-A	ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE VERNIZ IMUNIZANTE IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M	38,00	R\$ 12,94	R\$ 491,72	R\$ 11,33	R\$ 430,54
17.5	17.017.0169-0	17.017.0169-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAOS DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAOS DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	60,48	R\$ 53,44	R\$ 3.232,05	R\$ 49,30	R\$ 2.981,66
17.6	17.017.0320-0	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.580,66	R\$ 23,28	R\$ 36.797,76	R\$ 21,38	R\$ 33.794,51

18			APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS				R\$ 163.911,07		R\$ 162.393,74
----	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

Planilha Orçamentária

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
		Ref. Preços		EMOP, SCO-RIO, SINAPI, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
						Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	9.999.035,28
18.1	18.002.0070-0	18.002.0070-A	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO LUXO, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, RABICHO CROMADO, ANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 754,09	R\$ 6.032,72	R\$ 754,09	R\$ 6.032,72
18.2	18.002.0090-0	18.002.0090-A	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, TUBO DE LIGAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 596,60	R\$ 1.193,20	R\$ 596,60	R\$ 1.193,20
18.3	18.002.0014-0	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSÁ, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, SIFÃO 1"X1,1/4", VALVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA, ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 628,05	R\$ 1.256,10	R\$ 628,05	R\$ 1.256,10
18.4	18.016.0040-0	18.016.0040-A	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20,304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1,1/2" X 1,1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 581,35	R\$ 1.162,70	R\$ 576,92	R\$ 1.153,84
18.5	18.002.0026-0	18.002.0026-A	CUBA DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR, PADRAO MEDIO LUXO, MEDINDO EM TORNO DE (52X39)CM, FERRAGENS EM METAL CROMADO, SIFÃO DE 1"X1,1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO, FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 252,45	R\$ 2.524,50	R\$ 252,45	R\$ 2.524,50
18.6	18.009.0073-0	18.009.0073-A	TORNEIRA PARA COZINHA, COM MISTURADOR, TIPO PAREDE, COM AREJADOR E TUBO MOVEL, 1258 OU SIMILAR, DE APROXIMADAMENTE 1/2"X25CM, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 220,07	R\$ 440,14	R\$ 220,07	R\$ 440,14
18.7	18.009.0078-0	18.009.0078-A	TORNEIRA PARA JARDIM, DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 25,84	R\$ 103,36	R\$ 25,84	R\$ 103,36
18.8	18.007.0051-0	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	UN	7,00	R\$ 37,86	R\$ 265,02	R\$ 37,86	R\$ 265,02
18.9	18.016.0105-0	18.016.0105-A	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1,1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 50CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 124,27	R\$ 372,81	R\$ 117,93	R\$ 353,79
18.10	18.016.0106-0	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1,1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R\$ 157,34	R\$ 1.258,72	R\$ 151,00	R\$ 1.208,00
18.11	18.016.0107-0	18.016.0107-A	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1,1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 60CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 141,26	R\$ 141,26	R\$ 134,92	R\$ 134,92
18.12	18.007.0075-0	18.007.0075-A	CHUVEIRO ELÉTRICO, EM METAL CROMADO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 280,13	R\$ 840,39	R\$ 280,13	R\$ 840,39
18.13	18.005.0010-0	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R\$ 41,49	R\$ 331,92	R\$ 39,51	R\$ 316,08
18.14	18.005.0013-0	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	R\$ 40,48	R\$ 404,80	R\$ 38,50	R\$ 385,00
18.15	18.005.0012-0	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	R\$ 39,71	R\$ 238,26	R\$ 37,73	R\$ 226,38
18.16	18.016.0140-0	18.016.0140-A	BANCO ARTICULADO, COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS (0,45X0,70)M, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1,1/4", CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 635,71	R\$ 635,71	R\$ 629,37	R\$ 629,37
18.17	18.012.0093-0	18.012.0093-A	TORNEIRA DE BOIA, EM METAL, DE 1", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 92,72	R\$ 185,44	R\$ 89,55	R\$ 179,10
18.18	103782	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN	79,00	R\$ 39,42	R\$ 3.114,18	R\$ 36,92	R\$ 2.916,68
18.19	18.003.0003-0	18.003.0003-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1,1/2", REGISTRO INTEGRADO, CORPO EM LATÃO E ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR BOTÃO EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 266,74	R\$ 533,48	R\$ 266,74	R\$ 533,48
18.20	18.027.0445-0	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	34,00	R\$ 60,81	R\$ 2.067,54	R\$ 57,64	R\$ 1.959,76
18.21	18.027.0080-0	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO PINTADO, PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00	R\$ 93,28	R\$ 2.425,28	R\$ 90,11	R\$ 2.342,86

Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC

ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ: 2019108240

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos		COM DESONERAÇÃO
Ref. Preços				EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado		R\$ 8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
						Preço Unitário	8.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28

18.22	18.029.0005-0	18.029.0005-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1/3CV, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 912,17	R\$ 912,17	R\$ 865,79	R\$ 865,79
18.23	18.070.0047-0	18.070.0047-A	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,92	R\$ 759,27	R\$ 1.457,79	R\$ 743,86	R\$ 1.428,21
18.24	18.070.0046-0	18.070.0046-A	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	3,13	R\$ 759,24	R\$ 2.376,42	R\$ 743,82	R\$ 2.328,15
18.25	AP10.35.0050	AP09.35.0050	Ventilador de teto, com chave para ventilação e exaustão e pás em aço pintado, Ventoço ou similar. Forneimento e instalação.	un	15,00	R\$ 311,51	R\$ 4.672,65	R\$ 298,80	R\$ 4.482,00
18.26	18.022.0013-0	18.022.0013-A	BANCA DE CONCRETO APARENTE, COM 0,60M DE LARGURA E 0,06M DE ESPESSURA, PARA UMA CUBA, EXCLUSIVE ESTA	M	11,71	R\$ 301,02	R\$ 3.524,94	R\$ 281,20	R\$ 3.292,85
18.27	18.027.0040-0	18.027.0040-A	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO, EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGÁVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	23,00	R\$ 71,83	R\$ 1.652,09	R\$ 68,66	R\$ 1.579,18
18.28	18.038.0038-0	18.038.0038-A	DETECTOR DE INCÊNDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, PARA ATÉ 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS	UN	1,00	R\$ 4.974,45	R\$ 4.974,45	R\$ 4.971,28	R\$ 4.971,28
18.29	18.038.0030-0	18.038.0030-A	SIRENE AUDIOVISUAL, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 62,77	R\$ 313,85	R\$ 59,60	R\$ 298,00
18.30	18.038.0045-0	18.038.0045-A	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO" INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 90,56	R\$ 452,80	R\$ 87,39	R\$ 436,95
18.31	18.032.0015-0	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE DIOXÍDEO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	R\$ 721,70	R\$ 9.382,10	R\$ 718,53	R\$ 9.340,89
18.32	18.032.0040-0	18.032.0040-A	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, MEDINDO (85X40X30) CM, DE SOBREPOR, CONFECIONADO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R\$ 269,06	R\$ 2.152,48	R\$ 265,89	R\$ 2.127,12
18.33	18.032.0045-0	18.032.0045-A	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, TIPO TRIPE, EM AÇO CARBONO, INCLUSIVE PONTEIRAS DE BORRACHA, FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 24,72	R\$ 123,60	R\$ 24,72	R\$ 123,60
18.34	18.033.0020-0	18.033.0020-A	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V, INCLUSIVE TUBULAÇÕES DE SUÇÃO, RECALQUE E DISTRIBUIÇÃO COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANÔMETRO, TANQUE DE PRESSÃO, QUADRO DE COMANDO, EXCLUSIVE CASA DE MÁQUINAS (VER ITEM 18.024.0050), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 25.508,99	R\$ 25.508,99	R\$ 25.327,14	R\$ 25.327,14
18.35	18.021.0035-0	18.021.0035-A	RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIÉTIENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 369,19	R\$ 738,38	R\$ 369,19	R\$ 738,38
18.36	18.027.0150-0	18.027.0150-A	LUMINÁRIA DECORATIVA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM UMA PETALA, PARA LÂMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CELULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE LÂMPADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R\$ 366,24	R\$ 2.929,92	R\$ 356,90	R\$ 2.855,20
18.37	18.030.0003-0	18.030.0003-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VER INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÕES FAMILIA 15.005), FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 3.160,01	R\$ 6.320,02	R\$ 3.160,01	R\$ 6.320,02
18.38	18.030.0007-0	18.030.0007-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VER INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÕES FAMILIA 15.005), FORNECIMENTO	UN	5,00	R\$ 5.375,67	R\$ 26.878,35	R\$ 5.375,67	R\$ 26.878,35
18.39	18.030.0009-0	18.030.0009-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTUS COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VER INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÕES FAMILIA 15.005), FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 11.072,71	R\$ 22.145,42	R\$ 11.072,71	R\$ 22.145,42
18.40	18.013.0155-0	18.013.0155-A	REGISTRO DE PRESSÃO, 1/4" DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 48,77	R\$ 97,54	R\$ 48,77	R\$ 97,54
18.41	18.013.0156-0	18.013.0156-A	REGISTRO DE PRESSÃO, 1/4" DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 37,46	R\$ 37,46	R\$ 37,46	R\$ 37,46
18.42	18.016.0125-0	18.016.0125-A	BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E QUARTOS ACESSÍVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAÚDE, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 89,56	R\$ 179,12	R\$ 86,26	R\$ 172,52
18.43	COTAÇÃO EXT. 3	COTAÇÃO EXT. 3	KIT TELEMÁTICA	UN.	1,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
18.44	COTAÇÃO EXT. 4	COTAÇÃO EXT. 4	MANGUEIRA NEON LED (IP68) COR AMARELA 3000K	M	115,00	R\$ 85,00	R\$ 9.775,00	R\$ 85,00	R\$ 9.775,00

Marcio Gentil

Presidente COMGES PGPC
ID 51.22545-0

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2016108140

Objeto		ENCARGOS		COM DESONERAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Ref. Preços		EMOP: SCO-RIO; SINAPI; COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	MESQUITA	Mês Base		05/2024
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	BDI		23,64%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Valor apurado	R\$	8.999.035,28
Extensão das vias	N/A	Prazo		360 dias

						SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
Item	Código SEM DESONERAÇÃO	Código COM DESONERAÇÃO	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	9.089.774,95	Preço Unitário	8.999.035,28
18.45	COTAÇÃO EXT. 5	COTAÇÃO EXT. 5	PERFIL LINEAR DE SOBREPOR EM ALUMINIO COR PRETA , COM FITA LED	M	40,60	R\$ 130,00	R\$ 5.278,00	R\$ 130,00	R\$ 5.278,00
21			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ 37.674,96		R\$ 37.504,84
21.1	21.003.0075-0	21.003.0075-A	POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,DUPLO,ALTURA DE 9M,PROJECAO DO BRACO DE 2,50M,COM SAPATA,FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 5.899,00	R\$ 23.596,00	R\$ 5.899,00	R\$ 23.596,00
21.2	21.001.0185-0	21.001.0185-A	ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 2 BRACOS,DE ACO DE 8,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE	UN	4,00	R\$ 204,68	R\$ 818,72	R\$ 177,36	R\$ 709,44
21.3	IP25.10.0025	IP24.10.0025	Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,30x0,30)m; inclusive escavação e reaterro; exclusive fornecimento do tampão. Fornecimento e colocação.	un	4,00	R\$ 207,96	R\$ 831,84	R\$ 197,29	R\$ 780,16
21.4	21.015.0207-0	21.015.0207-A	ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE	UN	4,00	R\$ 47,86	R\$ 191,44	R\$ 45,59	R\$ 182,36
21.5	IP25.20.0200	IP24.20.0200	Tampão de ferro fundido nodular, articulado (para tensão mínima de 3,54Kg/cm2), diâmetro interno de 30cm, com tranca, com eixo de aço inoxidável na articulação, dotado de furação rosqueada para instalação de conectores para aterramento, com inscrição RIOLUZ em alto relevo, desenho A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10. Fornecimento.	un	4,00	R\$ 235,75	R\$ 943,00	R\$ 235,75	R\$ 943,00
21.6	21.021.0015-0	21.021.0015-A	BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE 8,00 ATE 12,00M,MODELO TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO,COM ALTURA DE 400MM,COMPORTINHOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS,FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 2.640,00	R\$ 10.560,00	R\$ 2.640,00	R\$ 10.560,00
21.7	21.015.0208-0	21.015.0208-A	ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	UN	4,00	R\$ 87,00	R\$ 348,00	R\$ 85,86	R\$ 343,44
21.8	21.015.0209-0	21.015.0209-A	ATERRAMENTO DE TAMPÃO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	UN	4,00	R\$ 96,49	R\$ 385,96	R\$ 95,36	R\$ 381,44
22			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 488.336,64		R\$ 423.160,32
22.1	05.105.0137-0	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 29.944,64	R\$ 359.335,68	R\$ 25.947,68	R\$ 311.372,16
22.2	05.105.0128-0	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	R\$ 10.750,08	R\$ 129.000,96	R\$ 9.315,68	R\$ 111.788,16
23			ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 144.046,32		R\$ 136.786,32
23.1	05.100.1000-5		ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 1.440,46	R\$ 144.046,32	R\$ 1.367,86	R\$ 136.786,32
TOTAL SEM BDI							SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO
							R\$ 7.724.145,95		R\$ 7.278.417,41
BDI - %							17,68%		23,64%
BDI - R\$							R\$ 1.365.629,00		R\$ 1.720.617,87
TOTAL SEM BDI							SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO
							R\$ 9.089.774,95		R\$ 8.999.035,28


Marcio Gentil
 Superintendente de Projetos Estratégicos de Obras
 Presidente do Comitê Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades
 SECID - ID 51.22545-0


Patricia R. M. Dutra
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-RJ 2019108240