



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.171/0001-02 atesta, para fins de comprovação de capacidade técnica em licitações públicas, que a Engenheira **Monique Santana Ferreira**, engenheira civil, Registro Nacional no CREA nº 2013104343 executou através da empresa **STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO MÃO DE OBRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.176.661/0001-91, as descrições e quantitativos em planilha anexa, como Responsável Técnico da obra cujo objeto é a **Construção do Centro de Convivência do Idoso**, com início de obras em 10 de setembro de 2020.

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATO:

Processo Administrativo: 1056/2020

Concorrência Pública nº 009/2020

Contrato nº 076/2020

Assinatura do Contrato: 08/09/2020

ART: 2020220083333

Prazo de execução: 03 Meses (até 09/12/2020)

Prazo de contrato: 10 Meses (até 09/07/2021)

Início dos Serviços: 10/09/2020

Término dos Serviços: 08/11/2022

Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.100.322,86 (Um milhão, cem mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

Termo Aditivo nº 001, assinado em 09/12/2020

Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo de execução por mais 06 (seis) meses. (até 09/06/2021)

Termo Aditivo nº 002, assinado em 08/07/2021

Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses a contar de 09/07/2021 à 08/01/2022.

Termo Aditivo nº 003, assinado em 13/12/2021:

Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 04 (quatro) meses (09/01/2022 à 08/05/2022) e aditamento no valor de R\$ 116.892,87 (cento e dezesseis mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) que corresponde a 15,35% de acréscimo e 4,72% de redução ao Contrato.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Termo Aditivo nº 004, assinado em 06/05/2022:

Obs.: Aditivo de prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses (09/05/2022 à 08/11/2022), errata ao aditivo nº 03 onde passa a constar o valor de R\$ 116.677,72 (cento e dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) e reequilíbrio de 26,37% ao saldo do contrato.

Termo Aditivo nº 005, assinado em 09/09/2022:

Obs.: Aditamento no valor de R\$ 53.324,46 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos) que corresponde a 8,10% de acréscimo e 3,25% de redução ao Contrato.

Nada tendo a contestar, os serviços descritos em planilha anexo e já executados, foram aceitos pela **SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM**.

Armação dos Búzios, 28 de novembro de 2022.

Priscila dos Santos Valadão
Gerente de Drenagem
Matrícula nº 22943

Priscila dos Santos Valadão
Fiscal de Obra

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	Obras / 001	Administração Local	%	100	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS				
2.1	AD 19.25.0300 (A)	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocação.(desonerado)	m2	3,00	
2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/201	M2	31,50	
2.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00	
2.4	AD 19.05.0450 (I)	Tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)	m2	334,24	
2.5	AD 19.20.0050 (I)	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)	un	1,00	
2.6	AD 19.20.0100 (I)	Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública.(desonerado)	un	1,00	
3	DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

3.1	SE 19.05.0200 (/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado)	m2	1197,29
3.2	03.010.0030-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO	M3	671,44
3.3	MT 14.05.0200 (/)	Compactação de material de 1ª categoria, inclusive descarga de Caminhão Basculante, movimentação a 1 tiro de pá, espalhamento e compactação manual em camadas de 30cm de material apiloado, exclusive material.(desonerado)	m3	671,44
3.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,98
3.5	MT 04.05.0100 (/)	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), acima de 1,50m até 3m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)	m3	568,95
3.6	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	835,78
3.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	9126,74
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			
4.1	Obras/002	EXECUÇÃO DE ESTACA STRAUSS DE 200MM DE DIÂMETRO	m	880,00
4.2	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	347,20
4.3	11.013.0070-B	CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	99,56
4.4	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2148,66
5	ALVENARIA			
5.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	750,17
5.2	AL 04.25.0250 (/)	Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, até 1,50m de altura e medida pela área real.(desonerado)	m2	394,20
5.3	95465	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	75,83
5.4	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	194,65
6	PISOS			
6.1	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M2	425,72



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016		
6.2	13.301.0119-A	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM	M2	523,09
6.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	343,82
6.4	Obras/ 003	Rodape em porcelanato, com 8cm de altura, assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte. Fornecimento e colocação.(desonerado)	m	159,49
6.5	13.348.0050-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	83,80
6.6	13.348.0080-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	50,70
6.7	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	420,00
6.8	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	21,00
6.9	BP 19.20.0050 (A)	Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.(desonerado)	m	14,42
6.10	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,53
7	REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
7.1	13.001.0035-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 9MM	M2	2518,49
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	463,97
7.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1865,17
7.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1400,24
7.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,31
7.6	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR	M2	293,64



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		
7.7	88787	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	21,60
7.8	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	191,97
7.9	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	177,13
7.10	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	347,83
7.11	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	27,45
7.12	17.020.0070-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFÍCIE INTERIOR, COM VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMADEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	80,53
7.13	Obras / 004	MARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO COM TINTA ACRÍLICA PRÓPRIA PARA PINTURA DE PISOS	m	27,92
7.14	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4,33
8	COBERTURA			
8.1	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	575,73
8.2	CI 04.05.0150 (A)	Madeiramento para cobertura de telhas cerâmicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituído de cumeeira, terças, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projeção horizontal. (desonerado)	m2	496,32
8.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	575,73
8.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	141,30
8.5	96110	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	190,89
8.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	179,61
8.7	CI 04.60.0100 (/)	Condutor para calha de beiral de PVC rígido, inclusive conexões. Fornecimento e colocação. (desonerado)	m	42,00
8.8	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,82
8.9	14.005.0010-A	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,004M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	84,31



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

8.10	35276	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9,65
8.11	35272	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	143,32
8.12	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,20
8.13	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,05
8.14	Obras/ 005	Cobertura retrátil para piscina com placa de policarbonato 10mm	und	1,00
9	ESQUADRIAS			
9.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
9.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
9.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
9.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
9.5	14.006.0052-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI, COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
9.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,52
9.7	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,48
9.8	Obras / 006	PORTA DE CORRER, DUAS FOLHAS CENTRAIS MÓVEIS + 2 FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO, 10MM, LISO, INCOLOR	und	3,00
9.9	Obras / 007	PORTA DE CORRER, DUAS FOLHAS CENTRAIS MÓVEIS + 2 FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO, 10MM, LISO, INCOLOR	und	1,00
9.10	14.003.0148-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E	M2	5,76



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		COLOCACAO		
9.11	14.003.0025-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,80
9.12	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,92
9.13	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	40,40
9.14	14.003.0153-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO GUILHOTINA, PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS SERIE 25. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,70
9.15	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	9,78
9.16	13.199.0015-A	VENEZIANA VERTICAL (BRISE SOLEIL) DE CHAPA DE ALUMINIO, COM 1,2MM DE ESPESSURA, FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS, EM MEDIDA PELA AREA COLOCADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,40
9.17	Obras / 008	PORTA PARA BOX SANITÁRIO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, JATEADO. FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, NAS DIMENSÕES 60X165CM	und	9,00
9.18	ES 04.05.0250 (/)	Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada em chapa de ferro galvanizada nº 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalação. (desonerado)	m2	2,11
10		LOUÇAS E METAIS		
10.1	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	8,00
10.2	18.002.0090-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	1,00
10.3	AP 04.10.0134 (/)	Barra de apoio para pia ou lavatório (proteção para pia), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecimento. (desonerado)	un	1,00
10.4	AP 04.10.0137 (/)	Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento. (desonerado)	un	1,00
10.5	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.6	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO	UN	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		CROMADA, RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO. FORNECIMENTO		
10.7	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
10.8	18.002.0031-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADO. TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFÃO 1680 DE 1. 1/2" X 1. 1/2". FORNECIMENTO	UN	3,00
10.9	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
10.10	Obras / 009	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	7,00
10.11	18.016.0040-A	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1. 1/2" X 1. 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
10.12	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
10.13	18.082.0051-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,41
10.14	18.082.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,13
10.15	18.082.0053-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1,49
10.16	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	7,00
10.17	18.082.0105-A	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SEÇÃO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	12,12
10.18	18.082.0021-A	BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	5,10
10.19	Obras / 010	Prateleira em Granito Cinza Andorinha, com 2,5cm de espessura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento. (desonerado)	m²	4,64
10.20	Obras / 011	DIVISÓRIA EM GRANITO ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE	m²	26,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS		
10.21	Obras / 012	Corrimão duplo em aço inox com diâmetro de 3cm, com chumbadores para fixação em alvenaria.	m	69,30
10.22	AP 09.10.0050 (/)	Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, capacidade 80l/h. Fornecimento.(desonerado)	un	0,00
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
11.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00
11.3	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
11.4	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.5	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
11.6	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
11.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
11.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
11.9	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.10	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.11	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
11.12	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	259,35
11.13	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,43
11.14	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,23
11.15	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	47,39
11.16	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	26,70
11.17	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,61
11.18	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM	M	129,05



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
11.19	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,04
11.20	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,72
11.21	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,17
11.22	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,65
11.23	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	197,90
11.24	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,42
11.25	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,43
11.26	Obras / 013	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00
11.27	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,51
11.28	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,61
11.29	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,43
11.30	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1487,05
11.31	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3937,41
11.32	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1113,72
11.33	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	875,01
11.34	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1357,69
11.35	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	21,00
11.36	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
11.37	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
11.38	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.39	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	UN	8,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		
11.40	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
11.41	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
11.42	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
11.43	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00
11.44	39464	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	3,00
11.45	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00
11.46	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.47	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.48	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.49	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.50	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.51	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	58,00
11.52	Obras / 014	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Desonerado)	Und	58,00
11.53	18.027.0045-A	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
11.54	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	UN	0,00
11.55	18.030.0002-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	UN	0,00
11.56	18.030.0003-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E	UN	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO		
11.57	18.030.0005-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	0,00
11.58	18.030.0007-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	4,00
11.59	15.005.0200-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	0,00
11.60	15.005.0201-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	0,00
11.61	15.005.0202-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	0,00
11.62	15.005.0204-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	0,00
11.63	15.005.0206-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	4,00
11.64	15.005.0255-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETTRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
11.65	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,40
11.66	18.007.0045-A	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	8,00
11.67	18.007.0043-A	CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO	UN	3,00
11.68	18.036.0001-A	VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO	UN	4,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO		
11.69	15.011.0014-A	ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA	UN	0,00
11.70	39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	615,26
11.71	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	16,00
11.72	39594	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	UN	1,00
11.73	IP 04.10.0300 (/)	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificação EM-CME-04 da RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado)	un	11,00
11.74	IP 04.30.0200 (/)	Poste de aço, reto, de 4,50m a 6m, com flange de aço soldado na base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)	un	11,00
11.75	IP 04.35.0100 (/)	Fundação simples de concreto pré-moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para fixação de postes de aço reto ou de composto de poliéster reforçado com fibra de vidro - PRFV, seção única, ambos de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)	un	11,00
11.76	IP 04.50.0057 (/)	Braço reto, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, internamente e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 0,57m de projeção horizontal diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A-4-1926-PD e especificação EM-RIOLUZ nº 17. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	11,00
11.77	Obras / 015	Luminária a led, LEDRJ-03, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 85 W, fluxo mínimo 6000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento e Instalação. (Desonerado)	und	11,00
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E ESGOTO		
12.1	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO	UN	5,00
12.2	15.004.0133-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL. ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOISOU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO	UN	2,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		DEVENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO		
12.3	IT 19.05.0750 (/)	Mictório, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 2m de tubo de PVC rígido de 40mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado)	un	2,00
12.4	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	4,00
12.5	IT 19.05.0400 (/)	Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado)	un	5,00
12.6	IT 19.05.1000 (A)	Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado)	un	3,00
12.7	IT 19.05.0200 (/)	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado)	un	8,00
12.8	IT 19.05.0850 (/)	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	11,00
12.9	DR 04.40.0050 (/)	Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	m	329,60
12.10	DR 04.40.0100 (/)	Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	m	67,61
12.11	IT 14.35.0050 (/)	Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00
12.12	IT 14.30.0103 (/)	Caixa de inspeção, de concreto pré-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de círculo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação.(desonerado)	un	11,00
12.13	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,53
12.14	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	109,57
12.15	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	89,19
12.16	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,29



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

		AF_12/2014		
12.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00
12.18	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.19	EQ 34.15.0250 (A)	Bomba Hidráulica Centrífuga, com motor elétrico, potência de 1CV, sucção de 1", elevação de 1", vazão de 5m3/h, altura manométrica máxima de 35MCA, trifásica, modelo 250RS da Dancor ou similar, exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	2,00
12.20	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
12.21	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
12.22	Obras / 016	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	2,00
12.23	15.002.0627-A	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
12.24	15.002.0663-A	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
12.25	15.002.0673-A	SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 1500X2400MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
12.26	AP 09.10.0053 (A)	Bebedouro elétrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diâmetro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e assentamento.(desonerado)	un	2,00
12.27	Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS, FILTRO, DISPOSITIVOS, RALO FLEXÍVEL E COADEIRAS, PARA UMA PISCINA DE APROXIMADAMENTE 130 M3	und	1,00
12.28	Mercado	FORNECIMENTO DE COLETORES SOLARES, TROCADOR DE CALOR E DIFERENCIAIS DE TEMPERATURA, PARA AQUECIMENTO DE UMA PISCINA DE APROXIMADAMENTE 130 M3	und	1,00
12.29	Obras / 017	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DA PISCINA, INCLUSIVE BOMBAS, FILTRO, SKIMMER, DISPOSITIVOS, RALOS DE FUNDO E SISTEMA DE AQUECIMENTO, DOTADO DE PLACAS SOLARES E TROCADOR DE CALOR.	und	1,00
12.30	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,80
12.31	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,18



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

12.32	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,40
12.33	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	116,54
12.34	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,40
12.35	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,80
12.36	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	67,00
12.37	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.38	Obras / 018	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00
12.39	Obras / 019	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
12.40	Obras / 020	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
12.41	Obras / 021	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	32,00
12.42	89510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
12.43	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.44	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.45	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	57,00
12.46	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.47	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.48	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
12.49	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.50	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

12.51	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
12.52	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
12.53	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00
12.54	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.55	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.56	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.57	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
12.58	95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.59	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
12.60	89758	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.61	89647	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.62	89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.63	92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
12.64	89647	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.65	89674	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.66	Mercado	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
13	ITENS NOVOS			
13.1	01.018.0002-A	LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	117,50
13.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	187,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

13.3	20.104.0001-A	SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO	M3	229,58
13.4	AD 04.10.0150 (/)	Sondagem rotativa vertical, em solo, com coroa de Wídia ou similar, diâmetro B (60mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. (desonerado)	m	20,20
13.5	16.001.0110-A	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X1.1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1024,00
13.6	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	9,42
13.7	11.025.0009-A	CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	26,57
13.8	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1098,50
13.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	236,58
13.10	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	358,29
13.11	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	753,55
13.12	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	165,92
13.13	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	273,77
13.14	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	450,33
13.15	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	0,00
13.16	01.050.0516-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	510,52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que os serviços executados pela CONTRATADA para cumprimento deste Contrato, atendeu em sua totalidade as condições de utilização para os serviços ora contratados e as Especificações Técnicas, Normas e Métodos pertinentes a ABNT, dentro dos prazos e demais condições contratuais.

Nada mais havendo sido requerido, foi lavrado o presente Atestado Parcial de Capacidade Técnica que vai datado e assinado, pela Gerente de Fiscalização de Obras Públicas da CONTRATANTE e atestado pela Administradora/Responsável Técnica da CONTRATADA.

Priscila dos Santos Valadão
Gerente de Drenagem
Matrícula nº 12943

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
Priscila dos Santos Valadão
Fiscal de Obras Públicas

Monique Sant'ana Ferreira
CREARJ 2013-104843
Monique Sant'ana Ferreira

Strong Serviços e Agenciamento mão de Obra Eireli
Monique Sant'ana Ferreira



Rua General José O. de Carvalho, 28
 São Paulo - Cordeiro - RJ
 Cep: 22240-000

Rua Coronel O. de Carvalho n° 303-Bairro-Silva Campos
Cidade Cordeiro-Rio de Janeiro CEP: 26.540-000
CNPJ: 02.702.705-0001/003

02534
12534

Edmar da Silva Dantas
Enfermeiro
Cep: 2417625



ARKITEC BRASIL

Serviços de Manutenção Predial Ltda.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participação em Licitações Públicas e Privadas e na constituição de Acervo Técnico junto ao CREA-RJ, que a Empresa **Strong Serviços e Agenciamento de Mão de Obra Eireli** com sede e domicílio a Rua Deodoro de Azevedo nº 12 sala A, parte, Centro – Armação de Búzios – RJ, inscrita junto ao MF/CNPJ sob nº 28.176.661/0001-91, executou a contento para a empresa **Arkitec Brasil Serviços de Manutenção Predial Ltda**, com sede e domicílio a Rua General Bocaiuva nº 880 sala 304, Centro, Município de Itaguaí /RJ, neste ato, aqui representada por seu Engenheiro Responsável Técnico – RT junto ao CREA-RJ e Diretor Técnico da empresa, Marco Aurélio Barbosa Monteiro, portador da carteira de identidade nº 2129161 expedida pela SSP/PA e do CPF sob nº 116.692.912-68, através do Contrato nº 035/2018 pactuado e assinado pelas partes, para a Prestação dos Serviços de Engenharia em diversas ruas e avenidas, com as características de rodovias urbanas em todo o Município de Niterói/RJ, inclusive com o fornecimento de mão de obra, material e equipamento necessários e suficientes a prestação dos serviços, conforme abaixo está detalhado:

1- Informações Geográficas do Município onde foram Prestados os Serviços para Arkitec Brasil:

- 1.1- Área da unidade territorial (2010) – 133,919 km²
- 1.2- População estimada (2017) – 499.028 pessoas
- 1.3- Densidade demográfica (2010) – 3.640,80 habitantes/km²
- 1.4- Frota de veículos (2010) – 238.042,00
- 1.5- Pontos Luminosos Instalados – 44.964 pontos

2- Serviços Prestados:

2.1- Definição e mobilização dos Serviços Prestados:

A Strong Serviços e Agenciamento de Mão de Obra Eireli, manteve equipes operacionais de campo atuando nas avenidas e ruas, todas diretamente envolvidas na prestação de serviços na manutenção, com recuperação e execução



ARKITEC BRASIL

Serviços de Manutenção Predial Ltda.

dos serviços correlatos e necessários nas vias dentro da área da unidade territorial do Município de Niterói (133,919 km²).

2.2- Os Serviços Prestados:

Na prestação dos serviços de manutenção e recuperação de defeitos dos pavimentos de pistas e acostamentos foram executados através de reparos localizados, superficiais e profundos.

Foram prestados serviços de recuperação e de assentamento de sarjeta e meio fio reto de concreto simples (fck= 35 Mpa , pré-moldado , tipo DER-RJ (0,45 x 0,30 m) . inclusive com fornecimento de todos os materiais – 446,40 m

Foram prestados serviços de assentamento de meio fio reto de concreto simples (fck= 15 Mpa) , pré-moldado , tipo do DER-RJ (0.15 x 0,45 m) , inclusive com fornecimento de todos os materiais – 370,40 m

Foram executados pavimentação em lajotas de concreto , intertravado , pré-fabricados , com resistência a compressão de 35 Mpa e espessura de 8,0 cm , inclusive fornecimento de todos os materiais – 832,45 m²

Algumas destas vias expressas tinham fluxo de tráfego intenso de veículos, compatível e muitas vezes superior ao de uma rodovia, estabelecido o critério da quantidade de veículos por km.

A empresa atuou em mais de 43 km de vias expressas, avenidas, ruas, estradas, vias públicas e rodovias dentro do Município de Niterói e sobre a responsabilidade da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento –EMUSA, prestando todos os tipos de serviços dentro do objeto do contrato firmado com a Arkitec Brasil.

Foram também prestados serviços de pintura (caiação) e pintura de faixas com tinta acrílica a base de resina metil metacrilato conforme norma – 1,2 km .

Foram implantadas tachas bidirecionais (1.600 unidades), tachões bidirecionais (2.600 unidades) e placas refletivas (72 unidades)

Foram prestados serviços de recuperação de dispositivos de concreto danificados, nas vias expressas, ruas e estradas do Município de Niterói.

Foram operados equipamentos, caminhões de vários tipos, Pick Up e demais equipamentos e veículos na execução do Contrato.

Foram elaborados e entregues a Arkitec Brasil, relatórios quinzenais inclusive com planilhas e gráficos de todos os serviços prestados no período.

3- Prazo Contratual :

08 (oito) meses

4- Data de início da Prestação dos Serviços:

Dezembro /2017

5- Valor de Contrato;

R\$ 880.627,47 (oitocentos e oitenta mil , seiscientos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)

6- Profissional Responsável pelo Contrato :

- Monique Sant'Ana Ferreira – Engenheira Civil
Registro junto ao CREA-RJ sob nº 2013104343

7- Equipamentos / Vestimentas:

Todos os funcionários da empresa estavam devidamente uniformizados, identificados por crachá, portando seus Equipamentos de Proteção Individual (EPI), específicos para cada tipo de serviço prestado, todos atendendo plenamente as solicitações da Arkitec Brasil dentro do objeto do contrato firmado.

8- Equipe de Profissionais de Nível Superior:

A empresa manteve vinculados ao contrato, Profissionais em caráter full time na prestação dos serviços, dentro do Ramo de Atividade de Engenharia Civil



Serviços de Manutenção Predial Ltda.


9- Equipe Permanente de mão de obra especializada:

Função	Quantidade	Hora/mês
Encarregado de Frente	01	220
Auxiliar Administrativo	01	220
Topógrafo	01	220
Auxiliar de Topógrafo	01	220
Pedreiro	08	1.760
Servente	12	2.640
Eletricista	01	220
Pintor	04	880
Motorista de Kombi	03	660
Motorista de Caminhão	05	1100
Operador de Máquina	01	220
TOTAL	38	8.360

7- Informações Finais:

- A empresa programou e propôs métodos de trabalho visando sempre agilizar o mesmo em conformidade com as solicitações emergenciais e programação estabelecida em conjunto com a Arkitec Brasil.
- A Empresa Strong Serviços e seus funcionários atenderam todas as obrigações Contratuais, nada havendo que a desabone no tocante aos serviços prestados e faz-se salientar sua constante preocupação com os problemas sociais e ambientais dos locais onde prestou serviços.

Itaguaí 18 de Dezembro de 2018.


Marco Aurélio Barbosa Monteiro
Arkitec Brasil Serviços de Manutenção Predial Ltda
Diretor Técnico

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de Acervo Técnico da Pessoa Jurídica e de seus Profissionais do Quadro Técnico Permanente que a empresa **STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI**, inscrita junto ao MF/CNPJ sob nº 28.176.661/0001-91, estabelecida a Rua Deodoro de Azevedo nº 12 sala A -parte, Centro – Armação dos Búzios / RJ, executou através do Contrato 017/2020, para nossa empresa, EPURA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no MF/CNPJ sob nº 29.210.241/0001-47, estabelecida na Avenida Cardoso Moreira nº 841 sala 307, Centro – Itaperuna / RJ, os serviços de engenharia abaixo relacionados:

1- Objeto:

Prestação de serviços de Infraestrutura e urbanização no Condomínio Luiz Gonzaga Lemos, situado no Município de Quissamã – RJ, inclusive com fornecimento de mão de obra, de todo os materiais e dos equipamentos necessários a boa execução dos serviços.

2- Valor do Contrato:

R\$ 1.024.372,45 (um milhão e vinte e quatro mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

3- Prazo:

08 (oito) meses

4- Data de Início dos serviços:

27/08/2020

5- Principais Serviços Executados:

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA-2, para galeria de águas pluviais, com diâmetro de 1.500 mm, inclusive fornecimento de todos os materiais	42,00	m
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado PA-1, para galeria de águas pluviais, com diâmetro de 600 mm, inclusive fornecimento de todos os materiais	52,00	m
Sarjeta e meio fio reto, de concreto simples, Fck= 35 Mpa, pré-moldado, tipo DER-RJ, inclusive fornecimento de todos os materiais	352,00	m

Matriz:

Av. Cardoso Moreira, nº 841, SL 307
Centro, Itaperuna-RJ
Tel.: (22) 3822-2067



Meio fio reto importado, de concreto simples, fck= 15 Mpa, pré-moldado, tipo DER-RJ, inclusive fornecimento de todos os materiais	274,50	m
Sarjeta de concreto simples , fck = 13,5 Mpa, (e=0,10m) moldada no local, inclusive fornecimento de todos os materiais	205,00	m
Pavimentação em lajotas de concreto , altamente vibrado , intertravado , pré- fabricadas (e= 8 cm), inclusive colocação e fornecimento de todos os materiais	1.200,00	m ²
Passeio em concreto (fck = 15 Mpa), com espessura de 10,00 cm	372,00	m ²
Preparo manual do terreno , com execução de acerto , raspagem até 0,30 m de profundidade e compactação manual	520,25	m ²
Tela para estrutura de concreto armado, formada por malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2 mm , inclusive fornecimento	769,97	Kg
Pátio de concreto , importado de usina (e= 8 cm), em quadros 1,00 x 1,00 m , com sarrafos de madeira incorporados , inclusive fornecimento de todos os materiais	540,00	m ²


6- Profissional Responsável Técnico:

Monique Sant'Anna Ferreira – Engenheira Civil Registro junto ao CREA-RJ sob nº 2011792800

7- Observações Contratuais:

Atestamos que a Strong participou da prestação dos serviços com todos seus funcionários devidamente uniformizados, identificados por crachá, portando seus EPI's, nada havendo que desabone a Pessoa Jurídica ou seus funcionários e profissional responsável .

Itaperuna, 27 de abril de 2021.


WEVERTON VINICIUS NOGUEIRA SILVA
Sócio Administrador

Matriz:

Av. Cardoso Moreira, nº 841, SL 307
Centro, Itaperuna-RJ
Tel.: (22) 3822-2067




8º Ofício de Notas - RJ
Boa Vista, Itaperuna
Escritório
Matrícula: 94116622



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 22631/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
MONIQUE SANT'ANA FERREIRA.....
Registro.....: 2013104343.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº OL00272324 - de 14/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME e
Reg: 2013201005.....
Contratante: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO- COMSERCAF.....
Endereço: AVENIDA JOAQUIM NOGUEIRA 1340 GALPAO - SAO CRISTOVAO.....
CABO FRIO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CANDIDO NILO TITO AZEREDO - UNAMAR - CABO FRIO
- RJ
Nº do contrato: 202015.....
Quantificação: 530,50 m.....
Data de Início: 07/04/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 538.700,54.....
Endereço: RUA CANDIDO NILO TITO DE AZEREDO S/N - UNAMAR.....
CABO FRIO RJ.....

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2016


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



PREFEITURA DE
CABO FRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **R.A DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.667.635/0001-96, estabelecida na AV José Bento Ribeiro Dantas, nº 5450, Manguinhos, Armação dos Búzios/RJ prestou serviço Pavimentação e Drenagem da Rua Candido Nilo Tito Azeredo no Bairro Unamar, ATR nº OL00272324, para empresa Comsercaf – Companhia de Serviços de Cabo Frio, CNPJ 17.572.121/0001-00. Conforme planilha em anexo tendo como responsável técnico o engenheiro(a) Civil Monique Sant Ana Ferreira, portador da carteira profissional CREA-RJ 2013104343, residente e domiciliado a Rua 20 nº S/N, Rasa – Cabo Frio – RJ CEP: 28915-140.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

Serviços: PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM RUA Candido Nilo Tito De Azeredo Unamar Cabo Frio - RJ.

Início: 07/04/2015

Conclusão: 07/10/2015

Valor: R\$ 538.700,54 (quinhentos e trinta e oito mil setecentos reais e cinquenta e quatro centavos)

Endereço: RUA Candido Nilo Tito De Azeredo – Unamar Cabo Frio

Cabo frio 17 de OUTUBRO de 2015


WILSON CLEBER DE A. RIBEIRO
Gerente de Departamento
Portaria nº 0034/2013 - COMSERCAF

Wilson Azevedo Ribeiro
Gerente de Operações
Portaria 0034/2013- Comsercaf

CABO FRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa
R.A. DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.043.201/2012, inscrita no Estado do Rio de Janeiro, presta
serviço de pavimentação de ruas e avenidas, em conformidade com o projeto
anexo, no Bairro Unamar, A
Pavimentação de 140m de extensão, com largura de 10m, com
Unamar, A
Serviços de Engenharia e Agronomia
anexo 1, em conformidade com o projeto anexo 1, em conformidade com o projeto
Sant'Ana, A
residente em 140m de extensão, com largura de 10m, com Unamar, A
140m de extensão, com largura de 10m, com Unamar, A
Residência em 140m de extensão, com largura de 10m, com Unamar, A
nada consta em 140m de extensão, com largura de 10m, com Unamar, A
presente data.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: 0100272324,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
22631/2016, FOLHA NÚMERO: 2/5. RIO DE JANEIRO -
10/03/2016

Rozilene da Silva Moutin Curti
Rozilene da Silva Moutin Curti
Coordenadora de Registro - Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



Serviços: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA Candido Nilo De
Avenida Unamar Cabo Frio - RJ.
Início: 07/04/2012
Conclusão: 07/10/2012
Valor: R\$ 238.700,54 (duzentos e trinta e oito mil setecentos reais e
cinquenta e quatro centavos)
Endereço: RUA Candido Nilo De Azevedo - Unamar Cabo Frio

Cabo Frio 17 de OUTUBRO de 2012

WILSON AZEVEDO RIBEIRO
Presidente do Conselho
CREA-RJ 2012 - 2015

Wilson Azevedo Ribeiro
Presidente do Conselho
CREA-RJ 2012 - 2015



CABO FRIO

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Extensão: 530,50 m

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CANDIDO NILO TITO AZEREDO BAIRRO UNAMAR - CABO FRIO RJ

ÍTEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	
1	05.105.0030-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00	
2	05.100.0900-A	UNIDADE DE REFERENCIA, PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, ETC, E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	62,12	

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

3	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	
4	02.004.0005-A	BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª	M2	9,68	
5	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL	UNXMES	6,00	
6	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	
7	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	
8	01.016.0084-A	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA, DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA, URBANIZACAO E ASSEMBLHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL III PAC, DESENHO NA	M2	3.713,50	
9	01.016.0100-A	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE	M2	3.713,50	

WILSON CLEBER DE A. RIBEIRO
Gerente de Departamento
Portaria nº 0034/2013 - COMSERCAF

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01,00	MAO DE OBRA DE MESTRE DE OBRA E INCLUSIVE	M	1.500,00	1.500,00
2	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
3	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
4	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
5	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
6	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
7	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
8	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
9	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00
10	01,00	UNIDADE DE MONTAGEM DE TUBO DE 100 CM DE DIAMETRO	U	60,00	60,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 01.00272324,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
22631/2016, FOLHA NÚMERO: 3/5. RIO DE JANEIRO -
10/03/2016

Rosiane da Silva Modlin Curti
Rosiane da Silva Modlin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Metr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM

10	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE	M3	648,42	
11	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA	T	407,70	
12	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H EM CAMINHAO	T X KM	4.077,00	
13	03.015.0014-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	439,34	
14	06.003.0053-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1 (NBR 8890/03), PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 300MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO	M	221,00	
15	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE	M	500,00	
16	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA AGUAS PLUVIAIS, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS	UN	34,00	
17	06.015.0013-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E	UN	14,00	
18	06.016.0041-A	TAMPAO COMPLETO DE F9F9, ARTICULADO, DE 0,60M DE DIAMETRO, PADRAO PMRJ (RIOLUZ), TIPO PESADO, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	UN	14,00	

PAVIMENTACAO

19	03.040.0003-A	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR, TRATOR (PUSHER) E MOTONIVELADORA, ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 200,00M	M3	1.326,25	
----	---------------	---	----	----------	--


WILSON CLEBER DE A. RIBEIRO
Gerente de Departamento
Portaria nº 0034/2013 - COMSERCAF

20	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA MANOBRA CARGA	T	2.586,18	
21	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	25.861,80	
22	03.010.0015-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM POTÊNCIA EM TORNO DE 80CV COM LÂMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS)	M3	530,50	
23	03.010.0040-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO	M3	530,50	
24	08.021.0001-A	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA E SE APLICA À ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS	M2	2.652,50	
25	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M3	265,25	
26	08.040.0005-A	MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS, DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVÉS DE MÁQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	1.061,00	
27	08.020.0010-A	PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULAÇÃO VERTICAL, PREFABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 8CM, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHÃO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS	M2	2.334,20	
CALÇADA					
28	03.011.0015-B	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	159,15	
29	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	1.061,00	
30	13.371.0010-A	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	1.061,00	


WILSON CLEBER DE A. RIBEIRO
 Gerente de Departamento
 Portaria nº 0034/2013 - COMSERCAF

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100272324,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
22631/2016, FOLHA NÚMERO: 5/5. RIO DE JANEIRO:-
10/03/2016

Roslene da Silva Moulín Curti
Roslene da Silva Moulín Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2017201674 - STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MIND SAFIRA DE LUCENA**.....

Registro: **2020105836** RNP: **2019491869**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ
DESDE **04/11/2024** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº **2020240357629** - de 03/12/2024 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **21/05/2025** por: **CONCLUSAO**.....

Vinculada a ART Nº: **2020230114570** por participação técnica: **EQUIPE**.....

Data de Pagamento: **17/05/2023**.....

Profissional: **MONIQUE SANT'ANA FERREIRA**.....

RNP: **2011792800** **ENGENHEIRA CIVIL**

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS**.....

Endereço: **EST DA USINA VELHA 600 - VILLAGE DE BUZIOS**.....

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....

Finalidade: **OUTRO**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS**.....

Atividade Técnica:

(1): **CONDUCAO DE EQUIPE DE OPERACAO**.....

(2): **EXECUCAO DE OBRA**.....

(3): **PLANEJAMENTO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **CALCAMENTO**.....

(2): **DRENAGEM**.....

(3): **PAVIMENTACAO**.....

Complemento:

(1): **CONCRETO**

(2): **ARTEFATOS DE CIMENTO**

(3): **OBRA CIVIL PÚBLICA**

Informação Complementar:

RETIRADA DE REDE DE DRENAGEM ANTIGA E EXECUÇÃO DE UMA NOVA REDE ,RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E NOVA PAVIMENTAÇÃO DE INTERTRAVADO E ...

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 102263/2025)

MEIO FIO DE CONCRETO. 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ
21/05/2025
Nº do contrato: 112/2023.....
Quantificação: 16.013,57 m2.....
Data de Celebração: 11/05/2023.....
Data de Início: 04/11/2024.....
Previsão de Término: 21/05/2025.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.588.107,02.....
Endereço: AV JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS S/N - CENTRO (MANGUE).....
ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....
.....

Certidão de Acervo Operacional nº 102263/2025

Emitida às: 20/08/2025 09:59 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8042394411939889

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 31GP-GQSJ-GA0B-8TPK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/08/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 20/08/2025 13:06:01 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MIND SAFIRA DE LUCENA referente à(s) Anotação(ões) de ... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MIND SAFIRA DE LUCENA**.....

Registro: **2020105836** RNP: **2019491869**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

ART Nº 2020240357629 - de 03/12/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 21/05/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA.....

Registro: 2017201674.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS.....

Endereço: EST DA USINA VELHA 600 - VILLAGE DE BUZIOS.....

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE OPERACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade:

(1): CALCAMENTO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): CONCRETO

(2): ARTEFATOS DE CIMENTO

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA

Informação Complementar:

RETIRADA DE REDE DE DRENAGEM ANTIGA E EXECUÇÃO DE UMA NOVA REDE ,RETIRADA

DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E NOVA PAVIMENTAÇÃO DE INTERTRAVADO E ...

MEIO FIO DE CONCRETO. 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ

21/05/2025

Nº do contrato: 112/2023.....

Quantificação: 16.013,57 m2.....

Data de Celebração: 11/05/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94624/2025)

Data de Início: 04/11/2024.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.588.107,02.....
Endereço: AV JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS S/N - CENTRO (MANGUE).....
ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020230114570 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 17/05/2023.....
Profissional: MONIQUE SANT'ANA FERREIRA.....
RNP: 2011792800 ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº 2020250190509 - de 01/07/2025 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA.....
Registro: 2017201674.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS.....
Endereço: EST DA USINA VELHA 600 - VILLAGE DE BUZIOS.....
ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS.....
Atividade Técnica:
(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE OPERACAO.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PLANEJAMENTO.....
Especificação da Atividade:
(1): CALCAMENTO.....
(2): DRENAGEM.....
(3): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): ARTEFATOS DE CIMENTO
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA
Informação Complementar:
RETIRADA DE REDE DE DRENAGEM ANTIGA E EXECUÇÃO DE UMA NOVA REDE, RETIRADA
DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO E NOVA PAVIMENTAÇÃO DE INTERTRAVADO E ...
MEIO FIO DE CONCRETO (ART REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO 22/05/2025 A
21/05/2026)
Nº do contrato: 112/2023.....
Quantificação: 16.013,57 m2.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94624/2025)

Data de Celebração: 11/05/2023.....

Data de Início: 22/05/2025.....

Situação: Atividade Em Andamento.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.588.107,02.....

Endereço: AV JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS S/N - CENTRO (MANGUE).....

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020240357629 - Data de Pagamento: 03/12/2024.....

Profissional: MIND SAFIRA DE LUCENA.....

RNP: 2019491869 ENGENHEIRA CIVIL

OBSERVAÇÕES:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU ...
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO. O CREA-RJ SÓ RECONHECE AVERBAÇÃO DO
ATESTADO PARA O PROFISSIONAL A PARTIR DE 04/11/2024 DATA DO VÍNCULO DO
PROFISSIONAL COM A EMPRESA. ALTERADA A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA STRONG
SERVIÇOS E AGENCIAMENTO MÃO DE OBRA EIRELI, CONFORME LEI 14195-2021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com observações, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a
quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 94624/2025

Emitida às: 06/08/2025 09:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.47849905201768084

Rio de Janeiro, 6 de Agosto de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94624/2025)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.171/0001-02 atesta, para fins de comprovação de capacidade técnica em licitações públicas, que a **STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO MÃO DE OBRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.176.661/0001-91, executou até presente data através do Contrato nº 112/2023 assinado em 11/05/2023, através de Licitação por Concorrência Pública nº 004/2023 e Processo Administrativo nº 14028/2022, os Serviços de Revitalização das Ruas do Centro de Búzios conforme as descrições e quantitativos detalhados abaixo e em planilha anexa ao atestado:

1- Objeto :

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de Revitalização de Ruas no Centro

2- Autorização para Início de Obra com Termo de Responsabilidade assinado em 17/05/2023:
22 de Maio de 2023

3- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART:

2020230114570; 2020230249698; 2020230250617 e 2020240357629

4- Prazo Inicial de Execução do Contrato:

22/05/2023 até 22/05/2024

5- Prazo de Execução deste atestado:

22/05/2023 até 22/06/2025

6- Valor Inicial do Contrato:

R\$ 6.588.107,02 (seis milhões quinhentos e oitenta e oito mil e cento e sete reais e dois centavos).

7-Termo Aditivo de Prazo nº 001, assinado em 22/05/2024

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, sendo a data de início da dita prorrogação em 22/05/2024 e termino em 21/05/2025

8- Prazo de Execução do Contrato após Termo Aditivo de Prazo nº 001:

22/05/2023 até 21/05/2025

9-Termo Aditivo de Prazo nº 002, assinado em 22/05/2025:

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, sendo a data de início da dita prorrogação em 22/05/2025 e termino em 21/05/2026



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

10-Prazo de Execução do Contrato após Termo Aditivo de Prazo nº 002:
22/05/2023 até 21/05/2026

11- Profissionais Responsáveis Técnicos pelo Contrato:

- Monique Sant'Ana Ferreira – Engenheira Civil
Registrada junto ao CREA-RJ sob nº 2013104343
- Rosane Tardelli dos Santos – Engenheira Civil
Registrada junto ao CREA-RJ sob nº 2023104503
- Mauro Moreira Mesquita – Engenheiro Civil
Registrado junto ao CREA-RJ sob nº 1982101721
- Mind Safira de Lucena – Engenheira Civil
Registrada junto ao CREA-RJ sob nº 2020105836

Nada tendo a contestar, os serviços descritos em planilha anexo e executados até presente data e que já foram aceitos pela Secretaria de Obras e Projetos .

Armação dos Búzios, 30 de Junho de 2025.


Lucas Lima
Subsecretário de Obras e Projetos
Matr.: 22.878
SEMOP

LUCAS DOS SANTOS LIMA
SUBSECRETÁRIO DE OBRAS E PROJETOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	EMOP	01.090.0000-A	ÍNDICE GERAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	67,8
2 - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	EMOP	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	12,00
2.2	EMOP	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M2	560,00
2.3	EMOP	02.002.0011-A	TAPUME DE VEDACÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA	M2	237,60
2.4	EMOP	02.004.0002-B	BARRACÃO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'ÁGUA, COM 10MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3", COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº 2005/EMOP, ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'ÁGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	29,00
2.5	EMOP	02.010.0001-A	GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	20,00
2.6	EMOP	17.017.0110-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE OU ACETINADA, LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PO, UMA DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	125,00
2.7	EMOP	18.025.0005-A	BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA, EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PRESSÃO, COM 2 TORNEIRAS, VAZÃO MÍNIMO DE 30L/H, CONFORME ABNT NBR 16236. FORNECIMENTO	UN	1,00
2.8	EMOP	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

2.9	EMOP	02.016.0004-A	ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)	UN	1,00
2.10	EMOP	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	100
3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA, TRANSPORTE E DRENAGEM					
3.1	EMOP	05.002.0001-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	344,96
3.2	EMOP	05.002.0002-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	67,42
3.3	EMOP	05.001.0142-A	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M	3.731,62
3.4	EMOP	05.001.0143-A	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	11.666,16
3.5	EMOP	05.001.0137-A	ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M	1.959,81
3.6	EMOP	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	2.004,77
3.7	EMOP	03.016.0010-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	698,34
3.8	EMOP	20.113.0013-A	PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	1.123,89
3.9	EMOP	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	5.804,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

3.10	EMOP	06.004.0060-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	487,59
3.11	EMOP	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1.109,45
3.12	EMOP	06.004.0066-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	714,81
3.13	EMOP	06.004.0110-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00
3.14	EMOP	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	47,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

3.15	EMOP	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SEND0 AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	121,00
3.16	EMOP	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	53,00
3.17	EMOP	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,87
3.18	EMOP	04.011.0052-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE8H	T	5.677,29
3.19	EMOP	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	79.836,36
3.20	EMOP	04.018.0020-B	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T	T	5.677,29
3.21	EMOP	05.077.0001-A	ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3º E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA	M2	68,00

4 - PAVIMENTAÇÃO

4.1	EMOP	03.021.0005-B	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	1.166,62
4.2	EMOP	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	11.666,16
4.3	EMOP	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	1.166,62



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

4.4	EMOP	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	583,32
4.5	EMOP	08.027.0042-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO	M	3987,51
4.6	EMOP	08.020.0022-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COLORIDO, ESP. 8CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/ FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCACAO	M2	844,07
4.7	EMOP	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 8CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/ PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/ FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC.	M2	11.666,16

5 - CALÇADA

5.1	EMOP	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	5.597,43
5.2	EMOP	09.009.0004-A	CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	313,46
5.3	EMOP	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM. FORNECIMENTO	KG	9.492,45
5.4	EMOP	13.371.0010-A	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	6.514,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

5.5	EMOP	09.004.0055-A	FRASE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PARA PROTECAO DE CALÇADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	100
-----	------	---------------	--	----	-----


Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que os serviços executados pela CONTRATADA para cumprimento deste Contrato, atendeu em sua totalidade as condições de utilização para os serviços ora contratados e as Especificações Técnicas, Normas e Métodos pertinentes a ABNT, dentro dos prazos e demais condições contratuais.

Nada mais havendo sido requerido, foi lavrado o presente Atestado Parcial de Capacidade Técnica que vai datado e assinado, pelo Secretário de Obras e Projetos da CONTRATANTE e atestado pela Responsável Técnica da CONTRATADA.


Lucas Lima

Subsecretário de Obras e Projetos
Matr.: 22.878
SEMOP

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
Lucas dos Santos Lima
Subsecretário de Obras e Projetos


Eng. Mind Safira de Lucena

Strong Serviços e Agenciamento mão de Obra Eireli
Mind Safira de Lucena
Engenheira Civil

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 2AE8-R6ZG-DKV7-FBQU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 06/08/2025 10:02:31 (Certificado Digital)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

**CERTIDÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL
102000/2025**

Página: 1/1
Data: 19/08/2025

Certificamos, em atenção ao requerido pela ENGENHEIRA CIVIL, MIND SAFIRA DE LUCENA portador do registro expedido pelo Crea-RJ, em 15/04/2021, registro sob número 2020105836, RNP 2019491869 que lhe seja passado por Certidão, seu currículo profissional relativo a atuação como Responsável Técnico (RT) e/ou integrante do Quadro Técnico (QT) da(s) empresa(s):

COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT):

2017201674 - STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 04/11/2024 até presente data.

Jornada de trabalho: 6

Remuneração: 8.472,00

2013200353 - LR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 14/02/2022 até 16/05/2022

Jornada de trabalho: 4

Remuneração: 7.400,00

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Currículo Profissional nº 102000/2025

Emitida às: 19/08/2025 14:31 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5590613761306906

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Certificamos, em atenção ao requerido pela ENGENHEIRA CIVIL, MONIQUE SANT'ANA FERREIRA portador do registro expedido pelo Crea-RJ, em 11/03/2013, registro sob número 2013104343, RNP 2011792800 que lhe seja passado por Certidão, seu currículo profissional relativo a atuação como Responsável Técnico (RT) e/ou integrante do Quadro Técnico (QT) da(s) empresa(s):

COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT):

2013201005 - R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 09/02/2015 até 23/05/2022

Jornada de trabalho: 4

Remuneração: 4.728,00

2017201674 - STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 11/12/2017 até 12/07/2023

Jornada de trabalho: 4

Remuneração: 5.622,00

2011201051 - SANCARRETRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 09/12/2013 até 14/02/2014

Jornada de trabalho: 4

Remuneração: 4.068,00

2013201908 - BUILDING CONTRUCTION LTDA ME

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 07/01/2014 até 28/09/2017

Jornada de trabalho: 6

Remuneração: 4.068,00

2005201305 - OPUS DE BUZIOS SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

Ramo: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Responsável técnico no período de: 16/11/2022 até 12/07/2023

Jornada de trabalho: 6

Remuneração: 7.272,00

FINALIDADE DA CERTIDÃO: ARQUIVO

Certidão de Currículo Profissional nº 89650/2025

Emitida às: 15/07/2025 11:21 (hora de Brasília)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 15/07/2025
CERTIDÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL
89650/2025

(Continuação da Certidão de Currículo Profissional nº 89650/2025)

Código de controle do comprovante: 0.3905675101322186

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Certificamos, para fins de direito, as atribuições da profissional abaixo qualificada:

Nome: MIND SAFIRA DE LUCENA

Registro: 2020105836

Data de Registro: 27/07/2020

Emitida em: 15/04/2021

CPF: 125.956.557-28

RNP: 2019491869

TÍTULO(S):

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: 'ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.'

Texto da Legislação referente a atribuições:

RESOLUCAO número 1073 de 19/04/2016, do CONFEA.....

'Art. 5º Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas as atividades profissionais estipuladas nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescidas das atividades profissionais previstas nas resoluções do Confea, em vigor, que dispõem sobre o assunto. § 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos profissionais registrados nos Creas, ficam designadas as seguintes atividades profissionais: Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação. Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria. Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico. Atividade 06 - Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem. Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica. Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão. Atividade 09 - Elaboração de orçamento. Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade. Atividade 11 - Execução de obra ou serviço técnico. Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico. Atividade 13 - Produção técnica e especializada. Atividade 14 - Condução de serviço técnico. Atividade 15 - Condução de equipe de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. Atividade 16 - Execução de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. Atividade 17 - Operação, manutenção de equipamento ou instalação. Atividade 18 - Execução de desenho técnico'

RESOLUCAO número 1073 de 19/04/2016, do CONFEA.....

'Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto. § 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em legislação específica terão suas atribuições mínimas definidas nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto. 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não previstas no caput e no § 1º deste artigo serão objeto de requerimento do profissional e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras especializadas competentes envolvidas.'

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.'



(Continuação de Certidão de Atribuições Profissionais nº 101996/2025)

LEI número 5194 de 24/12/1966, do CONFEA.....

'Art. 7º- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada; b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; e) fiscalização de obras e serviços técnicos; f) direção de obras e serviços técnicos; g) execução de obras e serviços técnicos; h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.'

DECRETO número 23569 de 11/12/1933, do CONFEA.....

'Art. 28 - São da competência do engenheiro civil: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água; e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; '

DECRETO número 23569 de 11/12/1933, do CONFEA.....

'Art. 29 - Os engenheiros civis diplomados segundo a Lei vigente deverão ter: a) aprovação na Cadeira de "portos de mar, rios e canais", para exercerem as funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais; b) aprovação na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem as funções de Engenheiro Sanitário; c) aprovação na Cadeira de "pontes e grandes estruturas metálicas e em concreto armado", para exercerem as funções de Engenheiro de Secções Técnicas, encarregadas de projetar e executar obras-de-arte nas estradas de ferro e de rodagem; d) aprovação na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem funções de Urbanismo ou de Engenheiro de Secções Técnicas destinadas a projetar grandes edifícios. Parágrafo único - Somente engenheiros civis poderão exercer as funções a que se referem as alíneas "a", "b" e "c" deste Artigo.'

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Atribuições Profissionais nº 101996/2025

Emitida às: 19/08/2025 14:25 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.47430724690938386



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 19/08/2025

**CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
101996/2025**

(Continuação de Certidão de Atribuições Profissionais nº 101996/2025)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Certificamos, para fins de direito, as atribuições da profissional abaixo qualificada:

Nome: MONIQUE SANT'ANA FERREIRA

Registro: 2013104343

Data de Registro: 11/03/2013

Emitida em: 11/03/2013

CPF: 131.029.567-00

RNP: 2011792800

TÍTULO(S):

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: 'ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33'

Texto da Legislação referente a atribuições:

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.'

LEI número 5194 de 24/12/1966, do CONFEA.....

'Art. 7º- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada; b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; e) fiscalização de obras e serviços técnicos; f) direção de obras e serviços técnicos; g) execução de obras e serviços técnicos; h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.'

DECRETO número 23569 de 11/12/1933, do CONFEA.....

'Art. 28 - São da competência do engenheiro civil: a) trabalhos topográficos e geodésicos; b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares; c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro; d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água; e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação; '

DECRETO número 23569 de 11/12/1933, do CONFEA.....

'Art. 29 - Os engenheiros civis diplomados segundo a Lei vigente deverão ter: a) aprovação na Cadeira de "portos de mar, rios e canais", para exercerem as funções de Engenheiro de Portos, Rios e Canais; b) aprovação na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem as funções de Engenheiro Sanitário; c) aprovação na Cadeira de "pontes e grandes estruturas metálicas e em concreto armado", para exercerem as funções de Engenheiro de Seções Técnicas, encarregadas de projetar e executar obras-de-arte nas estradas de ferro e de rodagem; d) aprovação na Cadeira de "saneamento e arquitetura", para exercerem funções de Urbanismo ou de Engenheiro de Seções Técnicas destinadas a projetar grandes edifícios. Parágrafo único - Somente engenheiros civis poderão exercer as funções a que se referem as alíneas "a", "b" e "c" deste Artigo.'



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

(Continuação de Certidão de Atribuições Profissionais nº 89623/2025)

FINALIDADE DA CERTIDÃO: ARQUIVO

Certidão de Atribuições Profissionais nº 89623/2025

Emitida às: 15/07/2025 10:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9583959086047011

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/07/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

89591/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: MIND SAFIRA DE LUCENA

Registro: 2020105836

Carteira: RJ-/D

CPF: 125.956.557-28

RNP: 2019491869

Data de Registro: 27/07/2020

Emitida em: 15/04/2021

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Data colação de grau: 25/03/2020

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 89591/2025

Emitida às: 15/07/2025 10:11 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.05409276951666597

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/07/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

89644/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MONIQUE SANT'ANA FERREIRA		
Registro:	2013104343	Data de Registro:	11/03/2013
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	11/03/2013
CPF:	131.029.567-00		
RNP:	2011792800		

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formada pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA

Data colação de grau: 18/01/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 89644/2025

Emitida às: 15/07/2025 11:20 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.19593620195095818

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 78153/2015



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
MONIQUE SANT'ANA FERREIRA.....
Registro.....: 2013104343.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº OL00279722 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 25/11/2015 por: CONCLUSÃO.....
EXECUTANTE: R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME e
Reg: 2013201005.....
Contratante: GUIA CONSTRUTORA LTDA.....
Endereço: AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 467 - - CENTRO.....
NITEROI RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE REPARO.....
Especificação da Atividade (1): CONSERVAÇÃO.....
(2): LIMPEZA.....
(3): RECUPERAÇÃO.....
Complemento (1): ALVENARIA
Informação Complementar:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Nº do contrato: 1234.....
Quantificação: 500,00 m2.....
Data de Início: 16/03/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....7 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 600.000,00.....
Endereço: RUA MAJOR BELEGARD 436 LOJA 01 - CENTRO.....
CABO FRIO RJ.....

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2015

RICARDO ROYO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00279722,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78153/2015, FOLHA NÚMERO: 2/7 RIO DE JANEIRO -
25/11/2015



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa R.A DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.667.635/0001-96, estabelecida na AV José Bento Ribeiro Dantas, nº 5450, Manguinhos, Armação dos Búzios/RJ prestou serviço de manutenção predial, na Rua Major Belegard nº 436 Bairro Centro – Cabo frio - RJ, ART nº OL00279722, para Guia Construtora LTDA-ME, CNPJ sob o nº 05.834.891/0001-03, estabelecida na AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, nº 467 sala 802, Bairro, Centro - Niteroi – RJ Conforme planilha em anexo tendo como responsável técnico o engenheiro (a) Civil Monique Sant Ana Ferreira, portador da carteira profissional CREA-RJ 2013104343, residente e domiciliado a Rua 20 nº S/N, Rasa – Cabo Frio – RJ CEP: 28915-140.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

Serviços: Manutenção predial.


Início: 16/03/2015

Conclusão: 16/10/2015

Valor: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil Reais)

Endereço: Rua Major Belegard nº 436 Bairro Centro – Cabo frio - RJ

NITEROI 16 de outubro de 2015


FILLIPE PORTO GUIA
SÓCIO GERENTE
CPF:057.120.017-64

Quantidade fornecida inicialmente	Quantidade fornecida semestralmente	Quantidade e fornecida anualmente	TIP O DE UNIFORME

02	02	X	Calça: Tecido em brim ou jeans, cor a definir, fechamento frontal por zíper, 02 (dois) bolsos frontais embutidos e 02 (dois) bolsos traseiros, sobrepostos.
01	X	X	Cinto: Modelo social, largura de 3,5cm, aproximadamente, em couro, fivela prata, tipo regulável, na cor preta.
04	03	X	Camisa: Tecido (antialérgico) liso, misto de algodão (69%) com poliéster (31%) - Tricoline Misto, cor a definir, modelo social, <u>com mangas compridas</u> , colarinho entretelado, indeformável, fechamento frontal por 06 (seis) botões em casas verticais, 02 (dois) botões para fechamento da gola e bolso na parte superior do lado esquerdo, sobreposto, com logomarca da empresa.
01	X	01	Casaco: Tecido (antialérgico) liso, moletom com 50% de algodão e 50% poliéster, possuindo a logomarca da empresa na frente . Deve possuir zíper no meio do casaco.
01 par	01 par	X	Calçados: Sapato tipo social, em couro, com solado de borracha termoplástica, cor preta.
05 pares	05 pares	X	Meia: Tecido 100% poliamida, cor preta.
01	X	X	Crachá em PVC: com foto 3 x 4 cm recente e colorida, com identificação completa e logomarca Contratada.

7.1.2. Uniforme para as demais categorias:

Quantidade fornecida inicialmente	Quantidade fornecida semestralmente	Quantidade fornecida anualmente	TIP O DE UNIFORME
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------

05.834.801/0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Emílio do Amaral Peixoto, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ
CEP 24.020-072



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00279722,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78153/2015, FOLHA NÚMERO: 3/7. RIO DE JANEIRO -
25/11/2015



05.834.891/0001-03
ARQUITETURA
LTD. E ME
R. Eng. Antônio Ribeiro de Sá, 100
Cidade - 15000-000
CEP 14.020-000



02	02	X	Calça: Tecido em brim, cor a definir, com bolsos dianteiros e traseiros.
----	----	---	--

01	X	X	Cinto: Modelo social, largura de 3,5cm, aproximadamente, em couro, fivela prata, tipo regulável, na cor preta.
03	02	X	Jaleco: Tecido em brim, com três bolsos, mangas curtas, abotoado na frente, cor a definir, com logomarca da empresa gravado no bolso superior.
05	05	X	Camisa: meia malha de algodão lisa, cor a definir, manga curta, gola em malha sanfonada, com logomarca da empresa.
01	X	01	Casaco: Tecido (antialérgico) liso, moletom com 50% de algodão e 50% poliéster, possuindo a logomarca da empresa na frente . Deve possuir zíper no meio do casaco.
02 pares	01 par	X	Calçados: de couro ou material sintético similar, com solado em borracha e cano médio, na cor preta, de acordo com o que determinar a norma própria de EPI.
05 pares	05 pares	X	Meia: Tecido em algodão, cor preta.
01	X		Crachá em PVC: com foto 3 x 4 cm recente e colorida, com identificação completa e logomarca da Contratada.

13.4.1. Quantidade mensal dos serviços de chaveiro	Frequência mensal estimada
Abertura de fechaduras diversas portas de madeira/divisórias	20
Abertura de fechaduras diversas de mobiliário em geral	10
Abertura de fechaduras de porta de ferro/aço	05
Abertura de fechaduras de porta de vidro temperado	05
Troca de segredo em fechaduras diversas portas madeira/divisórias	15
Troca de segredo de fechaduras diversas de mobiliário em geral	10
Troca de segredo de fechaduras de porta de ferro/aço	05

05.834.891/0001-03
 GUIA CONSTRUTORA
 LTDA. - ME
 Av. Ernani do Amaral Peixoto, 437 - sala 802
 Centro - Niterói - RJ
 CEP 24.020-070



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00279722 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78153/2015, FOLHA NÚMERO: 4/7.RIO DE JANEIRO -
25/11/2015



Tabela de registro de profissionais em exercício	
Nº de registro	Nome do profissional
01	Alfonso de Brito Silva
02	Alfonso de Brito Silva
03	Alfonso de Brito Silva
04	Alfonso de Brito Silva
05	Alfonso de Brito Silva
06	Alfonso de Brito Silva
07	Alfonso de Brito Silva
08	Alfonso de Brito Silva
09	Alfonso de Brito Silva
10	Alfonso de Brito Silva
11	Alfonso de Brito Silva
12	Alfonso de Brito Silva
13	Alfonso de Brito Silva
14	Alfonso de Brito Silva
15	Alfonso de Brito Silva
16	Alfonso de Brito Silva
17	Alfonso de Brito Silva
18	Alfonso de Brito Silva
19	Alfonso de Brito Silva
20	Alfonso de Brito Silva





Troca de segredo de fechaduras de porta de vidro temperado	05
Troca de fechaduras diversas em portas madeira/divisórias	10
Troca de fechaduras diversas de mobiliário em geral	05
Troca de fechaduras de porta de ferro/aço	03
Troca de fechaduras de porta de vidro temperado	03
Conserto de fechaduras diversas portas madeira/divisórias	15
Conserto de fechaduras diversas de mobiliário em geral	10
Conserto de fechaduras de porta de ferro/aço	03
Conserto de fechaduras de porta de vidro temperado	03

a.3). Material Manutenção Predial	Unidade	Quantidade
Fio de solda 1,00mm (Sn60/Pb40)	rolo	02
Lâmina de serra para materiais diversos STARRET ou similar, ou superior	unidade	10
Lâmina de serra tico-tico para madeira SKIL ou similar, ou superior	unidade	10
Fita isolante 19mm x 10,00m 3M ou similar, ou superior	rolo	10
Fita veda-rosca 18mm x 10,00m TIGRE ou similar, ou superior	rolo	10
Óleo lubrificante em <i>spray</i> 300ml WD-40 ou similar, ou superior	unidade	05
Graxa em <i>spray</i> 300ml ULTRALUB ou similar, ou superior	unidade	05
Limpa contato em <i>spray</i> 300ml ULTRALUB ou similar, ou superior	unidade	03
Terminal tipo garfo bitolas diversas	unidade	10
Terminal tipo agulha bitolas diversas	unidade	10
Terminal tipo anel bitolas diversas	unidade	10
Cola epóxi 50g ARALDITE ou similar, ou superior	caixa	03
Massa epóxi 250g DUREPOXI ou similar, ou superior	caixa	05
Bateria 12 v para equipamentos de medição	unidade	02
Adesivo plástico pastoso MASSA IBERÊ ou similar, ou superior 400g	unidade	02
Prego de aço de diversos tamanhos	kg	01
Prego de ferro sem cabeça diversos tamanhos	kg	01
Rebite POP	unidade	200
Cola PVA BRASCOLA ou similar, ou superior	kg	02
Cola de contato CASCOLA ou similar, ou superior	kg	03
Cola de silicone 50g BRASCOLA ou similar, ou superior	bisnaga	04
Fita dupla face de espuma acrílica esp. 2mm 3M ou similar, ou superior	rolo	02
Abraçadeira de náilon tamanhos diversos	unidade	50
Fita espiralduto tamanhos diversos	m	50
Massa para madeira diversas cores 400g F12 ou similar, ou superior	bisnaga	06

05.834.891/0001-03

GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ
CEP 24.020-072

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00279722,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78153/2015, FOLHA NÚMERO: 5/7. RIO DE JANEIRO -
25/11/2015



Espátula lisa ½" em aço temperado e cabo em PVC.	unidade	01
--	---------	----

a.3). Material Manutenção Predial	Unidade	Quantidade
Pincel de ½" cerdas pretas selecionadas, comprimento do fio 42mm.	unidade	02
Pincel de 1" cerdas pretas selecionadas, comprimento do fio 42mm.	unidade	02
Pincel de 2" cerdas pretas selecionadas, comprimento do fio 42mm.	unidade	02
Pincel de 3" cerdas pretas selecionadas, comprimento do fio 42mm.	unidade	02
Máscara de proteção descartável, proteção contra pó e líquidos não tóxicos, com clip metálico para selagem e fita elástica.	unidade	05
Rebites para forro de gesso 1".	unidade	50
Rolo de Fita telada em fibra de vidro adesiva 50mm x 90m, para reforço e acabamento de juntas em placas de gesso.	unidade	03
Rolo de Fita de papel microperfurada à laser com vinco 50mm x 150m, para tratamento de juntas em placas de gesso.	unidade	03
Prolongador telescópio para rolo de pintura 5m	unidade	01
Arame galvanizado nº 18 para sustentação de forro de gesso 50m	rolo	01
Lona plástica preta para forração em pintura 4m x 50m 16Kg (Grosso)	rolo	01
a.4) Material Serviço de Chaveiro	unidade	quantidade
Chaves para fechaduras de portas madeira/divisórias	unidade	40
Chaves para fechaduras de mobiliário em geral	unidade	10
Chaves para trinco de porta de ferro/aço	unidade	10
Chaves para fechadura de porta de vidro temperado	unidade	10
Chaves para cadeado em geral	unidade	10
Cadeados de 20mm a 50mm	unidade	05

a.5). A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e ferramentas da linha profissional,

novos e sem uso, necessários à execução dos serviços previstos e destinados única e exclusivamente à execução do objeto desse Termo de Referência, seguindo minimamente, a relação a seguir:

ITE M	DESCRIÇÃO	MODELO/REFERÊNCIA	QTDE
1,	Serra circular elétrica manual;	MAKITA, modelo 5902B, ou similar, ou superior;	01
2,	Parafusadeira de impacto, sem fio, com recarregador, duas baterias, para cada;	MAKITA, modelo TD090DWE, ou similar, ou superior;	03

05.834.891/0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00279722,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78153/2015, FOLHA NÚMERO: 7/7. RIO DE JANEIRO -
25/11/2015



02.034.80.0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LEGAL - ME

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00279722,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78153/2015, FOLHA NÚMERO: 6/7. RIO DE JANEIRO -
25/11/2015



ARQUIVADO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 38357/2016



*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:
.....
MONIQUE SANT'ANA FERREIRA.....
Registro.....: 2013104343.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL
.....
ART Nº OL00382532 - de 27/04/2016..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 04/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME e
Reg: 2013201005.....
Contratante: GUIA CONSTRUTORA LTDA.....
Endereço: AVENIDA DOS PESCADORES 138 LOJA 01 - CENTRO.....
CABO FRIO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA DE UM IMOVEL RESIDENCIAL UNI FAMILIAR
Nº do contrato: 10/15.....
Quantificação: 58,05 m2.....
Data de Início: 04/04/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 159.339,48.....
Endereço: ESTRADA DE CAMPOS NOVOS-COND. RES. BOA VISTA UNIDADE 17 QD 02 - MORRO DOS
SAO PEDRO DA ALDEIA RJ.....

Rio de Janeiro, 4 de Maio de 2016


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Rosiane da Silva Moulin Curti
Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa R.A DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.667.635/0001-96, estabelecida na AV José Bento Ribeiro Dantas, nº 5450, Manguinhos, Armação dos Búzios/RJ prestou serviço de projeto e execução de obra de um imóvel Residencial Uni familiar, na Estrada de campos novos unidade 17 Quadra 02 São Pedro Da Aldeia- RJ ART nº OL00382532, para Guia Construtora LTDA-ME, CNPJ sob o nº 05.834.891/0001-03, estabelecida na AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, nº 467 sala 802, Bairro, Centro - Niteroi - RJ.

Conforme planilha em anexo tendo como responsável técnico o engenheiro (a) Civil Monique Sant Ana Ferreira, portador da carteira profissional CREA-RJ 2013104343, residente e domiciliado a Rua 20 nº S/N, Rasa - Cabo Frio - RJ CEP: 28915-140.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações.

Início: 04/04/2015

Conclusão: 01/10/2015

Contrato nº 10/15

Valor: R\$ R\$ 159.339,48 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)

Endereço: Estrada de campos novos unidade 17 Quadra 02 São Pedro Da Aldeia- RJ

NITEROI 01 de outubro de 2015

Fillipe Porto Guia

FILLIPE PORTO GUIA
SÓCIO GERENTE
CPF:057.120.017-64

05.834.891/0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ
CEP 24.020-072



GUIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.834.891/0001-03
AVENIDA DOS PESCADORES, N° 138, LOJA 2, CENTRO - CABO FRIO.

05.834.891/0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ
CEP 24.020-072

Construção de residencia unifamiliar com area de 58,05m²

Endereço: Estrada de campos novos unidade 17 Quadra 02 São Pedro Da Aldeia- RJ

Emo/ Junho/2014

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES						RS 7.044,70
1	02.004.0002-B	BARRACAO OBRA C/PAREDES'CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3º,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	13,64	R\$ 270,59	RS 3.690,84
2	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	107,14	R\$ 1,74	RS 186,42
3	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	RS 2.143,28	RS 2.143,28
4	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSÃO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	RS 1.024,16	RS 1.024,16
ESTRUTURA E ALVENARIA						RS 28.732,47
5	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	20,20	R\$ 34,84	RS 703,76
6	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL. DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRAS,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	39,39	R\$ 6,37	RS 250,91
7	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL. DE 8T	T X KM	393,90	R\$ 0,83	RS 326,93
8	11.001.0007-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	26,42	R\$ 255,85	RS 6.759,55
9	11.002.0010-A	PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M	M3	26,42	R\$ 81,98	RS 2.165,91
10	11.002.0021-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL. ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL. ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	26,42	R\$ 57,61	RS 1.522,05
11	11.009.0013-A	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	792,60	R\$ 4,02	RS 3.186,25
12	11.009.0014-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	1.321,00	R\$ 3,94	RS 5.204,74
13	12.003.0075-B	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL	M2	199,09	R\$ 35,33	RS 7.033,84
14	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,41	R\$ 1.209,85	RS 496,03
15	58.002.0428-B	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	7,50	R\$ 30,67	RS 230,02
16	58.002.0435-B	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 6"	M	48,00	R\$ 17,76	RS 852,48



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100382532 ,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
38357/2016, FOLHA NÚMERO: 3/6.RIO DE JANEIRO -
04/05/2016


Rosiane da Silva Moulin Curi
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 584 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º)s DE NÚMERO: 0000382532,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
38357/2016, FOLHA NÚMERO: 3/6. RIO DE JANEIRO -
04/05/2016

Rosiane da Silva
Rosiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 534 - CCRC
CREA-RJ (POR DELEGACAO)



Construção de residencia unifamiliar com area de 58,05m²

Endereço: Estrada de campos novos unidade 17 Quadra 02 São Pedro Da Aldeia- RJ

Emop Junho/2014

05.834.891/0001-03

GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Emami do Amaral Peixoto, 467 - sala 802

Centro - Alameda - RJ
CEP: 24.020-072

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COBERTURA						R\$ 39.267,92
17	16.001.0055-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1.5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	159,49	R\$ 54,21	R\$ 8.645,95
18	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	159,49	R\$ 88,60	R\$ 14.130,81
19	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	96,00	R\$ 17,41	R\$ 1.671,36
20	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 2.5MM,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	159,49	R\$ 24,09	R\$ 3.842,11
21	13.195.0015-A	FORRO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	159,49	R\$ 68,83	R\$ 10.977,69
REVESTIMENTO E PINTURA						R\$ 33.391,84
22	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA	M2	398,18	R\$ 22,39	R\$ 8.915,25
23	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAIO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	358,34	R\$ 13,55	R\$ 4.855,50
24	17.017.0030-A	PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO	M2	358,34	R\$ 20,35	R\$ 7.292,21
25	13.030.0292-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSACOLANTE E REJUNTAMENTO	M2	39,84	R\$ 38,46	R\$ 1.532,24
26	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	89,40	R\$ 21,01	R\$ 1.878,29
27	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFIGOINTENSO(P.E.LIV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	89,40	R\$ 92,88	R\$ 8.303,47
28	13.348.0070-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE	M	7,70	R\$ 35,44	R\$ 272,88
29	13.365.0150-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	10,00	R\$ 34,20	R\$ 342,00
ESQUADRIAS						R\$ 6.621,81
30	14.006.0092-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 460,25	R\$ 1.380,75
31	14.006.0095-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 460,07	R\$ 920,14
32	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2".C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	5,00	R\$ 51,94	R\$ 259,70
33	14.004.0121-A	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,40	R\$ 141,00	R\$ 1.607,40
34	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINELIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,56	R\$ 255,00	R\$ 1.927,80
35	14.007.0170-A	FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	2,00	R\$ 263,01	R\$ 526,02

EMPRESA				PROPOSTA			
Nº	EMPRESA	VALOR	DATA	Nº	EMPRESA	VALOR	DATA
1	CONSTRUTORA			1	CONSTRUTORA		
2	CONSTRUTORA			2	CONSTRUTORA		
3	CONSTRUTORA			3	CONSTRUTORA		
4	CONSTRUTORA			4	CONSTRUTORA		
5	CONSTRUTORA			5	CONSTRUTORA		
6	CONSTRUTORA			6	CONSTRUTORA		
7	CONSTRUTORA			7	CONSTRUTORA		
8	CONSTRUTORA			8	CONSTRUTORA		
9	CONSTRUTORA			9	CONSTRUTORA		
10	CONSTRUTORA			10	CONSTRUTORA		
11	CONSTRUTORA			11	CONSTRUTORA		
12	CONSTRUTORA			12	CONSTRUTORA		
13	CONSTRUTORA			13	CONSTRUTORA		
14	CONSTRUTORA			14	CONSTRUTORA		
15	CONSTRUTORA			15	CONSTRUTORA		
16	CONSTRUTORA			16	CONSTRUTORA		
17	CONSTRUTORA			17	CONSTRUTORA		
18	CONSTRUTORA			18	CONSTRUTORA		
19	CONSTRUTORA			19	CONSTRUTORA		
20	CONSTRUTORA			20	CONSTRUTORA		
21	CONSTRUTORA			21	CONSTRUTORA		
22	CONSTRUTORA			22	CONSTRUTORA		
23	CONSTRUTORA			23	CONSTRUTORA		
24	CONSTRUTORA			24	CONSTRUTORA		
25	CONSTRUTORA			25	CONSTRUTORA		
26	CONSTRUTORA			26	CONSTRUTORA		
27	CONSTRUTORA			27	CONSTRUTORA		
28	CONSTRUTORA			28	CONSTRUTORA		
29	CONSTRUTORA			29	CONSTRUTORA		
30	CONSTRUTORA			30	CONSTRUTORA		
31	CONSTRUTORA			31	CONSTRUTORA		
32	CONSTRUTORA			32	CONSTRUTORA		
33	CONSTRUTORA			33	CONSTRUTORA		
34	CONSTRUTORA			34	CONSTRUTORA		
35	CONSTRUTORA			35	CONSTRUTORA		
36	CONSTRUTORA			36	CONSTRUTORA		
37	CONSTRUTORA			37	CONSTRUTORA		
38	CONSTRUTORA			38	CONSTRUTORA		
39	CONSTRUTORA			39	CONSTRUTORA		
40	CONSTRUTORA			40	CONSTRUTORA		
41	CONSTRUTORA			41	CONSTRUTORA		
42	CONSTRUTORA			42	CONSTRUTORA		
43	CONSTRUTORA			43	CONSTRUTORA		
44	CONSTRUTORA			44	CONSTRUTORA		
45	CONSTRUTORA			45	CONSTRUTORA		
46	CONSTRUTORA			46	CONSTRUTORA		
47	CONSTRUTORA			47	CONSTRUTORA		
48	CONSTRUTORA			48	CONSTRUTORA		
49	CONSTRUTORA			49	CONSTRUTORA		
50	CONSTRUTORA			50	CONSTRUTORA		

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(8) ART(8) DE NÚMERO: 0100382532,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 38357/2016, FOLHA NÚMERO: 4/6 RIO DE JANEIRO -
 04/05/2016

Rosiane da Silva Moura Curti
 Rosiane da Silva Moura Curti
 Coordenadora de Registro e Cadastro
 Matr. 584 - CORC
 CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



Construção de residencia unifamiliar com area de 58,05m²

Endereço: Estrada de campos novos unidade 17 Quadra 02 São Pedro Da Aldeia- RJ

Emop Junho/2014

05.834.891/0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LTDA. - ME

Av. Emanoel Azevedo, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ
CEP 24090-002

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS						R\$ 10.298,69
36	18.021.0035-A	RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES,FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
37	15.004.0010-A	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRE RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,97	R\$ 370,97
38	18.002.0070-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 239,24	R\$ 478,48
39	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO	UN	2,00	R\$ 190,42	R\$ 380,84
40	18.007.0041-A	CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2",FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 100,61	R\$ 201,22
41	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RAIO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES	UN	2,00	R\$ 241,70	R\$ 483,40
42	18.002.0029-A	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE PRESSAO,FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 142,77	R\$ 285,54
43	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	2,00	R\$ 155,45	R\$ 310,90
44	18.081.0050-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,22	R\$ 298,80	R\$ 663,33
45	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 471,26	R\$ 471,26
46	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 39,60	R\$ 39,60
47	06.271.0062-A	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM,FORNECIMENTO	M	15,00	R\$ 2,22	R\$ 33,30
48	06.271.0061-A	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM,FORNECIMENTO	M	25,00	R\$ 1,23	R\$ 30,75
49	06.271.0060-A	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM,FORNECIMENTO	M	30,00	R\$ 0,90	R\$ 27,00
50	15.004.0181-A	RAIO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M,FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 43,68	R\$ 218,40
51	15.036.0031-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	15,00	R\$ 11,23	R\$ 168,45
52	15.036.0048-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	25,00	R\$ 16,34	R\$ 408,50
53	06.006.0020-A	CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00	R\$ 57,04	R\$ 228,16
54	15.002.0062-A	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 124,44	R\$ 124,44
55	15.002.0580-A	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 3.370,18	R\$ 3.370,18
56	15.002.0662-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.213,89	R\$ 1.213,89
57	15.002.0668-A	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 610,08	R\$ 610,08

05.834.881/0001-00
 GUIA CONSTRUTORA
 LTDA.- ME

At. Emissão do Anual Período: 01/01 - até 31/12/2016
 CNPJ: 05.834.881/0001-00
 CEP: 20.000-000

EMPRESA				PROPOSTA				VALORES				OBSERVAÇÕES			
Nº	EMPRESA	PROPOSTA	VALORES	Nº	EMPRESA	PROPOSTA	VALORES	Nº	EMPRESA	PROPOSTA	VALORES	Nº	EMPRESA	PROPOSTA	VALORES
1				2				3				4			
5				6				7				8			
9				10				11				12			
13				14				15				16			
17				18				19				20			
21				22				23				24			
25				26				27				28			
29				30				31				32			
33				34				35				36			
37				38				39				40			
41				42				43				44			
45				46				47				48			
49				50				51				52			
53				54				55				56			
57				58				59				60			
61				62				63				64			
65				66				67				68			
69				70				71				72			
73				74				75				76			
77				78				79				80			
81				82				83				84			
85				86				87				88			
89				90				91				92			
93				94				95				96			
97				98				99				100			

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(e) DE NÚMERO: 0100382632,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 38367/2016, FOLHA NÚMERO: 6/6 RIO DE JANEIRO -
 04/05/2016

Rosiane da Silva Moulin Curti
 Rosiane da Silva Moulin Curti
 Coordenadora de Registro, Cadastro
 e Arquivo Técnico
 Matr. 584 - CORC
 CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)



Const. ção de residencia unifamiliar com area de 58,05m²

Endereço: Estrada de campos novos unidade 17 Quadra 02 São Pedro Da Aldeia- RJ

Emop Junho/2014

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS 7.734,91
58	15.011.0012-A	ENTRADA DE SERVIÇO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,IMEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE FIO DE ENTRADA E SAIDA	UN	1,00	R\$ 1.136,99	R\$ 1.136,99
59	15.007.0501-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 151,79	R\$ 151,79
60	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	R\$ 5,95	R\$ 29,75
61	15.007.0572-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 12,90	R\$ 38,70
62	15.015.0021-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	13,00	R\$ 148,30	R\$ 1.927,90
63	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTIDITO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	18,00	R\$ 184,70	R\$ 3.324,60
64	15.015.0255-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTIDITO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	6,00	R\$ 187,53	R\$ 1.125,18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						RS 806,39
65	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	18,96	R\$ 7,24	R\$ 137,27
66	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.	M2	89,40	R\$ 4,77	R\$ 426,43
67	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	7,00	R\$ 6,68	R\$ 46,76
68	05.001.0380-A	LIMPEZA DE PEITORIS	M	10,00	R\$ 2,98	R\$ 29,80
69	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	39,84	R\$ 4,17	R\$ 166,13
SUB-TOTAL						RS 133.898,73
BDI: 19 %						RS 25.440,75
TOTAL GERAL						RS 159.339,48

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: 01.00382532,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
38357/2016, FOLHA NÚMERO: 6/6.RIO DE JANEIRO -
04/06/2016

Rosiane da Silva Meulin Curti
Rosiane da Silva Meulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr: 684 - CORC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



05.834.891/0001-03
GUIA CONSTRUTORA
LTD. - ME

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 467 - sala 802
Centro - Niterói - RJ
CEP 24.020-072

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PELO INSTRUMENTO PARTICULAR E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO, A EMPRESA **STRONG SERVIÇOS E AGENCIMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI**, CNPJ 28.176.661/0001-91, COM SEDE NA AVENIDA JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, 550, CENTRO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, REPRESENTADA POR **DENAIR MARIA DE OLIVEIRA**, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF 016.142.047-80, RESIDENTE E DOMICILIADA, NA RUA DOS MARISCOS, 15, TUCUNS, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, NA FORMA DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR, E DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, E OUTRO LADO, COMO CONTRATADO, **MIND SAFIRA DE LUCENA**, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO REGISTRO CREA Nº 2020105836, CPF 125956557-28, RESIDENTE E DOMICILIADO RUA D AC R MONTEIRO LOBATO Nº 4, CAMPO REDONDO, CEP: 28940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, TEM ENTRE SI, JUSTO E ASSENTADO O PRESENTE CONTRATO, COMO SEGUE:

CLÁUSULA 1 – DOS SERVIÇOS:

A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS PELA PESSOA JURÍDICA, NA ÁREA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTEMPLADOS NO ÂMBITO DAS SUAS ATIBUIÇÕES LEGAIS.

CLÁUSULA 2 – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE:

A CONTRATANTE OBRIGA-SE A PAGAR AO CONTRATADO A QUANTIA MENSAL DE R\$ 8.472,00 (OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), EQUIVALENTE A 06 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS NESTA DATA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 4.950-A DE 22 DE ABRIL DE 1966 E RESOLUÇÃO 397/95 DO CONFEA, ATÉ O 10º DIA ÚTIL DE CADA MÊS.

CLÁUSULA 3 – DA CARGA HORÁRIA:

A CONTRATADA OBRIGA-SE A CUMPRIR UMA JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA DE 6(SEIS) HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA.

CLÁUSULA 4 – DA DURAÇÃO:

O CONTRATO ASSINADO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, PRORROGÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS SUCESSIVOS, DESDE QUE UMA DAS PARTES NÃO NOTIFIQUE A OUTRA.

CLÁUSULA 5 – DA RESCISÃO:

O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CLÁUSULAS AQUI ESPECIFICADAS NO PRESENTE CONTRATO, AUTORIZA O CONTRATANTE, A UNILATERALMENTE DAR COMO FINDO O PRESENTE CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

QUAISQUER DAS PARTES PODERÃO DAR FIM AO PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO A OUTRA, POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM ÔNUS PARA AMBAS AS PARTES.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

AVISO PRÉVIO A QUE SE REFERE ESTA CLÁUSULA SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELA PARTE NOTIFICADA.

CLÁUSULA 6 – DO FORO

AS PARTES ESTABELECEM O FORO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PARA DIRIMIR QUESTÕES QUE POR VENTURA SURGIREM NA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUNTAS E CONTRATADAS, RESPONSABILIZANDO POR SI E SUCESSORES, AS PARTES FIRMAM O PRESENTE RUBRICANDO SUAS FOLHAS E SEUS ANEXOS, PARA QUE ESTES FORMEM UM ÚNICO INSTRUMENTO JUNTAMENTE COM 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 29 DE OUTUBRO DE 2024.


STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA - 28.176.661/0001-91
SÓCIO ADMINISTRADOR: DENAIR MARIA DE OLIVEIRA – 016.142.047-80
 FIRMA


MIND SAFIRA DE LUCENA Engª Mind Safira de Lucena
CPF: 125956557-28
 FIRMA

TESTEMUNHA 1: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2: _____

CPF: _____

28.176.661/0001-91
STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO
DE MÃO DE OBRA LTDA
AV JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, 550 CENTRO
(RUA DAS PEDRAS)
CEP 28 950-800
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ



STRONG

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: STRONG SERVIÇOS E AGENCIMENTO DE MÃO DE OBRA Ltda, ESTABELECIDNA NA AVENIDA JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, 550, CENTRO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, CEP: 28.950-800, COM REGISTRO JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOB NIRE 33.2.1181051-4 E INSCRIÇÃO JUNTO AO MF/CNPJ SOB Nº 28.176.661/0001-91, SENDO REPRESENTADA NESTE ATO PELA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DA SOCIEDADE, **DENAIR MARIA DE OLIVEIRA**, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DE RG Nº 07.657.909-3 EXPEDIDO PELO IFP/RJ E CADASTRADA JUNTO AO MF/CPF SOB Nº 016.142.047-80, RESIDENTE E DOMICILIADA, NA RUA DOS MARISCOS, 15, TUCNUS, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, NA FORMA DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR, E DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE.

CONTRATADA: Monique Sant'ana Ferreira, brasileira, solteira, engenheira civil, com carteira de identidade sob o nº 201179280-0, e com o registro junto ao CREA-RJ sob o nº 2013104343, inscrição MF/CPF sob o nº 131.029.567-00, residente e domiciliado no bairro da Rasa, no município de Armação do Búzios –RJ.

TEM ENTRE SI, JUSTO E ASSENTADOO PRESENTE CONTRATO, COMO SEGUE:

CLÁUSULA 1 –

Objeto: O **Contratado** acima já mencionado e qualificado passa a partir desta data 15 de julho de 2025, a fazer parte do quando técnico permanente da empresa **STRONG SERVIÇOS E AGENCIMENTO DE MÃO DE OBRA Ltda.** Exercendo a função de **ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL, TÉCNICO DA PESSOA JURÍDICA**, dos serviços executados, pela empresa dentro do âmbito das suas atribuições de engenheira civil, perante o Crea-RJ.

CLÁUSULA 2 –

CARGA HORÁRIA: O **CONTRATADO** terá uma carga horária de 20 horas semanais, sem a obrigatoriedade de marcação de ponto ou qualquer tipo de controle de entrada ou saída da empresa.

CLÁUSULA 3 –

Atividade: Vai exercer estando seus trabalhos em sistema de Home Office, estando a disposição para deslocamentos ao Município de Armação dos Búzios sempre que se fizer necessário para acompanhamento da direção dos serviços.

Strong Serviços e Agenciamento de mão de obra LTDA EPP
Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 550 Centro - Búzios - RJ CEP 28950-000

CNPJ: 28176661/0001-91

✉ e-mail: strongrealize@gmail.com

☎ Tel: (22) 99899-0806

STRONG

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÕES

CLÁUSULA 4 –

Honorários: O salário mensal do Contratado será de 6(seis) salários mínimos, reajustado sempre anualmente, quando do reajuste do salário-mínimo federal.

O salário mensal será depositado até o quinto dia útil do mês subsequente em instituição financeira fornecida a empresa pelo contratado.

O **Contratado** irá receber da empresa enquanto estiver ativo o contrato de prestação de serviço, 12 (doze) salários mensais, mais um 13º (décimo terceiro) salário em dezembro, conforme legislação vigente.

O **contratado** será o engenheiro Responsável técnico da empresa junto à Secretaria de Estado das Cidades Subsecretaria de Administração e Finanças, referente a licitação de possesso nº SEI-510001/000104/2025.

CLÁUSULA 5 –

O **contratante** se obriga a custear as despesas do contratado dos seus deslocamentos aos serviços, viagens aéreas ou terrestre, refeições e hospedagem, bem como fornece os meios de transporte necessários ao bom cumprimento de suas obrigações como engenheiro.

CLÁUSULA 6 –

A **Contratante** se responsabiliza a custear as taxas e ART das obras sobre a responsabilidade do profissional e fornecer ao término dela, de acervo dos serviços executados, em forma de atestado fornecida pela Secretaria de Estado das Cidades Subsecretaria de Administração e Finanças, a empresa **STRONG SERVIÇOS E AGENCIMENTO DE MÃO DE OBRA Ltda.**, incluindo o nome do profissional no referido atestado.

CLÁUSULA 7 –

Prazo: O prazo deste Contrato desse contrato é de 07 (sete) Meses, a partir do dia da assinatura, caso exista interesse de ambas as partes de renovação do prazo contratual, do referido contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, será feito através de um termo de aditivo ao contrato.

As partes podem rescindir o referido Contrato desde que com aviso prévio por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

Strong Serviços e Agenciamento de mão de obra LTDA EPP
Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 550 Centro - Búzios - RJ CEP 28950-000

CNPJ: 28176661/0001-91

✉ e-mail: strongrealize@gmail.com

☎ Tel: (22) 99899-0806

STRONG

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÕES

CLÁUSULA 8 –

Fórum-

Fica estabelecido o foro de Armação dos Búzios, por ser o local da prestação de serviços, para dirimir quaisquer dúvidas do contrato, seus aditivos ou quaisquer outros documentos referentes ao vínculo do profissional com a empresa.


E por estarem em comum acordo, assinam em três (três) vias de igual teor.

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, 15 DE julho DE 2025.



STRONG SERVIÇOS E AGENCIMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA - 28.176.661/0001-91

SÓCIO ADMINISTRADOR: DENAIR MARIA DE OLIVEIRA – 016.142.047-80



MONIQUE SANT'ANA FERREIRA

131.029.567-00

TESTEMUNHA 1: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2: _____

CPF: _____

Strong Serviços e Agenciamento de mão-de obra LTDA EPP
Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 550 Centro - Búzios - RJ CEP 28950-000

CNPJ: 28176661/0001-91

✉ e-mail: strongrealize@gmail.com

☎ Tel: (22) 99899-0806

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ

Nome
MIND SAFIRA DE LUCENA

Filiação
ANDREA AZEVEDO DE LUCENA
EVALDO ALVES DE LUCENA

Nascimento 29/10/1988 CPF 125.956.557-28 Doc. de Identidade 244625844 DETRAN-RJ Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang. O + Título de Eleitor 139004200337 PIS/PASEP 13096029589

Mind Safira de Lucena
Assinatura do Profissional

QR Code

CONFEA CREA

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ

Nome
MIND SAFIRA DE LUCENA

Data do Registro no Crea-RJ
27/07/2020

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Registro Crea Nº
2020105836

Registro Nacional
2019491869

Data de Emissão
13/04/2021

João Augusto
Presidente do Confea

Lucia de Lucena
Presidente do Crea-RJ

Veja como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem F4 Pública, conforme o § 2º do art. 30 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

CONFEA CREA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

89760/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2017201674
Razão Social: STRONG SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 28.176.661/0001-91
Data Registro: 11/12/2017
Endereço: AVENIDA JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS 550 CENTRO (MANGUE) -
ARMACAO DOS BUZIOS - RJ , CEP: 28950-800

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG
ELETRICA
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS
ENG ELETRONICA
2040-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES
2230-0 ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA COM
ATIVIDADE PROJETO
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG
MECANICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

OBRAS E ACABAMENTOS DE URBANIZAÇÃO E FUNDAÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

CHARLES MACENA DE FREITAS

RNP: 2018157051

Registro: 2018108607 expedido em 20/04/2018

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 89760/2025)

Inclusão como QT: 03/06/2025

Inclusão como RT: 03/06/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

GUILHERME JOSE CURVAO HUBNER

Carteira Nº RJ-135659/D

Expedida em: 04/02/2020 pelo Crea-RJ

RNP: 2008083365

Registro: 1994100967 expedido em 09/02/1994

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 06/06/2025

Inclusão como RT: 06/06/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Inclusão como QT: 06/06/2025

Inclusão como RT: 06/06/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Inclusão como QT: 06/06/2025

Inclusão como RT: 06/06/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

LINERIO DE ALCANTARA

Carteira Nº RJ-46787/D

Expedida em: 20/05/2024 pelo Crea-RJ

RNP: 2014582475

Registro: 1981122337 expedido em 27/12/1975

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/05/2025

Inclusão como RT: 19/05/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

MAURO MOREIRA MESQUITA

Carteira Nº RJ-52371/D

Expedida em: 26/10/1990 pelo Crea-RJ

RNP: 2004861258

Registro: 1982101721 expedido em 19/01/1982

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 26/05/2025

Inclusão como RT: 26/05/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

MIND SAFIRA DE LUCENA

RNP: 2019491869

Registro: 2020105836 expedido em 27/07/2020

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.

Inclusão como QT: 04/11/2024

Inclusão como RT: 04/11/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

SERGIO PINHEIRO ALVES

Carteira Nº RJ-34895/D

Expedida em: 23/03/1998 pelo Crea-RJ

RNP: 2009588860

Registro: 1976104181 expedido em 22/01/1976

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(I/II)

Inclusão como QT: 19/05/2025

Inclusão como RT: 19/05/2025

Ramo Atividade: ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - ELETROTÉCNICA COM ATIVIDADE PROJETO

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 15/07/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

89760/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 89760/2025)

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 89760/2025

Emitida às: 15/07/2025 13:54 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7373624655189667

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

EM BRANCO

 **República Federativa do Brasil**
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
201179280-0

Nome
MONIQUE SANT'ANA FERREIRA

Filiação
DIVINO NOVAIS FERREIRA
MARIA APARECIDA SANT'ANA FERREIRA

C.P.F. 131.029.567-00 **Documento de Identidade** 245663737 SECC-RJ **Tipo Sang.**

Nascimento 29/03/1989 **Naturalidade** RIO DE JANEIRO **UF** RJ **Nacionalidade** BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-RJ **Emissão** 20/01/2014 **Data de Registro** 11/03/2013

Ass. Presidente  **Registro no Crea** 2013104343

Título Profissional
Engenheira Civil

Ass. do Profissional
Monique Santana Ferreira

Validez em todo o território nacional



OFÍCIO ÚNICO DE JUSTIÇA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
DR. ALBERT DANAN - Tabelião / Oficial - Avenida José Bento Ribeiro Dantim, 2000 - Mangueiras
Armação dos Búzios / RJ - CEP 28.690-000 - Telefone: (22) 2523-6063 - adm@cartoribuzios.com.br

092270AA513407



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Emols: R\$ 6,25. Fetj: R\$ 1,25. Fundperj: R\$ 0,31. Funperj: R\$ 0,31. Funarpen: R\$ 0,25. Pmcmv: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,31. Total: R\$ 8,80.

ARMACAO DOS BUZIOS - RJ, 30/11/2021.

VERA LUCIA TEIXEIRA. Em test. da verdade. Conf.

EDZP 80651 ZMC Consulte www4.trfjus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

Vera Lucia Teixeira
Escrevente
Inscrição 11.559



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 54139/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

MONIQUE SANT'ANA FERREIRA.....

Registro.....: 2013104343.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº OL00563040 - de 24/02/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 28/06/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME e

Reg: 2013201005.....

Contratante: RIEL INSTALAÇÕES E PROJETOS EIRELI.....

Endereço: ESTRADA DOS BANDEIRANTES 5151 5161 CURICICA - JACAREPAGUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): ESTRUTURA METÁLICA

(2): EXAUSTOR

(3): REDE ELÉTRICA

Informação Complementar:

SERVIÇOS: ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA RUFOS E CALHAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ...

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DE AR.

Quantificação: 450,00 m2.....

Data de Início: 01/02/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 3 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 350.800,00.....

Endereço: ESTRADA DOS BANDEIRANTES 5161 - JACARE PAGUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA E DE ...
PARA RAIOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .
de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 54139/2017)

João

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2017

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **R.A DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.667.635/0001-96, estabelecida na AV. José Bento Ribeiro Dantas, nº 5450, Mangueiras, Armação dos Búzios/RJ prestou serviço de estrutura metálica com cobertura, rufos e calhas, instalações elétricas e instalação de climatização de ar na sede da empresa Riel Instalações e Projetos LTDA, Sediada na estrada dos Bandeirantes nº 5161 JacaréPagua-RJ, ART nº OL00563040, para a empresa Riel Instalações e Projetos LTDA, sediada na estrada dos Bandeirantes nº 5161 JacaréPagua-RJ CNPJ 42.471.235/0001-01 Conforme planilha em anexo tendo como responsável técnico o engenheiro(a) Civil Monique Sant Ana Ferreira, portador da carteira profissional CREA-RJ 2013104343, residente e domiciliado a Rua 20 nº S/N, Rasa – Cabo Frio – RJ CEP: 28915-140. Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

Serviços: Estrutura Metálica com Cobertura Rufos e calhas, Instalações Elétricas e Instalação de Climatização de Ar.

ART, OL00563040

Início: 01/02/2016

Conclusão: 02/05/2016

Valor: R\$ 350.800, (trezentos e cinquenta mil e oitocentos Reais)

Endereço: Estrada dos Bandeirantes nº 5161-RJ.

Rio de Janeiro 02 de maio de 2016



Ricardo Soares Reis
Sócio Gerente
CREA-RJ nº 22.853-D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido do interessado e por meio de prova, que a empresa R.A. DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.635/0001-96, estabelecida no Av. Alameda Ribeiro Dantas, nº 5450, Mangueiras, Atuação nos serviços de estrutura metálica com coberturas, lajes e calhas, instalações elétricas e instalação de climatização de ar na sede da empresa, instalações e

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100563040,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
54139/2017, FOLHA NÚMERO: 3/6. RIO DE JANEIRO -
28/06/2017

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA E DE PARA RAIO] o(s) qual(is) o(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 28/06/2017



Rosiane da Silva Moutin
Rosiane da Silva Moutin, Cadastro
e Acervo Técnico
Matr. 584 - CORE
CREA-RJ (POR DELEGAC. 10)



OBRA : ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA RUFOS E CALHAS , INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO DE AR .
END, ESTRADA DOS BANDEIRANTES Nº 5161 - RJ

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SISTEMAS DE COBERTURA	UNID.	QUANT.
1.1	72110	SINAPI	Estrutura metálica	m²	450,00
1.2	16.005.0070-A	EMOP	Telha Sanduiche metálica	m²	450,00
1.3	75381/1	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	50,00
1.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	90,00
1.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	125,00
1.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	125,00
2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	UNID.	QUANT.
			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
2.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
2.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
2.3	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
2.4	83372	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	2,00
			DISJUNTORES		
2.5	74130/1	SINAPI	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	un	27,00
2.6	74130/1	SINAPI	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	un	18,00
2.7	74130/1	SINAPI	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	un	14,00
2.8	74130/1	SINAPI	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	un	20,00
2.9	74130/2	SINAPI	Disjuntos tripolare termomagnético 32A	un	3,00
2.10	74130/5	SINAPI	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	un	2,00
2.11	74130/6	SINAPI	Disjuntos unipolar termomagnético 160A	un	2,00
2.12	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 100A	un	1,00
2.13	34606	SINAPI	Disjuntor bipolar DR - 100A	un	2,00
2.14	2388	SINAPI	Disjuntor bipolar DR - 25A	un	2,00
2.15	34606	SINAPI	Disjuntor bipolar DR -63A		1,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.16	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	572,20
2.17	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	368,20
2.18	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	463,40
2.19	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	12,80
2.20	73798/3	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	21,60
2.21	55868	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões	m	18,80
2.22	06.069.0140-A	EMOP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões	m	5,50
2.23	06.069.0150-A	EMOP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões	m	27,20
2.24	72309	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	45,70
2.25	72310	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	29,50
2.26	72308	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões	m	80,60
2.27	72316	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões	m	14,70
2.28	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	3,00
2.29	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	3,00
2.30	83443	SINAPI	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00
2.31	73860/8	SINAPI	#2,5 mm²	m	5.130,50
2.32	73860/9	SINAPI	#4 mm²	m	508,60
2.33	73860/10	SINAPI	#6 mm²	m	4.039,60
2.34	73860/11	SINAPI	#10 mm²	m	2.530,50
2.35	73860/12	SINAPI	#16 mm²	m	186,90
2.36	73860/13	SINAPI	#25 mm²	m	52,10
2.37	73860/14	SINAPI	#50 mm²	m	51,30



2.38	15.018.0562-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,70
3.39	15.018.0550-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,70
2.40	15.018.0556-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,60
2.41	15.018.0554-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00
2.42	15.018.0555-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,30
2.43	15.018.0560-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	m	4,40
2.44	15.018.0561-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,50
2.45	15.018.0540-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	35,30
2.46	15.018.0556-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00
2.47	15.018.0556-A	EMOP	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	1,30
ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
2.48	83540	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	178,00
2.49	83566	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	18,00
2.50	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	56,00
2.51	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x36W completa	un	111,00
2.52	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x14 W completa	un	17,00
2.53	74041/2	SINAPI	Luminárias 2X36 com aletas completa	un	40,00
2.54	21.042.0090-A	EMOP	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
2.55	21.042.0110-A	EMOP	Projeto com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
2.56	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	16,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100563040,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
54139/2017, FOLHA NÚMERO: 5/6. RIO DE JANEIRO -
28/06/2017


Rosalino da Silva Mouta
Coordenador de Registro e Cadastro
e Acervo Técnico
Metr. 684 - CIRC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 78526/2015



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A OBSERVAÇÃO(ÇÕES) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
MONIQUE SANT'ANA FERREIRA.....

Registro.....: 2013104343.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº OL00289130 - de 22/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 26/11/2015 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME e

Reg: 2013201005.....

Contratante: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA AMARAL.....

Endereço: RUA DAS CASUARINAS 100 QD 18 - LT 06 - RASA.....

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

Complemento (1): EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

Quantificação: 179,48 m2.....

Data de Início: 16/03/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 5 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 220.196,36.....


Endereço: RUA MARISOL 136 - MANGUINHOS.....

ARMACAO DOS BUZIOS RJ.....

OBSERVAÇÕES:

A ART OL00275026 FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA OL00289130.

Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 2015


RICARDO ROJO DE SOUZA LIMA

Coordenador de Registro, Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a Engenheira **MONIQUE SANT ANA FERREIRA**, inscrita no CPF sob o nº 131.029.567-00, portador da carteira profissional CREA-RJ 2013104343, E residente em domiciliado a Rua 20 nº S/N, Rasa – Cabo Frio – RJ CEP: 28915-140. prestou serviço de projeto e execução de obra de um imóvel Residencial Uni familiar, na Rua Marisol nº 136, Bairro Manguinhos Armação Dos Búzios - RJ, ART nº OL00275026, para a empresa **R.A DE ALMEIDA AMARAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.667.635/0001-96, estabelecida na AV José Bento Ribeiro Dantas, nº 5450, Manguinhos, Armação dos Búzios - RJ Conforme planilha em anexo Registramos ainda que a mesma cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

Serviços: projeto e execução de obra de um imóvel Residencial Uni familiar, na Rua Marisol nº 136 Bairro Manguinhos - Armação Dos Búzios.

Início: 16/03/2015

Conclusão: 14/08/2015

Valor: R\$ 220.196,36 (Duzentos e vinte mil cento e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)

Endereço: Rua Marisol nº 136 Bairro Manguinhos - Armação Dos Búzios – RJ

Armação dos Búzios 17 de Agosto de 2015

ROGÉRIO ALVES DE ALMEIDA AMARAL
SÓCIO GERENTE ADMINISTRADOR
CPF 053.217.697-96

07.667.635/0001-96
R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 5450 Lj 14
Manguinhos - Armação dos Búzios - RJ
Cep. 28 950-000

B.A. CONSTRUTORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00289130,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78526/2015, FOLHA NÚMERO: 2/6. RIO DE JANEIRO -
26/11/2015

OBSERVAÇÃO: A ART OL00275026 FOI CANCELADA E
SUBSTITUÍDA PELA OL00289130.. RIO DE JANEIRO -
26/11/2015



[Handwritten signature]

707.667.665-0001-66
R. A. DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUTÕES LTDA - ME
Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 6400 II 14
Manguinhos - Armação dos Búzios - RJ
CNPJ: 28.950-000



Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 5450, loja 14, Manginhos - Armação dos Búzios

Construção de Residência Unifamiliar com área de 135,00m²

Rua Marisol nº 136 Manginhos Armação Dos Buzios RJ

Emop Junho/2014

107.667.635/0001-96
R.A DE ALMEIDA MARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUCOES LTDA - ME
 Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 5450 Loja 14
 Manginhos - Armação dos Búzios - RJ
 Cep. 28.950-000

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.044,70
1	02.004.0002-B	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, 2,44X1,22M E 9MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ. Nº 2005/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	13,64	R\$ 270,59	R\$ 3.690,84
2	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE	M2	107,14	R\$ 1,74	R\$ 186,42
3	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00	R\$ 2.143,28	R\$ 2.143,28
4	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 1.024,16	R\$ 1.024,16
ESTRUTURA E ALVENARIA						R\$ 53.065,26
5	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	33,40	R\$ 34,84	R\$ 1.163,65
6	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	65,13	R\$ 6,37	R\$ 414,87
7	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 25KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	651,30	R\$ 0,83	R\$ 540,57
8	11.001.0007-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	53,45	R\$ 255,85	R\$ 13.675,18
9	11.002.0010-A	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, ATÉ 20,00M	M3	53,45	R\$ 81,98	R\$ 4.381,83
10	11.002.0021-B	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	53,45	R\$ 57,61	R\$ 3.079,25
11	11.009.0013-A	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	1.603,50	R\$ 4,02	R\$ 6.446,07
12	11.009.0014-B	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	KG	2.672,50	R\$ 3,94	R\$ 10.529,65
13	11.030.0025-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATÉ 3,5KN/M2 E VADE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=25MPA E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	45,00	R\$ 73,01	R\$ 3.285,45
14	12.003.0075-B	ALVENARIA DE TJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA EM MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	242,05	R\$ 35,33	R\$ 8.551,62
15	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,61	R\$ 1.209,85	R\$ 738,00
16	58.002.0428-B	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	M	1,50	R\$ 30,67	R\$ 46,00

107.667.832/0001-96
R.A. DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUTORES LTDA - ME
Av. José Bento - Amadiao dos Reis
Insulmuros - Cep. 28.950-000

R.A. CONSTRUTORA

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 01.00289130,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78526/2015, FOLHA NÚMERO: 3/6. RIO DE JANEIRO -
28/11/2015



Construção de Residência Unifamiliar com área de 135,00m²
Rua Marisol nº 136 Mangunhos Armação Dos Búzios RJ
Emop Junho/2014

07.667.635/0001-96

R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 5450 Lj 14

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17	58.002.0435-B	MACARANDUBA APARELIADA DE 3" X 6"	M	12,00	R\$ 17,76	R\$ 213,12
COBERTURA						R\$ 43.980,16
18	16.001.0055-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	179,48	R\$ 54,21	R\$ 9.729,61
19	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	179,48	R\$ 88,60	R\$ 15.901,92
20	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	96,00	R\$ 17,41	R\$ 1.671,36
21	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 2,5MM,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	179,48	R\$ 24,09	R\$ 4.323,67
22	13.195.0015-A	FORRO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	179,48	R\$ 68,83	R\$ 12.353,60
REVESTIMENTO E PINTURA						R\$ 42.860,05
23	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA	M2	484,10	R\$ 22,39	R\$ 10.838,99
24	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	415,94	R\$ 13,55	R\$ 5.635,98
25	17.017.0030-A	PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAO DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO	M2	415,94	R\$ 20,35	R\$ 8.464,37
26	13.030.0292-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	68,16	R\$ 38,46	R\$ 2.621,43
27	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	89,40	R\$ 21,01	R\$ 1.878,29
28	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,TRAFOG O INTENSO(P.E.I.V), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	135,00	R\$ 92,88	R\$ 12.538,80
29	13.348.0070-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2,2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	10,90	R\$ 35,44	R\$ 386,29
30	13.365.0150-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	14,50	R\$ 34,20	R\$ 495,90
ESQUADRIAS						R\$ 9.426,89
31	14.006.0092-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 460,25	R\$ 1.841,00
32	14.006.0095-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 460,07	R\$ 1.840,28
33	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEADAS NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 333,88	R\$ 333,88
34	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,FOLHEADAS NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 300,83	R\$ 300,83
35	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RET OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2" C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	10,00	R\$ 51,94	R\$ 519,40
36	14.004.0121-A	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,68	R\$ 141,00	R\$ 2.351,88

07.667.632/0001-98
R.A. DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Av. José Bento Ribeiro Santos Nº 5150 JI 14
Mangueiras - Valparaíso das Ilhas - RJ

Cep. 28.250-000

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100289130,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78528/2015, FOLHA NÚMERO: 4/6. RIO DE JANEIRO -
26/11/2015



Construção de Residência Unifamiliar com área de 135,00m²

Rua Marisol nº 136 Mangunhos Armação Dos Buzios RJ

Empo Junho/2014

07.667.635/0001-96

R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 5450 Lj 14

Mangunhos - Armação dos Buzios - RJ

Cep 28.950-000

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,72	R\$ 255,00	R\$ 1.713,60
38	14.007.0170-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	2,00	R\$ 263,01	R\$ 526,02
INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS						R\$ 13.622,22
39	18.021.0035-A	RESERVATÓRIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
40	15.004.0010-A	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBRESERVATÓRIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 50MM, REGISTROS E CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 370,97	R\$ 370,97
41	18.002.0070-A	VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM, COM SAIDA DE 1/2", BOLSA DE LIGACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 239,24	R\$ 956,96
42	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES, ATE A CAIXA, LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO	UN	4,00	R\$ 190,42	R\$ 761,68
43	18.007.0041-A	CHUVEIRO ESTAMPADO, ARTICULADO, TIPO LUXO, COM BRACO DE 1/2", FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 100,61	R\$ 402,44
44	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, 30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES	UN	4,00	R\$ 241,70	R\$ 966,80
45	18.002.0029-A	CUBA DE LOUCA BRANCA, DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO, SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE PRESSAO, FORNECIMENTO	UN	4,00	R\$ 142,77	R\$ 571,08
46	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	4,00	R\$ 155,45	R\$ 621,80
47	18.081.0050-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,32	R\$ 298,80	R\$ 992,01
48	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 471,26	R\$ 471,26
49	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, 1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 39,60	R\$ 39,60
50	06.271.0062-A	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, FORNECIMENTO	M	20,00	R\$ 2,22	R\$ 44,40
51	06.271.0061-A	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO	M	35,00	R\$ 1,23	R\$ 43,05
52	06.271.0060-A	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM, FORNECIMENTO	M	40,00	R\$ 0,90	R\$ 36,00
53	15.004.0181-A	RALO SIFONADO DE PVC (100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO, CONSIDERANDO A DISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R\$ 43,68	R\$ 349,44
54	15.036.0031-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00	R\$ 11,23	R\$ 336,90
55	15.036.0048-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	50,00	R\$ 16,34	R\$ 817,00
56	06.006.0020-A	CAIXA DE INSPECAO, EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS, COM DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE BASE, CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO, CONFORME PADRAO CEDAE, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00	R\$ 57,04	R\$ 342,24
57	15.002.0062-A	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 124,44	R\$ 124,44
58	15.002.0580-A	FOSSA SEPTICA, DE CAMARA SUBMERSA, TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 3.370,18	R\$ 3.370,18
59	15.002.0662-A	FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 1.213,89	R\$ 1.213,89

07.667.635/0001-96

R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E

CONSTRUTÕES LTDA - ME

Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 2420 Lj 14

Manguinhos - Armação dos Búzios - RJ

Cep. 28.920-000

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00289130,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
78526/2015, FOLHA NÚMERO: 5/8. RIO DE JANEIRO -
26/11/2015



Construção de Residência Unifamiliar com área de 135,00m²

Rua Marisol nº 136 Mangunhos Armação Dos Búzios RJ

Emop Junho/2014

ITEM	CODIGO EMOP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60	15.002.0668-A	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,LEM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 610,08	R\$ 610,08
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 13.852,13
61	15.011.0012-A	ENTRADA DE SERVIÇO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.EXCLUSIVE FIO DE ENTRADA E SAIDA	UN	1,00	R\$ 1.136,99	R\$ 1.136,99
62	15.007.0504-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 185,09	R\$ 185,09
63	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	R\$ 5,95	R\$ 53,55
64	15.007.0572-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	R\$ 12,90	R\$ 77,40
65	15.008.0015-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,00	R\$ 1,46	R\$ 292,00
66	15.008.0020-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	350,00	R\$ 1,97	R\$ 689,50
67	15.008.0025-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	R\$ 2,66	R\$ 399,00
68	15.008.0030-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	R\$ 3,45	R\$ 345,00
69	15.008.0035-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	60,00	R\$ 4,81	R\$ 288,60
70	15.015.0021-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	25,00	R\$ 148,30	R\$ 3.707,50
71	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	26,00	R\$ 184,70	R\$ 4.802,20
72	15.015.0255-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	10,00	R\$ 187,53	R\$ 1.875,30
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 1.187,55
73	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	23,40	R\$ 7,24	R\$ 169,41
74	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.	M2	135,00	R\$ 4,77	R\$ 643,95
75	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	7,00	R\$ 6,68	R\$ 46,76
76	05.001.0380-A	LIMPEZA DE PEITORIS	M	14,50	R\$ 2,98	R\$ 43,21
77	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	68,16	R\$ 4,17	R\$ 284,22
SUB-TOTAL						R\$ 185.038,96
BDI: 19 %						R\$ 35.157,40
TOTAL GERAL						R\$ 220.196,36

07.667.635/0001-96

R. A DE ALMEIDA AMARAL - SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Bento Ribeiro Dantas Nº 5450 Lj 14

Manguinhos - Armação dos Búzios - RJ

Cep. 28 950-000