

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
1.0			CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 80.617,47		R\$ 73.500,33
1.1	02.011.0010-0	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	277,54	R\$ 0,87	R\$ 241,45	R\$ 0,87	R\$ 241,45
1.2	02.006.0010-0	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	12,00	R\$ 885,10	R\$ 10.621,20	R\$ 885,10	R\$ 10.621,20
1.3	02.006.0030-0	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	6,00	R\$ 1.751,00	R\$ 10.506,00	R\$ 1.751,00	R\$ 10.506,00
1.4	02.020.0001-0	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	18,25	R\$ 548,01	R\$ 10.001,18	R\$ 515,15	R\$ 9.401,48
1.5	02.030.0005-0	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R\$ 109,17	R\$ 1.637,55	R\$ 99,86	R\$ 1.497,90

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195

Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 48141 - D-RJ

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI:19% BDI:25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
1.6	01.050.0156-0	01.050.0156-A	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	M2	18.800,69	R\$ 1,34	R\$ 25.192,92	R\$ 1,16	R\$ 21.808,80
1.7	01.050.0190-0	01.050.0190-A	PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	HA	1,88	R\$ 11.923,59	R\$ 22.417,17	R\$ 10.331,27	R\$ 19.423,50
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 75.990,28		R\$ 70.534,15
2.1	03.020.0060-1	03.020.0060-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	723,96	R\$ 25,73	R\$ 18.627,49	R\$ 24,96	R\$ 18.070,04
2.2	03.020.0065-1	03.020.0065-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	300,19	R\$ 29,59	R\$ 8.882,62	R\$ 28,68	R\$ 8.609,44
2.3	06.088.0010-0	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	89,71	R\$ 195,09	R\$ 17.502,42	R\$ 189,55	R\$ 17.005,40

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195

Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 48141 - DRJ

PLANILHA NÃO DESONERADA


ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
2.4	03.013.0001-1	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	M3	709,36	R\$ 43,67	R\$ 30.977,75	R\$ 37,85	R\$ 26.849,27
3.0			TRANSPORTES				R\$ 210.525,59		R\$ 208.139,11
3.1	04.005.0161-0	04.005.0161-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	176.931,47	R\$ 0,79	R\$ 139.775,86	R\$ 0,78	R\$ 138.006,54
3.2	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	2.890,23	R\$ 1,41	R\$ 4.075,22	R\$ 1,37	R\$ 3.959,61
3.3	04.012.0073-1	04.012.0073-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H	T	2.890,23	R\$ 6,61	R\$ 19.104,42	R\$ 6,46	R\$ 18.670,88
3.4	04.005.0300-0	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	45,00	R\$ 37,01	R\$ 1.665,45	R\$ 35,93	R\$ 1.616,85
3.5	04.013.0015-0	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	3,00	R\$ 98,94	R\$ 296,82	R\$ 92,47	R\$ 277,41
3.6	TC 10.05.0700	TC 09.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente.	t	2.890,23	R\$ 15,78	R\$ 45.607,82	R\$ 15,78	R\$ 45.607,82
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 264.984,46		R\$ 242.267,77



Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195



Norma de Cássia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 46141 - DRJ

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
4.1	05.081.0105-0	05.081.0105-A	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 1,50MA 2,50M,PROFUNDIDADE DE 3,01M A 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO DE OBRA. A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA	M2	1.824,91	R\$ 22,34	R\$ 40.768,48	R\$ 21,24	R\$ 38.761,08
4.2	05.001.0142-0	05.001.0142-A	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M	4.234,97	R\$ 22,87	R\$ 96.853,76	R\$ 19,82	R\$ 83.937,10
4.3	05.001.0143-0	05.001.0143-A	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	4.486,55	R\$ 10,39	R\$ 46.615,25	R\$ 9,01	R\$ 40.423,81
4.4	05.020.0015-1	05.020.0015-B	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMADNIT 100/2018-ES.	M2	1.252,34	R\$ 24,65	R\$ 30.870,25	R\$ 24,47	R\$ 30.644,82
4.5	05.020.0014-0	05.020.0014-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	275,80	R\$ 130,12	R\$ 35.887,09	R\$ 126,37	R\$ 34.852,84
4.6	05.015.0050-0	05.015.0050-A	PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,99	R\$ 538,27	R\$ 13.989,63	R\$ 525,13	R\$ 13.648,12

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195

Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 46141 - D RJ

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
5.0			GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES				R\$ 154.872,81		R\$ 148.339,53
5.1	06.012.0017-0	06.012.0017-A	POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	4,00	R\$ 3.506,13	R\$ 14.024,52	R\$ 3.306,06	R\$ 13.224,24
5.2	06.014.0101-0	06.014.0101-A	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,PARA AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160	UN	8,00	R\$ 1.951,01	R\$ 15.608,08	R\$ 1.863,64	R\$ 14.909,12
5.3	06.003.0053-0	06.003.0053-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	25,91	R\$ 145,48	R\$ 3.768,96	R\$ 138,84	R\$ 3.596,94
5.4	06.003.0057-0	06.003.0057-A	TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.	M	440,80	R\$ 275,57	R\$ 121.471,25	R\$ 264,54	R\$ 116.609,23
6.0			BASES E PAVIMENTOS				R\$ 1.824.545,32		R\$ 1.779.886,50

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195


Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 48141 - DRJ

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
6.1	08.021.0001-0	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	4.486,55	R\$ 1,76	R\$ 7.896,32	R\$ 1,69	R\$ 7.582,26
6.2	08.001.0008-0	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	672,98	R\$ 168,70	R\$ 113.531,72	R\$ 168,16	R\$ 113.168,31
6.3	08.001.0002-1	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	897,31	R\$ 271,03	R\$ 243.197,92	R\$ 270,31	R\$ 242.551,86
6.4	08.026.0001-0	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	4.486,55	R\$ 7,90	R\$ 35.443,74	R\$ 7,88	R\$ 35.354,01
6.5	08.015.0060-0	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUcoes/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	2.162,02	R\$ 475,27	R\$ 1.027.543,24	R\$ 470,87	R\$ 1.018.030,35
6.6	08.026.0002-0	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUcoes PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	14.213,58	R\$ 2,16	R\$ 30.701,33	R\$ 2,15	R\$ 30.559,19
6.7	08.027.0042-0	08.027.0042-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	4.234,97	R\$ 81,63	R\$ 345.700,60	R\$ 73,80	R\$ 312.540,78



Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195



Norma de Cássia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 46141 - D RJ

7

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
6.8	03.025.0005-0	03.025.0005-A	ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M	M3	1.794,62	R\$ 11,44	R\$ 20.530,45	R\$ 11,20	R\$ 20.099,74
7.0			INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA POTÁVEL				R\$ 27.679,12		R\$ 27.147,82
7.1	15.031.0015-0	15.031.0015-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	322,00	R\$ 85,96	R\$ 27.679,12	R\$ 84,31	R\$ 27.147,82
8.0			ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 51.624,96		R\$ 51.624,96
8.1	COMPOSIÇÃO 1	COMPOSIÇÃO 1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	100,00	R\$ 516,25	R\$ 51.624,96	R\$ 516,25	R\$ 51.624,96
9.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 53.278,00		R\$ 51.508,00
9.1	COMPOSIÇÃO 2	COMPOSIÇÃO 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS	UN	100,00	R\$ 532,78	R\$ 53.278,00	R\$ 515,08	R\$ 51.508,00

TENDO EM VISTA A ECONOMICIDADE FINANCEIRA, FOI ADOTADO O ORÇAMENTO

SEM DESONERAÇÃO

R\$ 3.265.500,43

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195

Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 46141 - DRJ

TOTAL GERAL SEM DESONERAÇÃO	R\$ 2.744.118,01	TOTAL GERAL COM DESONERAÇÃO	R\$ 2.652.948,17
BDI (19%)	R\$ 521.382,42	BDI (25%)	R\$ 663.237,04
TOTAL SEM DESONERAÇÃO COM BDI	R\$ 3.265.500,43	TOTAL COM DESONERAÇÃO COM BDI	R\$ 3.316.185,21

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

						ONERADO		DESONERADO	
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)

Prazo da Obra	
Dias	Meses
180	6

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPOEM O PERCENTUAL DE MOBILIZAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO SD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL ITEM	FATOR BDI	TOTAL COM BDI
1.1	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	277,54	R\$ 0,87	R\$ 241,46	19%	R\$ 287,34
1.2	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICABEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	2,00	R\$ 885,10	R\$ 1.770,20	19%	R\$ 2.106,54
1.3	02.006.0030-0	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICABEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	1,00	R\$ 1.751,00	R\$ 1.751,00	19%	R\$ 2.083,69

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195


Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 48141 - D RJ

PLANILHA NÃO DESONERADA

ANALÍTICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.					 NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO BDI: 19% BDI: 25% Prazo da Obra: 180,00 DIAS
Processo:	SEI - 170026/000135/2022				
Endereço:	VARJÃO				
Município:	PINHEIRAL				
Natureza:	GOVERNO PRESENTE NAS CIDADES				
Mês base de preços:	jul/24				

ONERADO						DESONERADO			
ITEM	COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)
1.4	02.020.0001-0		PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	18,25	R\$ 548,01	R\$ 10.001,18	19%	R\$ 11.901,41
1.5	02.030.0005-0		PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00	R\$ 109,17	R\$ 1.637,55	19%	R\$ 1.948,68
							0,56%	R\$	18.327,66


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195


Norma de Cassia de Freitas
Engenheira Civil
CREA: 48141 - D-RJ