RELATÓRIO DE CRIAÇÃO DOS ITENS ESPECIAIS MIS

SETEMBRO DE 2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. METODOLOGIA	1
3. ITENS RELEVANTES	2
3.1 Vidro temperado laminado.....	2
3.2 Seriografia no vidro.....	3
3.3 Reparo com tinta spray de alta temperatura	3
3.4 Borracha EDPM, 4x2cm	3
3.5 Painel novo de cobogó	4
3.6 Caixilho de alumínio	4
3.7 Disco flap polim.....	4
3.8 Roda de feltro/pano 6 polegadas	4
3.9 Execução de protótipos das esquadrias	4
4 CONCLUSÃO	5

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo ponderar sobre os critérios adotados para a elaboração dos itens especiais que compõem as planilhas orçamentárias da obra de reforma da fachada e guarda-corpo do Museu da Imagem e do Som (MIS).

Os serviços do orçamento refletem o laudo e mapas de danos produzidos pela equipe de arquitetura por meio de levantamento “in loco” e análise dos projetos existentes.

Devido a existência de um hiato de aproximadamente uma década, alguns dos materiais especificados anteriormente se tornaram obsoletos e outros tiveram a interrupção da fabricação pelo fornecedor.

Assim, diante deste cenário e por se tratar de uma construção de extrema complexidade, para alguns elementos específicos foi necessário considerar itens mais atuais e similares existentes no mercado, sem abdicar de qualidade e preço compatíveis com o adotado originalmente.

2. METODOLOGIA

Para solucionar as dificuldades encontradas para compor os preços dos elementos indicados nos projetos de arquitetura, utilizamos como premissa a adoção do processo de cotação em mercado. Diante das dificuldades em obter propostas comerciais de itens mais específicos, foi necessário focar, em especial, nos elementos comuns a maioria dos empreendimentos, pois os materiais são fabricados “em massa”.

Como vários elementos instalados foram minuciosamente projetados e fabricados especialmente para o MIS, chegou-se à conclusão que a única vertente a ser utilizada neste caso, a fim de obter um custo exequível atualmente, seria reajustar os preços dos produtos informados pelo fabricante original em sua proposta comercial apresentada a EMOP-RJ em abril do ano de 2014 e em julho do ano de 2015, em solicitação de termo aditivo de obra.

Os preços do fabricante original têm considerados em sua composição os custos referentes a projetos, material e fabricação e instalação e estão desmembrados conforme figura abaixo:

Figura 1: Percentuais estabelecidos como critério para medição dos serviços executados pelo fabricante original

Medição dos itens referentes a projetos:

Para cada item foram atribuídos percentuais referentes projeto, fabricação e instalação, ficando estabelecido da seguinte forma:

- 2,93% para projetos;
- 74% para material e fabricação;
- 23,07% pra instalação.

Fonte: Apontamento da 28ª medição da SEVEME.

Para que os custos unitários não fossem onerados, adotamos como critério a dedução de 26% do valor original do fornecedor devido ao fato de que os projetos já foram elaborados e na instalação havia sido considerado como formação de preço o deslocamento e valor de mão-de-obra de Portugal, país de origem do fornecedor inicial das peças exclusivas. Após esta dedução, os custos unitários foram reajustados utilizando o Índice Geral para Fornecimento de Materiais da Construção Civil existente no catálogo de preços da EMOP-RJ, sob os códigos 05.100.9999-0 e 05.100.9999-A, adotados respectivamente para a planilha orçamentária não desonerada e planilha orçamentária desonerada.

Tais processos serão apresentado a seguir, em especial para os itens considerados mais complexos em sua formação de custos no respectivo orçamento.

3. ITENS RELEVANTES

3.1 Vidro temperado laminado

O custo do respectivo item foi estruturado com base na cotação dos diferentes vidros temperados e laminados existentes no projeto. Ressalta-se que os custos para a instalação do vidro, ferragens dos painéis e serigrafia foram cotados separadamente.

Salienta-se ainda que por se tratar de um vidro de uso específico, foi recebido somente a cotação de uma única empresa, no qual enviou os valores considerando 1m² (um metro quadrado), conforme lhes foi solicitado, para facilitar o processo de cotação.

3.2 Serigrafia no vidro

Uma vez que o projeto detalha alguns tipos de serigrafias (“pinturas” nas bordas do vidro para esconder o silicone de fixação), não foi possível encontrar um fornecedor nacional para este tipo de serviço. Neste contexto, o custo deste item foi elaborado realizando a comparação de dois itens do catálogo de preços da EMOP-RJ para obter o valor do jateamento por m² (metro quadrado).

Destaca-se também que o jateamento do vidro reproduz o mesmo objetivo da serigrafia, ou seja, ocultar ou tornar fosco o vidro. Por não se tratar do mesmo serviço, foi considerado um percentual de complexidade do serviço, calculado com base em contato com empresas do ramo. Após análises, foi adotado o valor de 4x (quatro vezes) a mais do que o serviço de jateamento comum, já que tal serigrafia é desenvolvida de forma desenhada, isto é, não se trata de um jateamento uniforme em toda a peça, portanto, tem maior complexidade em sua execução.

3.3 Reparo com tinta spray de alta temperatura

Para o item em questão foram seguidas as recomendações obtidas, após reunião no local da obra com o consultor da QMD, Igor Alvim, profissional especialista em compósitos formados por metais e contratado pela Fundação Roberto Marinho. Foi incluído no orçamento a utilização de tinta spray para corrigir pequenas avarias nos painéis de cobogós, utilizando o produto de melhor qualidade disponível no mercado, já que seria inviável a substituição de tais elementos devido a complexidade de sua fabricação. Reforça-se ainda que também não seria justificável trocar uma peça inteira já que os sinais de danos são pequenos.

3.4 Borracha EDPM 4x2cm

Como os painéis de cobogós ficaram por anos imóveis, considerou-se conforme recomendação do consultor da fachada, que a borracha de união entre estes painéis não cumpre mais a sua função. Por isso, foi necessária a troca deste material e para tanto, foi necessário realizar uma pesquisa de mercado. No entanto, diante da especificidade de tal elemento, foi obtido apenas o preço de um fornecedor.

3.5 Painel novo de cobogó

Com o objetivo de aumentar a assertividade da cotação, foi considerado a cotação realizada pelo fornecedor original, deduzida e reajustada conforme explicado anteriormente, sendo convertida a unidade do item para m² (metros quadrados). Tal conversão se deu dividindo o valor total do item pela área total dos painéis de cobogós existentes na fachada, obtendo assim o valor unitário a cada metro quadrado.

3.6 Caixilho de alumínio

Foi considerado para efeito de cotação as esquadrias utilizadas em fachadas tipo pele de vidro, presentes no catálogo de preços da CPOS-SP sob o código H.05.000.027631 e reajustado o preço unitário de maio do ano de 2023 para agosto do mesmo ano.

3.7 Disco flap polim

Na reunião com o consultor da QMD foi orientado o polimento de peças com oxidações mais profundas. Para este polimento foi recomendado a utilização de discos específicos para aço inox. Como são materiais específicos, foi formada a composição de um item especial baseada na cotação de mercado.

3.8 Roda de feltro/pano 6 polegadas

O consultor da QMD também orientou na reunião que após o polimento “grosso” deveria ser realizado o polimento “fino” com pano. Considerando esta orientação, foi cotado um disco de polimento seguindo estas especificações.

3.9 Execução de protótipos das esquadrias

Por se tratar de um novo processo licitatório a empresa contratada precisa comprovar que atende aos padrões de fabricação, então se fez necessário a inclusão do item de elaboração de protótipo para que este possa realizar testes e submeter o produto a aprovação antes da fabricação definitiva. Para estimativa de custos deste protótipo foi utilizado o item anteriormente criado pelo fabricante original do painel, sendo deduzido e reajustado.

Caso o trabalho seja realizado pela empresa originalmente contratada, o item referente ao desenvolvimento de protótipo deve ser excluído da planilha orçamentária.

3.9 Repintura de painéis de cobogó com pintura automotiva

Como os painéis de cobogó da fachada estão danificados devido a exposição a agentes do ambiente por não terem a proteção do vidro, será necessário a repintura destas peças. Conforme informações recebidas através da Fundação Roberto Marinho, o processo de pintura não pode ser realizado no local devido ao processo de certificação LEED. Desta forma, por recomendação apontadas no Diagnóstico das fachadas, elementos metálicos e vidros do MIS, considerou-se que os mesmos devem ser retirados, transportados para local apropriado e após, receber a pintura, devem ser levados de volta ao local da obra e recolocados em seu devido lugar.

Por se tratar de um processo de pintura eletrostática, considerada mais complexa, levando-se em consideração que os cobogós já estão fixos nos painéis e cada um possui uma angulação, optou-se pela utilização de pintura automotiva. Porém, não foi encontrado tal serviço na Tabela de Preços da EMOP-RJ, e por conseguinte foi necessário utilizar insumos e item SEINFRA-CE para composição de item especial, com mão de obra EMOP-RJ.

4 CONCLUSÃO

Diante da complexidade da fabricação dos elementos construtivos e da exclusividade de sua fabricação, se tornou penoso o procedimento padrão que determina a obtenção de pelo menos três preços de fornecedores diferentes pois cada material é extremamente específico deste projeto. Por essa razão, a maioria das cotações possui apenas um fornecedor e em sua maioria este é o fabricante original do item especial.

Ressalta-se também a dificuldade em se conseguir 03 (três) cotações na pesquisa de mercado em face da negativa de diversos fornecedores em apresentar preços.

A justificativa se deu em função da obra do MIS estar paralisada durante anos, bem como de atualizações de cotações anteriores já encaminhadas ao Estado diversas vezes sem a efetiva retomada dos serviços. Desta forma, os fornecedores se negam a fornecer novas cotações para a referida obra.